

**Globale Grondbalans
 Waterschap AA en Maas
 EVZ Graspeelloop**



datum: 20-12-2010
 projectnr.: 220131
 status: DO

onderdeel	grondsoort	ontgravingen in m3	totaal ontgraving in m3
flauw talud	humusrijke bovengrond	1170,00	2310,00
	zanderige ondergrond	1140,00	
laagte	humusrijke bovengrond	1320,00	1960,00
	zanderige ondergrond	640,00	
toplaag	humusrijke bovengrond	1820,00	1820,00
greppel/ sloot	humusrijke bovengrond	1110,00	1790,00
	zanderige ondergrond	680,00	
poel	humusrijke bovengrond	2160,00	3280,00
	zanderige ondergrond	1120,00	
TOTAAL		11160,00	11160,00

totaal te ontgraven hoeveelheden per grondsoort			
	humusrijke bovengrond	7580,00	
	zanderige ondergrond	3580,00	
TOTAAL		11160,00	

onderdeel	grondsoort	verwerking in m3	vervoer in m3
huiskavel van Fam. Cornelissen	humusrijke bovengrond	400,00	400,00
kadastraal perceel WS bij fam corn	humusrijke bovengrond	400,00	400,00
perceel kersten	humusrijke bovengrond	260,00	260,00
grond van perceel K 240 en 244 op aangrenzend perceel*	humusrijke bovengrond	650,00	650,00
	zanderige grond	140,00	140,00
naar inrichting / overblijvend	humusrijke bovengrond	5730,00	5730,00
	zanderige grond	3580,00	3580,00
TOTAAL		11160,00	11160,00

INFORMATIE-OVERDRACHT

- Gerekend met vaste m3
- Hoeveelheden bepaald m.b.v. theoretisch profiel van ontgraving
- Uitgaande van een laagdikte van 0,5 m humusrijke bovengrond