



Aanduiding	Aantal%	Wetenschappelijke naam	Ned. naam	Planteisen	Levermaat/-kwaliteit
opp	1165	alle vakken			
bosplantsoen	58	5% Quercus robur	Zomereik	1 st/m2, in gr van min 3-5 st.	60-80 wortelgoed
	35	3% Alnus glutinosa	Zwarte els	1 st/m2, in gr van min 3-5 st.	60-80 wortelgoed
	23	2% Betula pendula	Ruwe berk	1 st/m2, in gr van min 3-5 st.	60-80 wortelgoed
	291	25% Crataegus monogyna	Eenst. meidoorn	1 st/m2, in gr van min 5-10 st.	60-80 wortelgoed
	291	25% Prunus spinosa	Sleedoorn	1 st/m2, in gr van min 5-10 st.	60-80 wortelgoed
	175	15% Viburnum opulus	Gelderse roos	1 st/m2, in gr van min 5-10 st.	60-80 wortelgoed
	58	5% Acer campestre	Veldesdoorn	1 st/m2, in gr van min 3-5 st.	60-80 wortelgoed
	117	10% Corylus avellana	Hazelaar	1 st/m2, in gr van min 5-10 st.	60-80 wortelgoed
	58	5% Rhamnus frangula	Vuilboom	aan randen solitair	60-80 wortelgoed
	58	5% Ilex aquifolium	Hulst	aan randen solitair	80+ kluitgoed
	bomen	11 QR	Quercus robur	Zomereik	boompaal
klimopvakken	868	Hedera helix	Klimop	2 st/m2, wildverband	30-40 p9

- houtwal
- boom bestaand
- boom te planten
- verharding ntb
- verharding ntb
- parkeren grasbeton
- rijbaan en grasberm
- klimop



KINDEROPVANG LOOS
HONINGLOWEG 30 LOSSER

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING
 advies en inrichting landschap en openbare ruimte
 meppel - info@burostadenland.nl - www.burostadenland.nl - tel 06 41 66 55 76

tekeningno I (I)
 versie 1.0
 formaat a3
 schaal 1 : 1000
 datum 17-10-2017
 door w.f. hilbers
 project 350
 bestand 350-01.vwx

