

Actualiserend bodemonderzoek Albardastraat te Assen

17 februari 2012

Actualiserend bodemonderzoek Albardastraat te Assen

Verantwoording

Titel	Actualiserend bodemonderzoek Albardastraat te Assen
Opdrachtgever	Gemeente Assen
Projectleider	Jeroen Knopper
Auteur(s)	Marco Uineken
Uitvoering veldwerk	Michael Schaafstal (certificaatnummer K54913/01)
Projectnummer	1205596
Aantal pagina's	20 (exclusief bijlagen)
Datum	17 februari 2012
Handtekening	Ontbreekt in verband met digitale verwerking. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Colofon

Tauw bv
afdeling Bodem & Milieu
Transportweg 12
Postbus 722
9400 AS Assen
Telefoon +31 59 23 91 30 0
Fax +31 59 23 91 32 5

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom.

De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens:

- NEN-EN-ISO 9001
- VCA**-certificering voor veilig werken bij meet- en inspectieactiviteiten en bodemsaneringen, ook in risicogebieden railinfra
- Er zijn analyses uitgevoerd door het NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerde milieulaboratorium van AL-West
- Tauw bv is erkend voor het uitvoeren van veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek conform de VKB-protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018

Kenmerk R001-1205596MUN-shp-V01-NL

Inhoud

Verantwoording en colofon	5
1 Inleiding.....	9
2 Locatiegegevens en onderzoeksstrategie	11
2.1 Voorinformatie	11
2.2 Onderzoekshypothese en onderzoeksstrategie	11
3 Uitgevoerde werkzaamheden	13
3.1 Veiligheid en kwaliteit	13
3.2 Veld- en analysewerkzaamheden bodemonderzoek	13
4 Resultaten	15
4.1 Toetsingskader	15
4.2 Veldwaarnemingen en metingen	15
4.3 Resultaten verkennend onderzoek.....	16
4.3.1 Kwaliteit van de grond	16
4.4 Toetsing van de hypothese	17
5 Samenvattende conclusies en aanbevelingen	19

Bijlage(n)

1. Regionale ligging van de onderzoekslocatie
2. Onderzoekslocatie met monsterpunten
3. Boorprofielen en boorbeschrijvingen
4. Locatiespecifieke toetsingswaarden
5. Analysecertificaten

1 Inleiding

Tauw heeft in opdracht van de gemeente Assen een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd aan de Ir. J.W. Albardastraat in Assen.

De aanleiding voor het bodemonderzoek is het feit dat betreffende locatie onlangs is opgeleverd nadat het dienst heeft gedaan als opslagterrein tijdens reconstructiewerkzaamheden van de wegen in de nabijheid.

Het bodemonderzoek heeft tot doel de actuele kwaliteit van de (boven)grond vast te leggen nadat de locatie in gebruik is geweest als opslagterrein.

Leeswijzer

Navolgend worden de volgende hoofdstukken behandeld:

- Locatiegegevens en onderzoeksstrategie
- Uitgevoerde veld- en analysewerkzaamheden
- Resultaten verkennend bodemonderzoek (grond)
- Samenvattende conclusies en aanbevelingen

2 Locatiegegevens en onderzoeksstrategie

2.1 Voorinformatie

Onderstaande voorinformatie hebben wij verkregen van de opdrachtgever.

De onderzoekslocatie is gelegen op de hoek van de Ir. J.W. Albardastraat - Mr. P.J. Troelstralaan te Assen en is kadastraal bekend als gemeente Assen, sectie T, nummers 818, 819 en 3108. De percelen hebben een oppervlakte van respectievelijk 697 m², 1.091 m² en 242 m². Tijdens een locatie-inspectie door de opdrachtgever is geconstateerd dat midden op de locatie een brandplek aanwezig is als gevolg van brandstichting.

Op de locatie is in het verleden een 'Verkenkend bodemonderzoek J.W. Albardastraat 1 te Assen' uitgevoerd met Tauwkenmerk R001-458586BZL-nva-V01-NL, d.d. 28 mei 2008. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat maximaal licht verhoogde waarden in zowel de grond als het grondwater zijn aangetroffen.

2.2 Onderzoekshypothese en onderzoeksstrategie

Op basis van de voorinformatie gaan we ervan uit dat de locatie onverdacht is voor de aanwezigheid van verontreinigingen.

Tauw heeft het onderzoek uitgevoerd op basis van de NEN 5740¹ (strategie ONV). Op verzoek van de opdrachtgever is enkel de (boven)grond tot 1,0 m –mv onderzocht.

Het grondwateronderzoek is achterwege gelaten.

Op verzoek van de opdrachtgever is geen vooronderzoek conform de NEN 5725² uitgevoerd.

¹ NEN 5740: strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek, NEN, januari 2009

² NEN 5725: strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, NEN, januari 2009

3 Uitgevoerde werkzaamheden

3.1 Veiligheid en kwaliteit



Het keurmerk 'kwaliteitswaarborg Bodembeheer' geeft aan dat de activiteiten in het kader bodembeheer, waaronder veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek goed en betrouwbaar volgens door de overheid opgestelde protocollen en programma's zijn/worden uitgevoerd. Tauw bv is erkend voor het uitvoeren van veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek conform de VKB-protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. Tauw bv verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is/wordt uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 2000. Bij interne opdrachtverlening is/wordt gebruik gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek:

- VKB-protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen

Tauw verklaart hierbij dat het een onafhankelijke positie heeft (en kan behouden) ten opzichte van de opdrachtgever. Dat wil zeggen dat er geen organisatorische relatie bestaat met de opdrachtgever (zuster- of moederbedrijf) of diens eigenaar, maar ook dat er geen belangenverstrengeling is of kan optreden in relatie tot andere Tauw-projecten of andere opdrachtgevers.

Het veldwerk is uitgevoerd op 20 januari 2012.

In bijlage 2 vindt u een situatieschets van de onderzoekslocatie met de punten waar wij de monsters hebben genomen.

De chemische analyses zijn conform AS3000 uitgevoerd door het NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerde milieulaboratorium van AL-West.

3.2 Veld- en analysewerkzaamheden bodemonderzoek

Tabel 3.1 biedt u een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden.

Tabel 3.1 Uitgevoerde veld- en analysewerkzaamheden

Omschrijving	Aantal
Oppervlakte onderzoekslocatie in m ²	Totaal 2030
Veldwerk	Aantal (boringnummers)
Boring tot 0,1 m -mv	1 (100)
Boring tot 1 m -mv	12 (10 t/m 15 en 20 t/m 25)
Chemische analyses*	
Standaardpakket grond ¹⁾	5

¹⁾ Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), Som-PCB's, Som-PAK en minerale olie

* De samenstelling van de mengmonsters is weergegeven in tabel 3.2

Tabel 3.2 Samenstelling mengmonsters

Omschrijving mengmonster*	Deelmonsters opgenomen in mengmonster	Diepte (m -mv)	Samenstelling en bijzonderheden
<i>Bovengrond</i>			
10 t/m 15	10-1, 11-1, 12-1, 13-1, 14-1, 15-1	0 - 0,5	Humeus, siltig fijn zand, puin
20 t/m 25	20-1, 21-1, 22-1, 23-1, 24-1, 25-1	0 - 0,5	Humeus, siltig fijn zand, puin
<i>Ondergrond</i>			
10 t/m 15	10-2, 11-2, 12-2, 13-2, 14-2, 15-2	0,5 – 1	Humeus, siltig fijn zand
20 t/m 25	20-2, 21-2, 22-2, 23-2, 24-2, 25-2	0,5 - 1	Humeus, siltig fijn zand

* De samenstelling van de mengmonsters heeft plaatsgevonden in het laboratorium

De lutumfractie en het gehalte aan organische stof zijn bepaald in het laboratorium.

Het opgeboorde materiaal is in het veld beoordeeld op textuur, kleur en bijzonderheden.

De bemonstering van de grond heeft plaatsgevonden per zintuiglijk afwijkende bodemlaag met een maximumtraject van 50 cm.

4 Resultaten

4.1 Toetsingskader

Bodem

De analyseresultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden uit de Circulaire bodemsanering 2009 en het Besluit bodemkwaliteit ingegaan per 1 juli 2008, en gewijzigd per 9 april 2009.

Dit toetsingskader bestaat uit **Achtergrondwaarden** (AW) voor grond, **Streefwaarden** voor grondwater en **Interventiewaarden** voor grond en grondwater.

De Tussenwaarden zijn gedefinieerd als $T = \frac{1}{2}(AW + I)$ voor grond en $T = \frac{1}{2}(S + I)$ voor grondwater.

De wijze van weergave in de navolgende tabellen staat vermeld in het onderstaande overzicht.

Tabel 4.1 Overzicht toetsingskader

Concentratieniveau voor een stof	Weergave in tabellen
$\leq$ AW/S-waarde (of < rapportagegrens)	-
$>$ AW/S-waarde $\leq$ T-waarde	+
$>$ T-waarde $\leq$ I-waarde	++
$>$ I-waarde	+++

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de toetsingswaarden voor standaardbodem omgerekend naar de toetsingswaarden voor het locatiespecifieke bodemtype.

Hierbij is gebruik gemaakt van de gemeten gehalten aan organische stof (humus) en lutum (kleifractie). De berekende locatiespecifieke toetsingswaarden en verdere bijzonderheden zijn weergegeven in locatiespecifieke toetsingstabellen. Deze tabellen vindt u in bijlage 4.

De analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 5.

4.2 Veldwaarnemingen en metingen

Het opgeboorde materiaal is zintuiglijk beoordeeld op bijzonderheden. In diverse boringen zijn (een zeer lichte tot matige hoeveelheid) puindeeltjes zijn aangetroffen tot een diepte van maximaal 0,5 m -mv. In boring 100 (ter plaatse van de brandplek) zijn verbrandingsresten aangetroffen tot een diepte van maximaal 0,1 m -mv.

De voor het onderzoek van belang zijnde zintuiglijke waarnemingen zijn weergegeven in de boorprofielen, deze zijn weergegeven in bijlage 3.

4.3 Resultaten verkennend onderzoek

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 5.

4.3.1 Kwaliteit van de grond

Tabel 4.2 biedt een overzicht van de analyseresultaten en de toetsing van de grond. De resultaten zijn tevens indicatief getoetst aan het Besluit Bodemkwaliteit.

Tabel 4.2 Analyseresultaten grond (mg/kg d.s.) en interpretatie

Boringen	10 t/m 15	10 t/m 15	20 t/m 25	20 t/m 25	100
Diepte (m -mv)	(0-0,5)	(0,5-1,0)	(0-0,5)	(0,5-1,0)	(0-0,1)
Bijzonderheden	puin	-	puin	-	brandplek
Lutum (%)	3,4	4	6,6	3,4	2,9
Humus (%)	2,8	2,7	4,5	2,8	17,8

METALEN

barium (Ba) *	40	-	29	-	35	-	24	-	150
cadmium (Cd)	< 0,2	-	0,21	-	< 0,4	-	< 0,2	-	< 0,2
cobalt (Co)	6	+	1,5	-	1,9	-	2,2	-	4,5
koper (Cu)	17	-	12	-	13	-	8,5	-	32
kwik (Hg)	0,13	+	0,1	-	0,17	+	0,09	-	< 0,05
lood (Pb)	54	+	37	+	64	+	30	-	160
molybdeen (Mo)	< 1,5	-	< 1,5	-	< 1,5	-	< 1,5	-	1,6
nikkel (Ni)	4,2	-	< 4	-	< 4	-	< 4	-	5,4
zink (Zn)	80	+	56	-	46	-	30	-	430

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

PAK (som 10) #	1,2	-	0,77	-	2,3	+	0,17	-	3,3	+
----------------	-----	---	------	---	-----	---	------	---	-----	---

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

PCB's (som 7)	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	-
---------------	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---

OVERIGE STOFFEN

minerale olie (C10-C40)	27	-	40	-	74	-	< 20	-	170	-
-------------------------	----	---	----	---	----	---	------	---	-----	---

Indicatieve toetsing Besluit bodemkwaliteit	Toepasbaar als klasse Wonen	Vrij toepasbaar	Toepasbaar als klasse Wonen	Vrij toepasbaar	Toepasbaar als klasse Industrie
---	-----------------------------	-----------------	-----------------------------	-----------------	---------------------------------

#: De individuele PAK zijn niet toetsbaar conform de Wbb

n.a.: Niet aantoonbaar.

*: In april 2009 zijn in de Circulaire Bodemsanering 2009 de bodemnormen voor barium tijdelijk buiten werking gesteld. Het gehalte aan barium in de grond is derhalve niet getoetst

4.4 Toetsing van de hypothese

Op basis van de onderzoeksresultaten moet de hypothese dat er geen bodemverontreiniging op het terrein te verwachten is, formeel worden verworpen. Ter plaatse van boring 100 (brandplek) is een matig verhoogde concentratie zink aangetoond en licht verhoogde gehalten koper, lood, molybdeen en PAK 10. In de overige grondmengmonsters zijn maximaal lichtverhoogde gehalten aangetroffen.

5 Samenvattende conclusies en aanbevelingen

Na het uitvoeren van het actualiserend bodemonderzoek kan worden gesteld dat, buiten de aangetroffen licht verhoogde gehalten aan enkele zware metalen en/of PAK 10 in de grond, onzes inziens, geen risico's voor de volksgezondheid en het milieu zijn te verwachten. Uitzondering hierop is de aanwezige brandplek op de locatie, waar een matig verhoogd gehalte zink is aangetoond.

Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen wij de hypothese verwerpen dat er geen reden is om een bodemverontreiniging op het terrein te verwachten. In de grond is een matig verhoogde waarde aan zink gemeten.

Als zodanig is er op basis van de onderhavige onderzoeksresultaten, milieuhygiënisch gezien, aan te nemen dat ter plaatse van de onderzoekslocatie de bodemkwaliteit niet verslechterd is ten opzichte van de situatie zoals die was tijdens het voorgaande onderzoek (nulsituatie), met als uitzondering de brandplek. Wij adviseren de betreffende brandplek te ontgraven. De plek heeft een oppervlakte van circa 30 m². In totaal dient circa 3 m³ grond afgevoerd te worden richting een erkende verwerker.

De eventueel vrijkomende grond is plaatselijk niet onbeperkt (klasse industrie) voor hergebruik geschikt. Bij afvoer van grond dient rekening te worden gehouden met de (beperkte) verwerkingsmogelijkheden.

Kenmerk R001-1205596MUN-shp-V01-NL


Bijlage

1

Regionale ligging van de onderzoekslocatie



© Topografische Dienst Nederland, Emmen




Opdrachtgever Gemeente Assen	Schaal 1 : 25.000	Status Definitief
Project Actualisatie Albardastraat te Assen	Formaat A4-Portrait	Projectnummer 1205596
Onderdeel Regionale ligging van de onderzoekslocatie	Dat. 16.2.2012 14:43 Getek. TDA Gec. jpr	Tekeningnummer 0

**Tauw**Postbus 133
7400 AC Deventer
Tel. (0570)699911
Fax (0570)699666

Bijlage

2


Onderzoekslocatie met monsterpunten





Bijlage

3


Boorprofielen en boorbeschrijvingen





Profielen conform NEN 5104




1205596 : Assen, Actualisatie Alberdastraat




Profielen conform NEN 5104





1205596 : Assen, Actualisatie Alberdastraat







Legenda boorprofielen



Project : 1205596 Assen, Actualisatie Alberdastraat
Adviseur : XRM Ronald Meulen +31 59 23 91 36 9

Dieptematen in [cm] t.o.v. bovenkant boorpunt

Booropdracht: 114906
Boorpunt: 10 (BP/20-01-2012) Grondwaterstand:50 Einddiepte:100

Monsters	Textuur	Geur	Bijzonderheid	Kleur
1: 0-50	f zand humeus zwak siltig zwak		puin 1/fijn	bruin donker
2: 50-100	f zand siltig zwak			geel bruin donker

Booropdracht: 114906
Boorpunt: 11 (BP/20-01-2012) Grondwaterstand:50 Einddiepte:100

Monsters	Textuur	Geur	Bijzonderheid	Kleur
1: 0-50	f zand humeus zwak siltig zwak			bruin donker
2: 50-100	f zand siltig zwak			geel bruin donker

Booropdracht: 114906
Boorpunt: 12 (BP/20-01-2012) Grondwaterstand:50 Einddiepte:100

Monsters	Textuur	Geur	Bijzonderheid	Kleur
1: 0-50	f zand humeus zwak siltig zwak			bruin donker
2: 50-100	f zand siltig zwak			geel

Booropdracht: 114906
Boorpunt: 13 (BP/20-01-2012) Grondwaterstand:50 Einddiepte:100

Monsters	Textuur	Geur	Bijzonderheid	Kleur
1: 0-50	f zand humeus zwak siltig zwak		puin 3/fijn	geel
2: 50-100	f zand siltig zwak			bruin donker

Project : 1205596 Assen, Actualisatie Alberdastraat
Adviseur : XRM Ronald Meulen +31 59 23 91 36 9

Dieptematen in [cm] t.o.v. bovenkant boorpunt

Booropdracht: 114906
Boorpunt: 14 (BP/20-01-2012) Grondwaterstand:50 Einddiepte:100

Monsters	Textuur	Geur	Bijzonderheid	Kleur
1: 0-50	f zand humeus zwak siltig zwak		puin 3/fijn	grijs bruin donker
2: 50-100	f zand siltig zwak			grijs licht bruin donker

Booropdracht: 114906
Boorpunt: 15 (BP/20-01-2012) Grondwaterstand:50 Einddiepte:100

Monsters	Textuur	Geur	Bijzonderheid	Kleur
1: 0-50	f zand humeus zwak siltig zwak			bruin donker
2: 50-100	f zand siltig zwak			bruin donker

Booropdracht: 114906
Boorpunt: 20 (BP/20-01-2012) Grondwaterstand:50 Einddiepte:100

Monsters	Textuur	Geur	Bijzonderheid	Kleur
1: 0-50	f zand		wortels 1/fijn	bruin donker

2: 50-100 humeus zwak
siltig zwak
f zand
siltig zwak bruin donker

Booropdracht: 114906
Boorpunt: 21 (BP/20-01-2012) Grondwaterstand:50 Einddiepte:100

Monsters	Textuur	Geur	Bijzonderheid	Kleur
1: 0-50	f zand humeus zwak siltig zwak		puin 1/fijn wortels 1/fijn	bruin donker
2: 50-100	f zand siltig zwak		wortels 1/fijn	bruin donker

xxxxr003 (v 5.1.1) 16.02.2012 14:29:07/MUN
VELDRAPPORT blad 3

Project : 1205596 Assen, Actualisatie Alberdastraat
Adviseur : XRM Ronald Meulen +31 59 23 91 36 9 Dieptematen in [cm] t.o.v. bovenkant boorpunt

Booropdracht: 114906
Boorpunt: 22 (BP/20-01-2012) Grondwaterstand:50 Einddiepte:100

Monsters	Textuur	Geur	Bijzonderheid	Kleur
1: 0-50	f zand humeus zwak siltig zwak		wortels 1/fijn	bruin donker
2: 50-100	f zand siltig zwak			bruin donker

Booropdracht: 114906
Boorpunt: 23 (BP/20-01-2012) Grondwaterstand:50 Einddiepte:100

Monsters	Textuur	Geur	Bijzonderheid	Kleur
1: 0-50	f zand humeus zwak siltig zwak		puin 1/fijn wortels 1/fijn	bruin donker
2: 50-100	f zand siltig zwak			geel

Booropdracht: 114906
Boorpunt: 24 (BP/20-01-2012) Grondwaterstand:50 Einddiepte:100

Monsters	Textuur	Geur	Bijzonderheid	Kleur
1: 0-50	f zand humeus zwak siltig zwak		puin 1/fijn wortels 1/fijn	bruin donker
2: 50-100	f zand siltig zwak			geel

Booropdracht: 114906
Boorpunt: 25 (BP/20-01-2012) Grondwaterstand:50 Einddiepte:100

Monsters	Textuur	Geur	Bijzonderheid	Kleur
1: 0-50	f zand humeus zwak siltig zwak		puin 1/fijn wortels 1/fijn	bruin donker
2: 50-100	f zand siltig zwak			geel donker bruin donker

xxxxr003 (v 5.1.1) 16.02.2012 14:29:07/MUN
VELDRAPPORT blad 4

Project : 1205596 Assen, Actualisatie Alberdastraat
Adviseur : XRM Ronald Meulen +31 59 23 91 36 9 Dieptematen in [cm] t.o.v. bovenkant boorpunt

Booropdracht: 114906
Boorpunt: 100 (BP/20-01-2012) Grondwaterstand:- Einddiepte:10

Monsters	Textuur	Geur	Bijzonderheid	Kleur
1: 0-10	OVERIG		brandplek!	zwart donker

Bijlage

4

Locatiespecifieke toetsingswaarden

TTT - STI**Datum: 01 feb 2012**

Lutum	3,4%
Humus	2,8%
Labmonster(s):	10 t/m 15 (0-0,5) puin
	20 t/m 25 (0,5-1,0)

gAW	T	I
------------	----------	----------

METALEN

barium (Ba)	-	-	279
cadmium (Cd)	0,37	4,2	8,0
cobalt (Co)	4,9	34	62
koper (Cu)	21	60	99
kwik (Hg)	0,11	13	26
lood (Pb)	33	192	350
molybdeen (Mo)	1,5	96	190
nikkel (Ni)	13	26	38
zink (Zn)	64	198	331

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

PAK (som 10)	1,5	21	40
--------------	-----	----	----

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

PCB's (som 7)	0,0056	0,14	0,28
---------------	--------	------	------

OVERIGE STOFFEN

minerale olie (C10- C40)	53	727	1400
-----------------------------	----	-----	------

Lutum	4%		
Humus	2,7%		
Labmonster:	10 t/m 15 (0,5-1,0)		
	gAW	T	I

METALEN

barium (Ba)	-	-	297
cadmium (Cd)	0,37	4,2	8,0
cobalt (Co)	5,2	36	66
koper (Cu)	21	61	100
kwik (Hg)	0,11	13	26
lood (Pb)	33	193	354
molybdeen (Mo)	1,5	96	190
nikkel (Ni)	14	27	40
zink (Zn)	66	203	340

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

PAK (som 10)	1,5	21	40
--------------	-----	----	----

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

PCB's (som 7)	0,0054	0,14	0,27
---------------	--------	------	------

OVERIGE STOFFEN

minerale olie (C10-C40)	51	701	1350
-------------------------	----	-----	------

Lutum	6,6%		
Humus	4,5%		
Labmonster:	20 t/m 25 (0-0,5) puin		
	gAW	T	I

METALEN

barium (Ba)	-	-	374
cadmium (Cd)	0,41	4,7	9,0
cobalt (Co)	6,4	44	81
koper (Cu)	24	69	114
kwik (Hg)	0,11	14	27
lood (Pb)	36	208	381
molybdeen (Mo)	1,5	96	190
nikkel (Ni)	17	32	47
zink (Zn)	77	235	394

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

PAK (som 10)	1,5	21	40
--------------	-----	----	----

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

PCB's (som 7)	0,0090	0,23	0,45
---------------	--------	------	------

OVERIGE STOFFEN

minerale olie (C10- C40)	86	1168	2250
-----------------------------	----	------	------

Lutum	2,9%
Humus	17,8%
Labmonster:	100 (0-0,1) brandplek
gAW	T
	I

METALEN

barium (Ba)	-	-	264
cadmium (Cd)	0,61	6,9	13
cobalt (Co)	4,7	32	59
koper (Cu)	30	88	145
kwik (Hg)	0,12	14	29
lood (Pb)	42	241	441
molybdeen (Mo)	1,5	96	190
nikkel (Ni)	13	25	37
zink (Zn)	85	262	439

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

PAK (som 10)	2,7	37	71
--------------	-----	----	----

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

PCB's (som 7)	0,036	0,91	1,8
---------------	-------	------	-----

OVERIGE STOFFEN

minerale olie (C10- C40)	338	4619	8900
-----------------------------	-----	------	------

gAW: Achtergrondwaarden [mg/kg ds]
T: Tussenwaarden grond [mg/kg ds]
I: Interventiewaarden grond [mg/kg ds]

Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering 2009 (Staatscourant 17 april 2009, 67)
Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform Staatscourant 2007, 247

TTT - BBK Keuringindicatief landbodem**Datum: 01 feb 2012**

Lutum	3,4%
Humus	2,8%
Labmonster(s):	10 t/m 15 (0-0,5) puin
	20 t/m 25 (0,5-1,0)

	gAW	gWo	gIn
--	------------	------------	------------

METALEN

barium (Ba)	-	167	279
cadmium (Cd)	0,37	0,74	2,6
cobalt (Co)	4,9	11	62
koper (Cu)	21	28	99
kwik (Hg)	0,11	0,59	3,4
lood (Pb)	33	139	350
molybdeen (Mo)	1,5	88	190
nikkel (Ni)	13	15	38
zink (Zn)	64	92	331

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

PAK (som 10)	1,5	6,8	40
--------------	-----	-----	----

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

PCB's (som 7)	0,0056	0,0056	0,14
---------------	--------	--------	------

OVERIGE STOFFEN

minerale olie (C10-C40)	53	53	140
-------------------------	----	----	-----

Lutum	4%
Humus	2,7%
Labmonster:	10 t/m 15 (0,5-1,0)

	gAW	gWo	gIn
--	------------	------------	------------

METALEN

barium (Ba)	-	177	297
cadmium (Cd)	0,37	0,74	2,7
cobalt (Co)	5,2	12	66
koper (Cu)	21	29	100
kwik (Hg)	0,11	0,60	3,5
lood (Pb)	33	140	354
molybdeen (Mo)	1,5	88	190
nikkel (Ni)	14	16	40
zink (Zn)	66	94	340

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

PAK (som 10)	1,5	6,8	40
--------------	-----	-----	----

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

PCB's (som 7)	0,0054	0,0054	0,14
---------------	--------	--------	------

OVERIGE STOFFEN

minerale olie (C10-C40)	51	51	135
-------------------------	----	----	-----

Lutum	6,6%		
Humus	4,5%		
Labmonster:	20 t/m 25 (0-0,5) puin		
	gAW	gWo	gIn

METALEN

barium (Ba)	-	224	374
cadmium (Cd)	0,41	0,83	3,0
cobalt (Co)	6,4	15	81
koper (Cu)	24	32	114
kwik (Hg)	0,11	0,63	3,7
lood (Pb)	36	151	381
molybdeen (Mo)	1,5	88	190
nikkel (Ni)	17	18	47
zink (Zn)	77	109	394

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

PAK (som 10)	1,5	6,8	40
--------------	-----	-----	----

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

PCB's (som 7)	0,0090	0,0090	0,23
---------------	--------	--------	------

OVERIGE STOFFEN

minerale olie (C10-C40)	86	86	225
-------------------------	----	----	-----

Lutum	2,9%		
Humus	17,8%		
Labmonster:	100 (0-0,1) brandplek		
	gAW	gWo	gIn

METALEN

barium (Ba)	-	158	264
cadmium (Cd)	0,61	1,2	4,3
cobalt (Co)	4,7	11	59
koper (Cu)	30	41	145
kwik (Hg)	0,12	0,66	3,8
lood (Pb)	42	175	441
molybdeen (Mo)	1,5	88	190
nikkel (Ni)	13	14	37
zink (Zn)	85	122	439

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

PAK (som 10)	2,7	12	71
--------------	-----	----	----

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

PCB's (som 7)	0,036	0,036	0,89
---------------	-------	-------	------

OVERIGE STOFFEN

minerale olie (C10-C40)	338	338	890
-------------------------	-----	-----	-----

gAW: Achtergrondwaarden [mg/kg ds]

gWo: Klasse wonen [mg/kg ds]

gIn: Klasse industrie [mg/kg ds]

Maximale samenstellings- en emissiewaarden bouwstoffen conform de Staatscourant 2007, 247

Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire

Bodemsanering 2009 (Staatscourant 17 april 2009, 67)

Toepassen van grond en baggerspecie op of in de bodem conform de Staatscourant 2007, 247 en de Staatscourant 2009, 67

Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform Staatscourant 2007, 247

Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform de Staatscourant 2007, 247 en de Staatscourant 2009, 67 en Staatscourant 2009, 68

Bijlage

5

Analysecertificaten

AL-West B.V.

Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB
group



TAUW ASSEN
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum 27.01.2012
Relatienr 35004564
Opdrachtnr. 288738
Blad 1 van 4

ANALYSERAPPORT

Opdracht 288738 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35004564 TAUW ASSEN
Referentie 1205596 Assen, Actualisatie Alberdastraat
Opdrachtacceptatie 20.01.12
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Distributeur

TAUW ASSEN , Jeroen Knopper

**Opdracht 288738 Bodem / Eluaat**

Monsternr.	Monstername	Monsteromschrijving
628170	20.01.2012	100 (0-0,1) brandplek
628171	20.01.2012	10 t/m 15 (0-0,5) puin
628178	20.01.2012	10 t/m 15 (0,5-1,0)
628185	20.01.2012	20 t/m 25 (0-0,5) puin
628192	20.01.2012	20 t/m 25 (0,5-1,0)

Eenheid	628170	628171	628178	628185	628192
	100 (0-0,1) brandplek	10 t/m 15 (0-0,5) puin	10 t/m 15 (0,5-1,0)	20 t/m 25 (0-0,5) puin	20 t/m 25 (0,5-1,0)

Algemene monstervoorbehandeling

Koningswater ontsluiting		++	++	++	++	++
Voorbehandeling conform AS3000		++	++	++	++	++
Droge stof	%	47,9	82,8	80,2	81,2	80,4
IJzer (Fe ₂ O ₃)	% Ds	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0

Klassiek Chemische Analyses

Organische stof	% Ds	17,8 ^{xj}	2,8 ^{xj}	2,7 ^{xj}	4,5 ^{xj}	2,8 ^{xj}
Carbonaten dmv asrest	% Ds	18	0,4	0,3	0,4	0,5

Fracties (sedigraaf)

Fractie < 2 µm	% Ds	2,9	3,4	4,0	6,6	3,4
----------------	------	-----	-----	-----	-----	-----

Metalen

Barium (Ba)	mg/kg Ds	150	40	29	35	24
Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	<0,20	<0,20	0,21	<0,40 ^{pej}	<0,20
Cobalt (Co)	mg/kg Ds	4,5	6,0	1,5	1,9	2,2
Koper (Cu)	mg/kg Ds	32	17	12	13	8,5
Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05	0,13	0,10	0,17	0,09
Lood (Pb)	mg/kg Ds	160	54	37	64	30
Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	1,6	<1,5	<1,5	<1,5	<1,5
Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	5,4	4,2	<4,0	<4,0	<4,0
Zink (Zn)	mg/kg Ds	430	80	56	46	30

PAK

Anthracen	mg/kg Ds	0,23	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
Benzo(a)anthracen	mg/kg Ds	0,25	0,14	0,084	0,27	<0,050
Benzo(ghi)perylene	mg/kg Ds	0,14	0,14	0,15	0,20	0,068
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050	0,087	<0,050	0,15	<0,050
Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	0,16	0,17	0,15	0,30	<0,050
Chryseen	mg/kg Ds	0,23	0,16	0,086	0,27	<0,050
Fenanthreen	mg/kg Ds	1,6	0,11	<0,050	0,23	<0,050
Fluorantheen	mg/kg Ds	0,56	0,25	0,15	0,57	0,10
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	0,16	0,14	0,15	0,26	<0,050
Naftaleen	mg/kg Ds	<2,0 ^{mj}	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
Som PAK (VROM)	mg/kg Ds	3,3 ^{xj}	1,2 ^{xj}	0,77 ^{xj}	2,3 ^{xj}	0,17 ^{xj}
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	4,8 ^{#j}	1,3 ^{#j}	0,91 ^{#j}	2,3 ^{#j}	0,45 ^{#j}

Minerale olie

Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	170	27	40	74	<20
Koolwaterstoffractie C10-C12	mg/kg Ds	<4,0	<4,0	5,1	<4,0	<4,0
Koolwaterstoffractie C12-C16	mg/kg Ds	13	<4,0	<4,0	6,5	<4,0
Koolwaterstoffractie C16-C20	mg/kg Ds	21	3,0	5,7	11	<2,0
Koolwaterstoffractie C20-C24	mg/kg Ds	23	4,0	5,2	16	<2,0

**Opdracht 288738 Bodem / Eluaat**

	Eenheid	628170	628171	628178	628185	628192
		100 (0-0,1) brandplek	10 t/m 15 (0-0,5) puin	10 t/m 15 (0,5-1,0)	20 t/m 25 (0-0,5) puin	20 t/m 25 (0,5-1,0)
Minerale olie						
Koolwaterstoffractie C24-C28	mg/kg Ds	29	3,6	4,5	11	<2,0
Koolwaterstoffractie C28-C32	mg/kg Ds	31	2,8 ^{x)}	7,7	11	<2,0
Koolwaterstoffractie C32-C36	mg/kg Ds	25	3,6	5,4	8,1	<2,0
Koolwaterstoffractie C36-C40	mg/kg Ds	23	<2,0	3,1	4,3	<2,0
Polychloorbifenylen						
PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
PCB 138	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
Som PCB (7 Ballschmiter)	mg/kg Ds	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0049 ^{#)}	0,0049 ^{#)}	0,0049 ^{#)}	0,0049 ^{#)}	0,0049 ^{#)}

Verklaring: "<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.

pe) Vanwege de storende invloed van de monstermatrix is de rapportagegrens verhoogd.

m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

Begin van de analyses: 20.01.12

Einde van de analyses: 27.01.12

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113

Klantenservice

Dit elektronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.

Distributeur

TAUW ASSEN, Jeroen Knopper



Opdracht 288738 Bodem / Eluaat

Toegepaste methoden

Grond

eigen methode: Carbonaten dmv asrest

Gelijkwaardig aan NEN 5739: n) Jzer (Fe_2O_3)

Glw. NEN-ISO 11465; cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: Droge stof

Protocollen AS 3000: Som PCB (7 Ballschmutter)

Protocollen AS 3000: n) Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Protocollen AS 3000: Organische stof Voorbehandeling conform AS3000

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) Som PAK (VROM) (Factor 0,7)


Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: Koningswater ontsluiting Barium (Ba) Lood (Pb) Cadmium (Cd) Cobalt (Co) Koper (Cu)
Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Kwik (Hg) Zink (Zn) Fractie < 2 μm

Protocollen AS 3200: Som PCB (7 Ballschmutter) (Factor 0,7)

n) Niet geaccrediteerd

Chromatogram for Order No. 288738, Analysis No. 628170, created at 25.01.2012 08:40:45

Monsteromschrijving: 100 (0-0,1) brandplek




Chromatogram for Order No. 288738, Analysis No. 628171, created at 26.01.2012 06:50:11

Monsteromschrijving: 10 t/m 15 (0-0,5) puin



Chromatogram for Order No. 288738, Analysis No. 628178, created at 25.01.2012 06:20:11

Monsteromschrijving: 10 t/m 15 (0,5-1,0)



Chromatogram for Order No. 288738, Analysis No. 628185, created at 26.01.2012 07:00:36

Monsteromschrijving: 20 t/m 25 (0-0,5) puin



Chromatogram for Order No. 288738, Analysis No. 628192, created at 25.01.2012 09:50:41

Monsteromschrijving: 20 t/m 25 (0,5-1,0)

