



Gemeente Assen



Exploitatieplan Werklandschap Assen-Zuid 2011

- naar een modern recreatief werklandschap -

Exploitatieplan 'Werklandschap Assen Zuid' 2011

versie : 21 september 2011
ter inzage : 10 juni 2011
vaststelling : 27 oktober 2011

contactpersoon : H. Langendijk
T. 0592-366936
E. h.langendijk@assen.nl

Dit exploitatieplan is opgesteld in samenwerking met adviesbureau DHV en
adviesbureau Purple Blue

Gemeente Assen

September 2011

INHOUD

BLAD

DEEL I	EXPLOITATIEPLAN	4
1	DE STATUS VAN HET EXPLOITATIEPLAN	5
1.1	Koppeling met ruimtelijk besluit	5
1.2	Opzet van exploitatieplan	5
1.3	Begrenzing van het exploitatiegebied	5
1.4	Voorgenomen grondgebruik	5
1.5	Te verwerven gronden	6
1.6	Dekking van het tekort van het Exploitatieplan	6
1.7	Citeertitel	6
1.8	Leeswijzer bij het exploitatieplan	6
2	DE OMSCHRIJVING VAN WERKEN EN WERKZAAMHEDEN	7
2.1	Bouwrijp maken van het exploitatiegebied	7
2.2	Aanleg van nutsvoorzieningen in het exploitatiegebied	7
2.3	Inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied	7
3	DE EISEN EN REGELS	8
	ARTIKEL 1: Begripsbepalingen	8
	ARTIKEL 2: Eisen en regels met betrekking tot werken en werkzaamheden en de uitvoering ervan	8
	ARTIKEL 3: Regels met betrekking tot aanbesteding van de uitvoering van werken en werkzaamheden en daarop betrekking hebbende diensten	9
	ARTIKEL 4 : Inrichtingseisen	10
	ARTIKEL 5 : Regels voor de aanleg van nutsvoorzieningen	10
	ARTIKEL 6 : Regels met betrekking tot de fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen	11
	ARTIKEL 7 : Regels met betrekking tot koppelingen tussen werken, werkzaamheden maatregelen en bouwplannen	11
	ARTIKEL 8 : Verbodsbepaling en afwijkingsbepalingen	11
4	DE EXPLOITATIEOPZET	12
4.1	Raming van de inbrengwaarden van de gronden	12
4.2	Raming van de andere kosten in verband met de exploitatie	12
4.3	Raming van de opbrengsten van de exploitatie	13
4.4	Aanduiding van het tijdvak	14
4.5	Aanduiding van de fasering	14
4.6	Wijze van toerekening van te verhalen kosten aan de uit te geven gronden	14
4.7	Percentage gerealiseerde kosten	15
	KAART 1: VERBEELDING EXPLOITATIEGEBIED OP GBKN	16
	KAART 2: VERBEELDING EXPLOITATIEGEBIED OP LUCHTFOTO	18
	KAART 3: VERBEELDING RUIMTEGEBRUIK	19
	KAART 3: VERBEELDING RUIMTEGEBRUIK	20
	KAART 4: VERBEELDING KADAESTRALE EIGENAREN	21

KAART 4: VERBEELDING KADASTRALE EIGENAREN	22
KAART 5: VERBEELDING UITGIFTECATEGORIEEN	23
KAART 5: VERBEELDING UITGIFTECATEGORIEEN	24
BIJLAGE 1: KADASTRALE PERCELEN EN EIGENAREN	25
BIJLAGE 1: KADASTRALE PERCELEN EN EIGENAREN	26
BIJLAGE 2: RUIMTEGEBRUIK PER PERCEEL	30
BIJLAGE 3: BEGRIPPENLIJST	34
DEEL II TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEPLAN	36
1 TOELICHTING BIJ DE STATUS VAN HET EXPLOITATIEPLAN	37
1.1 Toelichting bij Koppeling met het ruimtelijk besluit	37
1.2 Toelichting bij Opzet van het exploitatieplan	38
1.3 Toelichting bij Begrenzing van het exploitatiegebied	39
1.4 Toelichting bij Het voorgenomen grondgebruik	40
1.5 Toelichting bij De te verwerven gronden	40
1.6 Toelichting bij Dekking van het tekort van het Exploitatieplan	40
1.7 Toelichting bij de Citeertitel	40
1.8 Toelichting bij de Leeswijzer bij het Exploitatieplan	41
2 TOELICHTING BIJ DE OMSCHRIJVING VAN WERKEN EN WERKZAAMHEDEN	42
3 TOELICHTING BIJ DE EISEN EN REGELS	43
3.1 Toelichting bij ARTIKEL 1	43
3.2 Toelichting bij ARTIKEL 2	43
3.3 Toelichting bij ARTIKEL 3	43
3.4 Toelichting bij ARTIKEL 4	43
3.5 Toelichting bij ARTIKEL 5	44
3.6 Toelichting bij ARTIKEL 6	44
3.7 Toelichting bij ARTIKEL 7	44
3.8 Toelichting bij ARTIKEL 8	44
4 TOELICHTING BIJ DE EXPLOITATIEOPZET	45
4.1 Toelichting bij Raming van de inbrengwaarden van de gronden	45
4.2 Toelichting bij Raming van de andere kosten in verband met de exploitatie	46
4.3 Toelichting bij Raming van de opbrengsten van de exploitatie	49
4.4 Toelichting bij Aanduiding tijdvak	50
4.5 Toelichting bij Aanduiding van de fasering	50
4.6 Toelichting bij Wijze van toerekening van te verhalen kosten aan de uit te geven gronden	50
4.7 Toelichting bij Percentage gerealiseerde kosten	53
5 TOELICHTING BIJ DE KAARTEN EN BIJLAGEN VAN DEEL I	54
5.1 TOELICHTING BIJ KAART 1:	54
5.2 TOELICHTING BIJ KAART 2:	54
5.3 TOELICHTING BIJ KAART 3:	54
5.4 TOELICHTING BIJ KAART 4:	54
5.5 TOELICHTING BIJ KAART 5:	54

5.6	TOELICHTING BIJ BIJLAGE 1	54
5.7	TOELICHTING BIJ BIJLAGE 2	54
5.8	TOELICHTING BIJ BIJLAGE 3	54
	BIJLAGE 1 BIJ DE TOELICHTING: TAXATIE INBRENGWAARDEN	55
	BIJLAGE 2 BIJ DE TOELICHTING: TAXATIE UITGIFTEPRIJZEN	56
	BIJLAGE 3 BIJ DE TOELICHTING: SSK RAMING VAN DE WERKEN	59
	BIJLAGE 4 BIJ DE TOELICHTING: KAART MET DE WERKEN	60
	BIJLAGE 5 BIJ DE TOELICHTING: PLANKOSTENSCAN	61
	BIJLAGE 5 BIJ DE TOELICHTING: PLANKOSTENSCAN	62
	BIJLAGE 6 BIJ DE TOELICHTING: TAXATIE PLANSCHADERISICO	63
	BIJLAGE 7 BIJ DE TOELICHTING: INKOOPBELEID GEMEENTE ASSEN	64

DEEL I EXPLOITATIEPLAN

1 DE STATUS VAN HET EXPLOITATIEPLAN

1.1 Koppeling met ruimtelijk besluit

Dit exploitatieplan behoort bij het bestemmingsplan 'Werklandschap Assen-Zuid'. Het ontwerp van beide plannen zijn op 10 juni 2011 ter inzage gelegd door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Assen.

1.2 Opzet van exploitatieplan

Het bestemmingsplan 'Werklandschap Assen-Zuid' bestaat naast de directe bestemming van een eerste fase (circa 1/5) voor het grootste deel (circa 4/5) uit een globaal bestemmingsplan met een uitwerkingsplicht ex artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Dit exploitatieplan sluit aan op de mate van detaillering van het bestemmingsplan. Voor de directe bouwmogelijkheden in de eerste fase zijn de exacte exploitatiebijdragen berekend, terwijl voor de vervolgfases (nader uit te werken) is uitgegaan van meer globale doch onderbouwde inschattingen.

1.3 Begrenzing van het exploitatiegebied

Het Exploitatiegebied valt grotendeels samen met het bestemmingsplangebied. De volgende objecten zijn buiten het exploitatiegebied gelaten:

- I. Het huidige tracé van het spoorvak Meppel-Groningen. Het betreft hier de eigendommen van Rail Side BV en Rail Infratrust BV met de percelen AD167, AD41, AD43, AD75, AD86, AD88, R884;
- II. De benodigde percelen voor de zogenoemde spoorse aanpassingen aan de oostzijde van het spoorvak aangeduid met de bestemming Verkeer-Railverkeer. Het betreft hier de percelen AD47, N1884, AD54, AD78 en AD61;
- III. Het huidige tracé van de N33 en de A28. Het betreft hier de gronden van de Staat (Ministerie Infrastructuur en Milieu) met de perceelsnummers N1878, N1881, N1883, O1157, O1487 en O1604;
- IV. Het Tuincentrum (Graswijk 22a) met bedrijfswoning (Graswijk 20) zijn ingepast. Het betreft hier perceel AD114 zover vallend onder bestemmingsvlak B-W
- V. De woning Graswijk 22 is ingepast. Het betreft hier perceel AD113;
- VI. De te behouden groenpercelen (met eventueel aanwezige opstallen) die volledig zijn ingepast in het bestemmingsplan. Het betreft hier de percelen AD27, AD26 en AD31.

Het exploitatiegebied is aangegeven op de GBKN in Kaart 1 en op de luchtfoto op Kaart 2. Beide kaarten zijn als bijlage bij dit exploitatieplan gevoegd.

1.4 Voorgenomen grondgebruik

Het gehanteerde grondgebruik is gebaseerd op het ruimtegebruik uit het bestemmingsplan. In de volgende tabel staat het ruimtegebruik weergegeven. Het ruimtegebruik in het exploitatiegebied staat tevens weergegeven in Kaart 3.

Grondgebruik - totaal				
Bestemming	1ste fase in m²	Nader uit te werken in m²	Totaal in m²	Totaal in %
Uitgeefbare kavels	104.185	495.815	600.000	54,7%
Bedrijventerrein	47.495		47.495	4,3%
Wonen Werken	56.690		56.690	5,2%
Bedrijventerrein (nader uit te werken, bruto in m²)		495.815	495.815	45,2%
Voorzieningen van openbaar nut	136.884	359.209	496.093	45,3%
Verharding (wegprofielen)	89.460		89.460	8,2%
Groen / water	47.424	62.350	109.774	10,0%
Openbaar gebied (nader uit te werken)		296.859	296.859	27,1%
Totaal grondgebruik	241.069	855.024	1.096.093	100,0%

TABEL 1: Grondgebruik exploitatiegebied

1.5 Te verwerven gronden

De gronden gelegen binnen het exploitatiegebied zijn in eigendom van de gemeente en particuliere eigenaren. De gemeente beoogt alle benodigde particuliere percelen gelegen binnen het exploitatiegebied te verwerven. De kadastrale percelen staan per eigenaar weergegeven in Bijlage 1 en zijn tevens ruimtelijk weergegeven op Kaart 3. In bijlage 2 is een tabel opgenomen met het beoogde ruimtegebruik per perceel zo ver vallend binnen het exploitatiegebied.

Het grondbeleid van de gemeente Assen, vastgelegd in de Nota Grondbeleid 2010-2013, voorziet in de mogelijkheden tot het actief verwerven van gronden indien dit nodig wordt geacht om de gewenste ontwikkelingen te realiseren. Wanneer eigenaren niet zelf kunnen of willen realiseren binnen de gestelde kaders van het exploitatieplan, dan zal de gemeente overgaan tot aankoop van de benodigde percelen om de bouwplanmogelijkheden die in het bestemmingsplan Werklandschap Assen Zuid zijn vastgelegd, te realiseren.

1.6 Dekking van het tekort van het Exploitatieplan

De exploitatieopzet behorende bij dit exploitatieplan kent een tekort. De financiële consequenties van het exploitatieplan worden meegenomen in de grondexploitatie 'Werklandschap Assen-Zuid'. Bij vaststelling van het Exploitatieplan zal de gemeenteraad van Assen de grondexploitatie vaststellen om daarmee de financiële dekking van het ruimtelijk plan te verzekeren.

1.7 Citeertitel

Dit exploitatieplan wordt aangehaald als: 'Exploitatieplan Werklandschap Assen Zuid'.

1.8 Leeswijzer bij het exploitatieplan

Dit document bestaat uit het Exploitatieplan (onderdeel I) met de bijbehorende kaarten en bijlagen en de toelichting op het exploitatieplan (onderdeel II) met bijlagen. Juridisch gezien dienen het exploitatieplan en de toelichting van elkaar onderscheiden te worden. Het exploitatieplan en de bijbehorende kaarten en bijlagen zijn juridisch bindend. De toelichting inclusief de bijlagen zijn niet juridisch bindend.

2 DE OMSCHRIJVING VAN WERKEN EN WERKZAAMHEDEN

2.1 Bouwrijp maken van het exploitatiegebied

In het exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken voorzien:

- Aanleg van bouwwegen (incl. aanleg blokverband of onderste asfaltlagen);
- Grondverzet en grondmechanische verbeteringen (waar onder ook ophogen maaiveld van een aantal kavels in verband met de verwachte zetting van veenlagen);
- Sloop van aanwezige opstallen;
- Opruimen van het terrein;
- Optimaliseren waterhuishouding door:
 - Waar noodzakelijk het dempen van sloten en watergangen
 - Aanbrengen van drainage
 - Aanleg van bergingsvijvers inclusief beschoeiing
 - Aanleg van waterstaatkundige werken (zoals gemalen, stuwen)
 - Aanleg van een rioolstelsel inclusief bijbehorende voorzieningen (zoals pompgemalen)
 - Aanleg van een transportriool in de richting van de huidige r.w.z.i.
 - Sanering van vervuilingen in de bodem, het water en de waterbodem.

2.2 Aanleg van nutsvoorzieningen in het exploitatiegebied

In het Exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor de aanleg van nutsvoorzieningen, inclusief bijbehorende bovengrondse voorzieningen, voorzien van:

- Aanleg elektriciteitsnet;
- Aanleg gasnet;
- Aanleg drinkwaternet;
- Aanleg telefoonnet;
- Aanleg CAI;
- Aanleg Glasvezel;
- Potentieel aanleg van warmtenet (haalbaarheidsonderzoek loopt);
- Potentieel aanleg van smartgrid (haalbaarheidsonderzoek loopt);
- (mogelijk) Verleggen van kabels en leidingen ter hoogte van Graswijk;
- Aanbrengen van haltevoorzieningen voor het busvervoer.

2.3 Inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied

In het exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor het (her)inrichten van de openbare ruimte voorzien:

- Aanleg van wegverharding waaronder wegen, fietspaden, trottoirs en openbare parkeerplaatsen (waaronder ook P&R bij NS station; doch niet meegenomen in het kostenverhaal); danwel het straten van bouwwegen in definitief verband en/of toplaag asfalt;
- Bijbehorende openbare verlichting;
- Aanbrengen van inritconstructies ter ontsluiting van de bouwkavels (indien nodig met duiker);
- Aanleg van nieuw te ontwikkelen bosgebieden;
- Aanleg van groenvoorzieningen;
- Herinrichting van het huidige wegprofiel van de Graswijk (downgraden).

3 DE EISEN EN REGELS

ARTIKEL 1: Begripsbepalingen

Bouwplan	Een bouwplan zoals bedoeld in artikel 6.2.1. Bro
Bouwrijpe kavel	Er is sprake van een bouwrijpe kavel indien: i. Het betreffende terrein voldoende draagkracht heeft zodat een ieder het terrein van het bouwwerk op veilige wijze kan betreden ii. Het terrein vrij is van obstakels, zowel bovengronds als ondergronds iii. Het betreffende terrein op het gewenste peil ligt dan wel op gewenste peil zal worden gebracht iv. Het betreffende terrein ten minste aan één zijde is te ontsluiten op de openbare weg v. Het mogelijk is om de kavel aan te sluiten op de nutsvoorzieningen. Het betreft hier in ieder geval aansluiting, gas, drinkwater, elektriciteit, riolering en telecommunicatie. vi. Het betreffende terrein op verantwoorde wijze kan worden afgewaterd op het openbare watersysteem vii. De bodemkwaliteit van de uit te geven kavel in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen voor het beoogde gebruik
Exploitant	Eigenaar die gronden binnen het exploitatiegebied in exploitatie brengt, of voornemens is gronden binnen het exploitatiegebied in exploitatie te brengen, door aldaar werken en werkzaamheden te verrichten

ARTIKEL 2: Eisen en regels met betrekking tot werken en werkzaamheden en de uitvoering ervan

- 2.1.1 Uiterlijk 6 weken voor de voorgenomen aanvang van de werken en werkzaamheden is de exploitant verplicht schriftelijk een plan van aanpak ter instemming in te dienen bij het college van B&W. Dit plan bevat in ieder geval:
- i. omschrijving van het aan te leggen gebied en een kadastrale aanduiding van de bouwrijp te maken kavels;
 - ii. planning van de uitvoering;
 - iii. beschrijving van het uitvoeringsproces, waaronder de wijze van aanbesteden;
 - iv. beschrijving van de wijze waarop materialen zoals chemicaliën, oliën, andere stoffen of uitlogende materialen geloosd worden;
- 2.1.2 De inrichting van het openbaar gebied vindt plaats conform de eisen van artikel 4.
- 2.1.3 [gereserveerd]
- 2.2 Uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van de bescheiden genoemd in artikel 2.1.1, neemt het college van B&W een besluit over de eventuele instemming met het plan van aanpak. Het college van B&W toetst dit plan van aanpak of wordt voldaan aan de eisen van artikel 4.
- 2.3.1 De exploitant is verplicht een bestek voor werken en werkzaamheden voorafgaand aan de aanbesteding van de uitvoering van werken en werkzaamheden ter instemming aan het college van B&W voor te leggen.

- 2.3.2 Het in artikel 2.3.1 bedoelde bestek wordt opgesteld conform het plan van aanpak waarmee is ingestemd.
- 2.4 De exploitant is verantwoordelijk voor de eventuele tijdelijke omleiding van het verkeer in afstemming met het bevoegd gezag, aanleg en onderhoud van bouwwegen, schade aan de reeds aangelegde openbare voorzieningen en alle andere bijkomende kosten en werkzaamheden.
- 2.5 Uiterlijk binnen 6 weken voor de geplande eerste oplevering van de werken voor wat betreft de openbare voorzieningen of het bouwrijp maken van de kavels wordt het college van B&W geïnformeerd over de geplande eerste oplevering door of namens de exploitant. De exploitant dient de volgende zaken te regelen voor deze oplevering:
- i. dat een afgevaardigde van de gemeente Assen aanwezig is bij de oplevering voor toetsing of voldaan is aan het bestek zoals bedoeld in artikel 2.3.1 waarmee is ingestemd;
 - ii. dat er een proces-verbaal van oplevering wordt opgesteld;
 - iii. dat er een lijst aanwezig is met onderhoudswerkzaamheden en de eventueel noodzakelijke herstelwerkzaamheden
- 2.6 De exploitant is binnen het exploitatiegebied verantwoordelijk voor de openbare voorzieningen gedurende de onderhoudstermijn van 1 jaar na de oplevering door of namens de exploitant.
- 2.7 Gedurende de onderhoudstermijn van de openbare voorzieningen dient de exploitant de gemeente Assen onvoorwaardelijk toegang te verlenen voor het houden van toezicht op de uitvoering voor wat betreft de openbare voorzieningen.
- 2.8 Uiterlijk binnen 6 weken voor de geplande tweede oplevering, met het oog op de overname van de openbare voorzieningen door de gemeente, wordt het college van B&W geïnformeerd over de geplande oplevering door of namens de exploitant. De exploitant dient de volgende zaken te regelen ten behoeve van deze oplevering:
- i. dat een afgevaardigde van de gemeente Assen aanwezig is bij de oplevering voor toetsing of voldaan is aan het goedgekeurde bestek zoals bedoeld in artikel 2.3.1;
 - ii. dat de werken van de openbare voorzieningen door of namens de exploitant zijn ingemeten;
 - iii. dat er een schriftelijke vrijwaring van de aannemer aanwezig is, waaruit blijkt dat de exploitant geen verplichtingen meer heeft jegens de aannemer;
 - iv. dat alle onderhoudswerkzaamheden en de eventueel noodzakelijke herstelwerkzaamheden voltooid zijn.
- 2.9 De gronden met de bestemmingen "Verkeer", "Verkeer-Verblijf" of "Groen" dienen onvoorwaardelijk beschikbaar te zijn voor instanties die belast zijn tot de aanleg van de nutsvoorzieningen.
- 2.10 De exploitant heeft gedurende het aanbestedingsproces, het uitvoeringsproces en de onderhoudstermijn een actieve informatieplicht jegens de gemeente.
- 2.11 Het is verboden de werken en werkzaamheden uit te voeren in strijd met het bestek waarmee is ingestemd.

ARTIKEL 3: Regels met betrekking tot aanbesteding van de uitvoering van werken en werkzaamheden en daarop betrekking hebbende diensten

- 3.1.1 Op de aanbesteding van de in dit exploitatieplan in hoofdstuk 2 genoemde werken en werkzaamheden, voor zover betrekking hebbend op voorzieningen van openbaar nut en de daarmee samenhangende diensten, is de geldende Europese en nationale aanbestedingsregelgeving van toepassing. Voor zover deze regelgeving niet van toepassing is, is het Inkoopbeleid gemeente Assen versie 29 april 2005 van toepassing.

- 3.1.2 Voorafgaand aan de uitvoering van de in dit exploitatieplan genoemde werken en werkzaamheden wordt een aanbestedingsprotocol aan het college van B&W ter instemming voorgelegd.
- 3.1.3 Het college van B&W beslist binnen vier weken na ontvangst van het in artikel 3.1.2 bedoelde aanbestedingsprotocol omtrent de instemming ermee. Het college van B&W kunnen deze termijn eenmalig verlengen met vier weken indien zij verwachten dat een beslissing niet genomen kan worden binnen de vier weken als bedoeld in de eerste zin.
- 3.1.4 Na instemming met het aanbestedingsprotocol en voorafgaand aan de uitvoering van de in dit exploitatieplan genoemde werken en werkzaamheden wordt een aanbestedingsverslag met een voorgenomen besluit tot gunning ter instemming aan het college van B&W voorgelegd met als doel te controleren of de aanbestedingsprocedure is verlopen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1.1.
- 3.1.5 Het college van B&W beslist binnen vier weken na het indienen van het aanbestedingsverslag en het voorgenomen besluit tot gunning, als bedoeld in artikel 3.1.4. Het college van B&W kan deze termijn eenmalig verlengen met vier weken indien zij verwachten dat een beslissing niet genomen kan worden binnen de vier weken als bedoeld in de eerste zin.
- 3.1.6 Het is verboden te starten met de uitvoering van de in dit exploitatieplan genoemde werken en werkzaamheden, voordat het college van B&W het in artikel 3.1.5 bedoelde aanbestedingsverslag en het voorgenomen besluit tot gunning heeft ingestemd. Het is verboden de werken en werkzaamheden uit te voeren in afwijking van het aanbestedingsverslag en het goedgekeurde voorgenomen gunningsbesluit.
- 3.2 Het is verboden af te wijken van de in artikel 3.1 bedoelde aanbestedingsregels, het aanbestedingsprotocol waarmee is ingestemd en het voorgenomen besluit tot gunning waarmee is ingestemd.

ARTIKEL 4 : Inrichtingseisen

- 4.1 Schone afwaterende oppervlakken (zoals o.a. daken) mogen niet worden aangesloten op het regenwaterriool (rwa), maar wateren af op de aan te leggen waterberging op het bedrijventerrein die onderdeel uitmaakt van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het exploitatiegebied.
- 4.2 Het is verboden chemicaliën, oliën, andere stoffen of uitlogende materialen te lozen naar het oppervlaktewater. De werken en werkzaamheden voor de inrichting van het openbaar gebied en bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied dienen zodanig te worden vormgegeven dat de hiervoor genoemde materialen niet geloosd kunnen worden naar het oppervlaktewater.
- 4.3 Indien artikel 4.2 van toepassing is, wordt een omgevingsvergunning niet eerder verleend dan nadat het Waterbedrijf Groningen en het Waterschap Hunze en Aa's gehoord zijn.

ARTIKEL 5 : Regels voor de aanleg van nutsvoorzieningen

[gereserveerd]

ARTIKEL 6 : Regels met betrekking tot de fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen

	Bouwrijp maken	Verlening omgevingsvergunning¹	Woonrijp maken
Fase 1	2012	2013-2016	2014-2016
Overige fasen (globaal)	2014-2020	2015-2022	2016-2022

ARTIKEL 7 : Regels met betrekking tot koppelingen tussen werken, werkzaamheden maatregelen en bouwplannen

Het is verboden binnen het exploitatiegebied anders dan fase 1 werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, voordat voor de betreffende gronden een uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b Wro in werking is getreden.

ARTIKEL 8 : Verbodsbepaling en afwijkingsbepalingen

- 8.1 Het is verboden te handelen in strijd met of in afwijking van dit exploitatieplan.
- 8.2 Een overtreding van het verbod als bedoeld in artikel 8.1 wordt aangemerkt als een strafbaar feit.
- 8.3 Het college van B&W kan op verzoek bij omgevingsvergunning afwijken van het verbod als bedoeld in artikel 7 wanneer vrijkomende grond uit een voorgaande fase overtollig is en naar elders in het exploitatiegebied afgevoerd moet worden.
- 8.4 Het college van B&W kan op verzoek bij omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.1.1 voor zover het betreft het voldoen aan het Inkoopbeleid gemeente Assen versie 29 april 2005, vanaf het moment dat een nieuwe versie van dit inkoopbeleid dan wel een daarvoor in de plaats tredend document is vastgesteld. De omgevingsvergunning zal alsdan een instemming met de gevraagde afwijking betreffen met daaraan verbonden het voorschrift dat wordt gehandeld conform de nieuwe versie van bedoeld inkoopbeleid dan wel het daarvoor in de plaats getreden document.
- 8.5 Het college van B&W kan op verzoek bij omgevingsvergunning afwijken van andere regels dan de in lid 4 genoemde, mits dit past in een voorbereiding zijnde herziening van dit exploitatieplan. Wanneer de afwijking van de in dit en het vorige lid bovendien zou leiden tot een verhoging van de exploitatiebijdragen van één of meer eigenaren in het exploitatiegebied danwel van één of meer wederpartijen van de gemeente in een grondexploitatieovereenkomst, wordt dit effect afzonderlijk meegewogen in het besluit van het college van B&W.

¹ specifiek de 'omgevingsvergunning voor het bouwen'.

4 DE EXPLOITATIEOPZET

4.1 Raming van de inbrengwaarden van de gronden

De inbrengwaarde van de gronden in het exploitatiegebied zijn getaxeerd. Ingevolge artikel 6.2.3 Bro wordt voor zover deze redelijkerwijs zijn toe te rekenen aan de inbrengwaarde van de gronden, gerekend de ramingen van:

- de waarde van de gronden in het exploitatiegebied;
- de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden niet gehandhaafd kunnen worden;
- de kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten;
- de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kabels en leidingen in het exploitatiegebied.

Een overzicht van de raming van de inbrengwaarden wordt in tabel 2 weergegeven. Voor fase 1 zijn deze waarden gespecificeerd en per eigenaar weergegeven. Voor de nadere uitwerking (vervolgfasen) is een cumulatieve taxatiewaarde weergegeven.

Inbrengwaarden			
Fase	Eigenaar		Inbrengwaarde
1ste fase	Eigenaar 01: Gemeente Assen	€	1.133.928
	Eigenaar 02	€	141.886
	Eigenaar 03	€	702
	Eigenaar 04	€	671.867
	Eigenaar 05	€	520.356
	Eigenaar 06	€	218.909
	Eigenaar 07	€	55.095
	Eigenaar 08	€	115.302
	Eigenaar 09	€	10.355
	Eigenaar 10	€	224.563
	Eigenaar 11	€	231.871
	Eigenaar 12	€	2.309
	Eigenaar 13	€	37.658
Totaal 1ste fase		€	3.364.801
Totaal inbrengwaarden BP nader uit te werken		€	8.144.144
Totaal inbrengwaarden exploitatieplan		€	11.508.945

TABEL 2: Overzicht inbrengwaarden

4.2 Raming van de andere kosten in verband met de exploitatie

In tabel 3 zijn de kostensoorten als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, ten tweede Wro en nader uitgewerkt in artikel 6.2.4 Bro opgenomen, die in dit exploitatieplan voorzien zijn (al dan niet deels gerealiseerd).

Kostensoorten exploitatieplan (excl. inbrengwaarden)			
Kostensoort	nominaal		contante waarde per 1-1-2011
Onderzoekskosten	€	300.000	€ 280.874
Bodemsanering en grondwerken	€	5.225.000	€ 4.584.469
Aanleg nutsvoorzieningen	€	1.318.900	€ 1.148.315
Aanleg riolering	€	2.310.000	€ 2.254.737
Kosten buiten exploitatiegebied, wegen en andere v	€	440.000	€ 380.897
Kosten binnen exploitatiegebied, wegen en andere v	€	5.390.000	€ 5.012.339
Bouwrijp maken	€	16.390.000	€ 14.421.617
Woonrijp maken	€	2.310.000	€ 1.975.468
Plankosten	€	10.070.241	€ 8.912.317
Tijdelijk beheer	€	674.360	€ 571.947
Planschade	€	50.000	€ 44.522
Financieringskosten van geïnvesteerd kapitaal	€	462.374	€ 462.374
Totale kosten	€	44.940.875	€ 40.049.877

TABEL 3: andere kosten in verband met de exploitatie

4.3 Raming van de opbrengsten van de exploitatie

Naast kosten voor het realiseren van de openbare ruimte en het bouwprogramma, kent de exploitatie ook opbrengsten door de uitgifte van gronden, zoals bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, ten derde Wro en nader uitgewerkt in artikel 6.2.7 Bro.

In tabel 4 is aangegeven welke opbrengsten worden verkregen uit de uitgifte van gronden, evenals wat de opbrengstpotentie van de verschillende functies is.

Opbrengstpotentie exploitatieplan				
per uitgiftecategorie				
Omschrijving		Opbrengstpotentie (nominaal)		Opbrengstpotentie contante waarde per 1-1-2011
Bedrijventerrein waarvan:				
Gemengde bedrijvigheid - overige kavels	€	1.975.008	€	1.815.188
Gemengde bedrijvigheid - kavels langs A28	€	2.719.122	€	2.499.087
Wonen-Werken (bedrijf-wonen)	€	5.555.620	€	5.106.052
Nader uit te werken, waarvan				
Gemengde bedrijvigheid - overige kavels	€	47.657.738	€	39.804.370
Totale opbrengsten	€	57.907.488	€	49.224.697

TABEL 4: Opbrengsten van de exploitatie

Voor het bepalen van de opbrengstpotentie van de in het Exploitatiegebied gelegen percelen is gebruik gemaakt van de uitgifteprijs van bouwrijpe grond, uitgedrukt in een prijs per m² uitgeefbare grond.

Uitgiftecategorieën	
Omschrijving	Gemiddelde uitgifteprijs per m²
Bedrijventerrein waarvan:	
<i>Gemengde bedrijvigheid grootschalig langs A28</i>	€ 101,00
<i>Gemengde bedrijvigheid overige kavels</i>	€ 96,00
<i>Kavels bedrijf-wonen</i>	€ 98,00
Nader uit te werken, waarvan	
<i>Gemengde bedrijvigheid overige kavels</i>	€ 96,12

TABEL 5: Gemiddelde uitgifteprijsen

4.4 Aanduiding van het tijdvak

Het tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden, bedraagt 12 jaren, te weten van 1-1-2011 t/m 31-12-2022. Het tijdvak is gezien de globale bestemming van het nog uit te werken deel van het bestemmingsplan globaal ingeschat.

4.5 Aanduiding van de fasering

Gestart wordt met fase 1 welke gronden in het bestemmingsplan een eindbestemming hebben. De overige bestemmingen zijn globaal bestemd en nog uit te werken (zie onderstaande tabel 6).

Fasering	
Fase 1	
Bouw- en woonrijp maken terrein	2012-2016
Aanleg voorzieningen	2012-2016
Uitgifte gronden	2013-2016
<u>Uit te werken deel bestemmingsplan (globale fasering)</u>	
Bouwrijp maken terrein	2014-2022
Aanleg voorzieningen	2014-2022
Uitgifte gronden	2015-2022

TABEL 6: Fasering

4.6 Wijze van toerekening van te verhalen kosten aan de uit te geven gronden

Ten behoeve van het bepalen van de exploitatiebijdrage worden in het exploitatieplan uitgiftecategorieën vastgesteld (artikel 6.18, lid 1 Wro). De vastgestelde basiseenheid is een vierkante meter uit te geven grondoppervlakte. Kaart 5 geeft een ruimtelijk overzicht van de uitgeefbare grond per categorie binnen het exploitatiegebied. In Bijlage 2 staat daarnaast een overzicht van de uitgeefbare grond per categorie per perceel weergegeven. Per onderscheiden uitgiftecategorie is het aantal basiseenheden vastgesteld. Door de basiseenheden te vermenigvuldigen met een per categorie vastgestelde wegingsfactor worden gewogen eenheden vastgesteld (artikel 6.18, lid 3 Wro). De gewogen eenheden in het exploitatiegebied

worden vervolgens bij elkaar opgeteld (artikel 6.18, lid 4 Wro). In tabel 7 staan de wegingsfactoren en het aantal gewogen eenheden weergegeven.

Gewogen eenheden per uitgiftecategorie			
Omschrijving	Maximale hoeveelheid uitgiftebare m²s grond	Wegingsfactor	Gewogen eenheden
Uitgiftecategorieën			
Bedrijventerrein, waarvan	47.495		48.897
<i>Gemengde bedrijvigheid (overige kavels)</i>	20.573	1,000000	20.573
<i>Gemengde bedrijvigheid (kavels langs A28)</i>	26.922	1,052083	28.324
Wonen-Werken, waarvan	56.690		57.871
<i>Bedrijf-Wonen</i>	56.690	1,020833	57.871
Nader uit te werken, waarvan	495.815		496.435
<i>Gemengde bedrijvigheid (overige kavels)</i>	495.815	1,001250	496.435
Totaal	600.000		603.203

TABEL 7: Wegingsfactoren en gewogen eenheden

Het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid is tenslotte het ten hoogste verhaalbare bedrag, gedeeld door de som van de gewogen eenheden in het exploitatiegebied (artikel 6.18, lid 5 Wro).

Het verhaalbare bedrag per eenheid is:

- A. Ten hoogste verhaalbare kosten: € 49.224.697
 B. Totaal aantal gewogen eenheden²: 603.203


Het verhaalbare bedrag per eenheid is (A/B) € 81,61.

4.7 Percentage gerealiseerde kosten

Het percentage gerealiseerde kosten is per 1-1-2011 3%.

² Het totaal aan contant gemaakte gewogen eenheden bedraagt 512.787. Het verhaalbare bedrag per contant gemaakte eenheid is daarmee € 49.224.697 / 512.787 = € 96,00

KAART 1: VERBEELDING EXPLOITATIEGEBIED OP GBKN



Legenda

- Grens bestemmingsplan
- Exploitatiegebied
- Exploitatiegrens 1ste fase
- Bebouwing

Datum:	26-07-2011	In opdracht van:	afd. Grondzaken
Getekend:	G. Pap	Schaal:	1:5000
Eenheid:	m	Aantal bladen:	1
Formaat:	A3	Blad:	1

Bestandsnaam en directory: I:\...\Beheer GEOThemakaarten\Assen Zuid GREX\def\kaart 1 grenzen.mxd


Begrenzungen binnen het bestemmingsplangebied op GBKN

0125250375500

Meters

Noordersingel 33
Postbus 30018
9400 RA Assen
Telefoon 0592 - 366911
Telefax 0592 - 366505
Bezoekadres:
Van Doornstraat 5
9403 AN Assen

KAART 2: VERBEELDING EXPLOITATIEGEBIED OP LUCHTFOTO



Grens bestemmingsplan

Exploitatiegebied

Exploitatiegrens 1ste fase

Datum:	26-07-2011	In opdracht van:	afd. Grondzaken
Getekend:	G. Pap	Schaal:	1:5000
Eenheid:	m	Aantal bladen:	1
Formaat:	A3	Kaart:	2

Bestandsnaam en directory:

I:\...\Beheer GEO\Themakaarten\Assen Zuid GREX\def\kaart 2 grenzen.mxd

Begrenzings binnen het bestemmingsplangebied op luchtfoto

Geo-Informatie

Meters

0

125

250

375

500

Noordersingel 33

Postbus 30018

9400 RA Assen

Telefoon 0592 - 366911


Telefax 0592 - 366595

Bezoekadres:

Van Doornestraat 5

9403 AN Assen

KAART 3: VERBEELDING RUIMTEGEBRUIK



Legenda

Exploitatiegebied

Exploitatiegrens 1ste fase

enkelbestemmingen_vast_select

bestemming

bedrijf

bedrijventerrein

groen

verkeer

wonen

Datum:	21-07-2011	In opdracht van:	afd. Grondzaken
Getekend:	G. Pap	Schaal:	1:5000
Eenheid:	m	Aantal bladen:	1
Formaat:	A3	Kaart:	2

Bestandsnaam en directory:

I:\...\Beheer GEO\Themakaarten\Assen Zuid GREX\def\kaart 3 grenzen.mxd


Bestemmingen binnen het exploitatiegebied

0123456789

Meters

Noordersingel 33
Postbus 30018
9400 RA Assen
Telefoon 0592 - 366911
Telefax 0592 - 366505
Bezoekadres:
Van Doornstraat 5
9403 AN Assen

KAART 4: VERBEELDING KADASTRALE EIGENAREN




Legenda
 Grens bestemmingsplan
 Exploitatiegrens 1ste fase

Eigendommen
Eigenaren
 Eigenaar 01: Gemeente Assen
 Eigenaar 02
 Eigenaar 03
 Eigenaar 04
 Eigenaar 05
 Eigenaar 06
 Eigenaar 07
 Eigenaar 08
 Eigenaar 09
 Eigenaar 10
 Eigenaar 11
 Eigenaar 12
 Eigenaar 13
 Eigenaar 14
 Eigenaar 15
 Eigenaar 16
 Eigenaar 17
 Eigenaar 18
 Eigenaar 19
 Eigenaar 20
 Eigenaar 21
 Eigenaar 22
 Eigenaar 23
 Eigenaar 24
 Eigenaar 25
 Eigenaar 26
 Eigenaar 27

Datum:	26-07-2011	In opdracht van:	afd. Grondzaken
Getekend:	G. Pap	Schaal:	1:5000
Eenheid:	m	Aantal bladen:	1
Formaat:	A3	Kaart:	2
Bestandsnaam en directory: I:\...\Beheer GEO\Themakaarten\Assen Zuid GREX\def\kaart 4 grenzen.mxd			
Grondeigenaren binnen het exploitatiegebied			
		Noordersingel 33 Postbus 30018 9400 RA Assen Telefoon 0592 - 366511 Telefax 0592 - 366505 Bezoek adres: Van Doornstraat 5 9403 AN Assen	
		Meters	

KAART 5: VERBEELDING UITGIFTECATEGORIEEN



Legenda

Grens bestemmingsplan

Exploitatiegrens 1ste fase

Kadastrale percelen

Uitgifte categorie

Bedrijf-Wonen

Bedrijventerrein - kavels langs A28

Bedrijventerrein - overige kavels

Bedrijventerrein - uit te werken

Datum:	26-07-2011	In opdracht van:	afd. Grondzaken
Getekend:	G. Pap	Schaal:	1:5000
Eenheid:	m	Aantal bladen:	1
Formaat:	A3	Kaart:	2
Bestandsnaam en directory: I:\...\Beheer GEO\Themakaarten\Assen Zuid GREX\def\kaart 5 grenzen.mxd			
Uitgiftecategorieën			
		Noordersingel 33 Postbus 30018 9400 RA Assen Telefoon 0992 - 366911 Telefax 0992 - 366505 Bezoekadres: Van Doornestraat 5 9403 AN Assen	

0

125

250

375

500

Meters

BIJLAGE 1: KADASTRALE PERCELEN EN EIGENAREN

Totaal in te brengen dan wel te verwerven objecten in de 1^{ste} fase:

Eigenaar	Perceel	Oppervlak
Eigenaar 01: Gemeente Assen	AD.10	4.499 m2
	AD.12	91 m2
	AD.129	219 m2
	AD.15	5.017 m2
	AD.164	10.705 m2
	AD.18	2.182 m2
	AD.33	4.941 m2
	AD.36	13 m2
	AD.39	16.651 m2
	AD.7	38.464 m2
	AD.8	0 m2
	N.1748	5.130 m2
	N.1876	2.819 m2
	O.1603	213 m2
Totaal Eigenaar 01: Gemeente Assen		90.944 m2
Eigenaar 02	AD.25	16.348 m2
Totaal Eigenaar 02		16.348 m2
Eigenaar 03	AD.14	81 m2
Totaal Eigenaar 03		81 m2
Eigenaar 04	AD.6	26.303 m2
Totaal Eigenaar 04		26.303 m2
Eigenaar 05	AD.1	50.736 m2
	AD.2	9.219 m2
Totaal Eigenaar 05		59.955 m2
Eigenaar 06	AD.11	5.605 m2
Totaal Eigenaar 06		5.605 m2
Eigenaar 07	AD.16	6.348 m2
Totaal Eigenaar 07		6.348 m2
Eigenaar 08	AD.3	13.285 m2
Totaal Eigenaar 08		13.285 m2
Eigenaar 09	AD.17	1.193 m2
Totaal Eigenaar 09		1.193 m2
Eigenaar 10	AD.4	3.044 m2
Totaal Eigenaar 10		3.044 m2
Eigenaar 11	AD.5	13.358 m2
Totaal Eigenaar 11		13.358 m2
Eigenaar 12	AD.13	266 m2
Totaal Eigenaar 12		266 m2
Eigenaar 13	AD.161	0 m2
	AD.32	2.066 m2
	AD.34	2.273 m2
Totaal Eigenaar 13		4.339 m2
Eigenaar 15	AD.120	0 m2

Totaal Eigenaar 15		0 m2
Eigenaar 19	AD.131	0 m2
Totaal Eigenaar 19		0 m2
Eigenaar 22	AD.132	0 m2
Totaal Eigenaar 22		0 m2
Eigenaar 23	AD.130	0 m2
Totaal Eigenaar 23		0 m2
Eigenaar 24	AD.114	0 m2
Totaal Eigenaar 24		0 m2
Totaal		241.069 m2

De verwachting voor het totaal aan in te brengen dan wel te verwerven objecten in de vervolgfasen (deel nader uit te werken bedrijventerrein):

Eigenaar	Perceel	Oppervlak
Eigenaar 01: Gemeente Assen	AD.10	385 m2
	AD.110	26.279 m2
	AD.111	20.901 m2
	AD.112	4.827 m2
	AD.115	37.684 m2
	AD.116	14.715 m2
	AD.119	68.747 m2
	AD.12	52.747 m2
	AD.129	100.906 m2
	AD.136	333 m2
	AD.15	301 m2
	AD.159	1.123 m2
	AD.164	326 m2
	AD.171	5.111 m2
	AD.18	0 m2
	AD.24	39.437 m2
	AD.33	1.754 m2
	AD.36	7.605 m2
	AD.37	2.943 m2
	AD.38	8.388 m2
	AD.39	453 m2
	AD.46	5.484 m2
	AD.7	0 m2
	AD.8	31.396 m2
	AD.9	2.748 m2
Totaal Eigenaar 01: Gemeente Assen		434.593 m2
Eigenaar 02	AD.25	1.729 m2
Totaal Eigenaar 02		1.729 m2
Eigenaar 03	AD.14	8.074 m2
Totaal Eigenaar 03		8.074 m2
Eigenaar 05	AD.20	16.304 m2
Totaal Eigenaar 05		16.304 m2
Eigenaar 06	AD.11	194 m2
Totaal Eigenaar 06		194 m2
Eigenaar 07	AD.16	3.198 m2
Totaal Eigenaar 07		3.198 m2
Eigenaar 08	AD.21	19.948 m2
Totaal Eigenaar 08		19.948 m2
Eigenaar 09	AD.17	17.248 m2
Totaal Eigenaar 09		17.248 m2
Eigenaar 12	AD.13	6.028 m2
Totaal Eigenaar 12		6.028 m2
Eigenaar 13	AD.160	649 m2
	AD.161	5.963 m2

	AD.162	172 m2
	AD.163	4.252 m2
	AD.34	1.820 m2
	AD.35	1.001 m2
Totaal Eigenaar 13		13.857 m2
Eigenaar 14	AD.125	40.519 m2
	AD.30	16.774 m2
	AD.45	77.247 m2
Totaal Eigenaar 14		134.540 m2
Eigenaar 15	AD.120	9.321 m2
Totaal Eigenaar 15		9.321 m2
Eigenaar 16	AD.175	317 m2
	AD.176	3.149 m2
	AD.177	15.204 m2
Totaal Eigenaar 16		18.670 m2
Eigenaar 17	AD.118	14.638 m2
	AD.23	7.677 m2
Totaal Eigenaar 17		22.315 m2
Eigenaar 18	AD.124	0 m2
	AD.126	33.991 m2
	AD.135	2.808 m2
Totaal Eigenaar 18		36.799 m2
Eigenaar 19	AD.131	10.028 m2
Totaal Eigenaar 19		10.028 m2
Eigenaar 20	AD.29	28.880 m2
Totaal Eigenaar 20		28.880 m2
Eigenaar 21	AD.28	25.883 m2
Totaal Eigenaar 21		25.883 m2
Eigenaar 22	AD.132	777 m2
	AD.134	2.398 m2
Totaal Eigenaar 22		3.175 m2
Eigenaar 23	AD.130	12.447 m2
Totaal Eigenaar 23		12.447 m2
Eigenaar 24	AD.114	17.212 m2
Totaal Eigenaar 24		17.212 m2
Eigenaar 25	AD.19	1.232 m2
Totaal Eigenaar 25		1.232 m2
Eigenaar 26	AD.22	11.426 m2
Totaal Eigenaar 26		11.426 m2
Eigenaar 27	AD.117	1.923 m2
Totaal Eigenaar 27		1.923 m2
Totaal		855.024 m2

BIJLAGE 2: RUIMTEGEBRUIK PER PERCEEL

Ruimtegebruik voor de percelen gelegen in de 1^{ste} fase:

Eigenaar	Perceel	Bedrijf-Wonen	Bedrijventerrein kavels langs A28	Bedrijventerrein overige kavels	Bedrijventerrein uit te werken	Groen	n.v.t.	Verkeer	Verkeer Verblijfsgebied	Eindtotaal
Eigenaar 01: Gemeente Assen	AD.10	0		4.489				0	10	4.499
	AD.12								91	91
	AD.129								219	219
	AD.15	5.017							0	5.017
	AD.164							10.705		10.705
	AD.18	2.182							0	2.182
	AD.33		657	41		1.818		2.275	150	4.941
	AD.36	0							13	13
	AD.39	111				21			16.519	16.651
	AD.7		14.733			23.731				38.464
	AD.8					0				0
	N.1748	0						1.137	3.993	5.130
	N.1876	247				0		623	1.949	2.819
	O.1603							213		213
Totaal Eigenaar 01: Gemeente Assen		7.557	15.390	4.530		25.570		4.248	33.649	90.944
Eigenaar 02	AD.25	12.655						3.693		16.348
Totaal Eigenaar 02		12.655						3.693		16.348
Eigenaar 03	AD.14	81								81
Totaal Eigenaar 03		81								81
Eigenaar 04	AD.6	12.586		8.576		1.869		3.272		26.303
Totaal Eigenaar 04		12.586		8.576		1.869		3.272		26.303
Eigenaar 05	AD.1		11.532			19.755		19.449		50.736
	AD.2							9.219		9.219
Totaal Eigenaar 05			11.532			19.755		28.668		59.955
Eigenaar 06	AD.11	5.514		0				91		5.605
Totaal Eigenaar 06		5.514		0				91		5.605
Eigenaar 07	AD.16	6.348								6.348
Totaal Eigenaar 07		6.348								6.348
Eigenaar 08	AD.3	718		2.752				9.667	148	13.285
Totaal Eigenaar 08		718		2.752				9.667	148	13.285
Eigenaar 09	AD.17	1.193								1.193
Totaal Eigenaar 09		1.193								1.193
Eigenaar 10	AD.4	2.513				0		0	531	3.044
Totaal Eigenaar 10		2.513				0		0	531	3.044

Eigenaar 11	AD.5	7.525	4.715	307	811	13.358
Totaal Eigenaar 11		7.525	4.715	307	811	13.358
Eigenaar 12	AD.13	0		266	0	266
Totaal Eigenaar 12		0		266	0	266
Eigenaar 13	AD.161				0	0
	AD.32	230	1.836			2.066
	AD.34		2.273			2.273
Totaal Eigenaar 13		230	4.109	0		4.339
Eigenaar 15	AD.120		0			0
Totaal Eigenaar 15			0			0
Eigenaar 19	AD.131			0		0
Totaal Eigenaar 19				0		0
Eigenaar 22	AD.132			0		0
Totaal Eigenaar 22				0		0
Eigenaar 23	AD.130			0		0
Totaal Eigenaar 23				0		0
Eigenaar 24	AD.114			0		0
Totaal Eigenaar 24				0		0
Totaal		56.690	26.922	20.573	47.424	54.321 35.139 241.069

Ruimtegebruik voor de percelen gelegen in de vervolgfases (deel nader uit te werken bedrijventerrein):

Eigenaar	Perceel	Bedrijf-Wonen	Bedrijventerrein - kavels langs A28	Bedrijventerrein - overige kavels	Bedrijventerrein - uit te werken	Groen	n.v.t.	Verkeer	Verkeer Verblifgebied	Eindtotaal
Eigenaar 01: Gemeente Assen	AD.10				385					385
	AD.110				23.886	2.393				26.279
	AD.111				19.419	1.482				20.901
	AD.112				4.827					4.827
	AD.115				34.037	3.647				37.684
	AD.116				12.685	2.030				14.715
	AD.119				67.727	1.020				68.747
	AD.12				52.747					52.747
	AD.129				100.133	773				100.906
	AD.136				333					333
	AD.15				301					301
	AD.159				1.082	41				1.123
	AD.164				187	139				326
	AD.171				5.111					5.111
	AD.18					0				0
	AD.24				37.537	1.900				39.437
	AD.33				1.754					1.754
	AD.36				0	7.605				7.605
	AD.37				2.926	17				2.943
	AD.38				535	7.853				8.388
	AD.39				130	323				453
	AD.46				5.467	17				5.484
	AD.7				0					0
	AD.8				31.396					31.396
	AD.9				2.748					2.748
Totaal Eigenaar 01: Gemeente Assen					405.353	29.240				434.593
Eigenaar 02	AD.25					1.729				1.729
Totaal Eigenaar 02						1.729				1.729
Eigenaar 03	AD.14				8.074					8.074
Totaal Eigenaar 03					8.074					8.074
Eigenaar 05	AD.20				15.817	487				16.304
Totaal Eigenaar 05					15.817	487				16.304
Eigenaar 06	AD.11				194					194
Totaal Eigenaar 06					194					194
Eigenaar 07	AD.16				3.198					3.198
Totaal Eigenaar 07					3.198					3.198
Eigenaar 08	AD.21				18.871	1.077				19.948
Totaal Eigenaar 08					18.871	1.077				19.948
Eigenaar 09	AD.17				17.016	232				17.248

Totaal Eigenaar 09		17.016	232	17.248
Eigenaar 12	AD.13	6.028		6.028
Totaal Eigenaar 12		6.028		6.028
Eigenaar 13	AD.160	617	32	649
	AD.161	5.963		5.963
	AD.162	172		172
	AD.163	4.252	0	4.252
	AD.34	1.820		1.820
	AD.35	989	12	1.001
Totaal Eigenaar 13		13.813	44	13.857
Eigenaar 14	AD.125	40.519		40.519
	AD.30	16.570	204	16.774
	AD.45	76.645	602	77.247
Totaal Eigenaar 14		133.734	806	134.540
Eigenaar 15	AD.120	9.321		9.321
Totaal Eigenaar 15		9.321		9.321
Eigenaar 16	AD.175	174	143	317
	AD.176	2.684	465	3.149
	AD.177	13.874	1.330	15.204
Totaal Eigenaar 16		16.732	1.938	18.670
Eigenaar 17	AD.118	14.638		14.638
	AD.23	7.677		7.677
Totaal Eigenaar 17		22.315		22.315
Eigenaar 18	AD.124	0		0
	AD.126	33.991		33.991
	AD.135	2.808		2.808
Totaal Eigenaar 18		36.799		36.799
Eigenaar 19	AD.131	2.367	7.661	10.028
Totaal Eigenaar 19		2.367	7.661	10.028
Eigenaar 20	AD.29	28.880	0	28.880
Totaal Eigenaar 20		28.880	0	28.880
Eigenaar 21	AD.28	8.934	16.949	25.883
Totaal Eigenaar 21		8.934	16.949	25.883
Eigenaar 22	AD.132	777	0	777
	AD.134	2.398		2.398
Totaal Eigenaar 22		3.175	0	3.175
Eigenaar 23	AD.130	12.447		12.447
Totaal Eigenaar 23		12.447		12.447
Eigenaar 24	AD.114	17.007	205	17.212
Totaal Eigenaar 24		17.007	205	17.212
Eigenaar 25	AD.19	1.217	15	1.232
Totaal Eigenaar 25		1.217	15	1.232
Eigenaar 26	AD.22	11.054	372	11.426
Totaal Eigenaar 26		11.054	372	11.426
Eigenaar 27	AD.117	328	1.595	1.923
Totaal Eigenaar 27		328	1.595	1.923
Totaal		792.674	62.350	855.024

BIJLAGE 3: BEGRIPPENLIJST

bestemmingsplan	Het bestemmingsplan 'Werklandschap Assen Zuid'.
bouwkavels	De gronden waarop één of meer bouwplannen als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro mogelijk zijn, één en ander zoals aangegeven in hoofdstuk 4
Bro	Besluit ruimtelijke ordening
exploitatiebijdrage	De door een particuliere exploitant via de omgevingsvergunning aan de gemeente verschuldigde vergoeding in de kosten van de grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.17 eerste lid Wro.
exploitatiegebied	Het gebied waarop dit exploitatieplan van toepassing is, aangegeven op Kaart 1
exploitatieopzet	De exploitatieopzet als bedoeld in artikel 6.13 eerste lid onder c Wro en uitgewerkt in hoofdstuk 4 van het exploitatieplan
exploitatieplan	Dit exploitatieplan Werklandschap Assen Zuid.
omgevingsvergunning:	De omgevingsvergunning is wettelijk geregeld met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) die op 1 oktober 2010 van kracht werd. Dit waren onder andere de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning en de kapvergunning. Om de administratieve lasten van burgers en bedrijven te verminderen kan de omgevingsvergunning bij één loket bij de gemeente worden aangevraagd. Hiervoor gaat één procedure gelden waarop één besluit volgt. Ook bij beroep tegen dat besluit zal er slechts één beroepsprocedure zijn.
openbare ruimte	De gronden die openbaar toegankelijk zijn of worden en waarop de openbare voorzieningen zijn of worden gerealiseerd of gereconstrueerd.
openbare voorzieningen	Openbare wegen, waterwegen en groenvoorzieningen en andere voor het publiek toegankelijke ruimten en gebouwen., zoals aangegeven in hoofdstuk 2 van het exploitatieplan
RB-Assen	Op 28 juni 2008 is tussen de regio en het Rijk een convenant gesloten over een alternatief Regiospecifiek Pakket (kortweg RSP) ter compensatie van het stopzetten van de Zuiderzeelijn. Een onderdeel van dit convenant is het pakket Regionale Bereikbaarheid (kortweg RB). In het pakket RB wordt de bereikbaarheid van Assen als concreet project genoemd. Het betreft bereikbaarheidsmaatregelen als onderdeel van gebiedsontwikkeling, o.a. extra snelwegaansluiting, station Assen Zuid en lokale infrastructuurmaatregelen (totale kosten € 222 miljoen)

RB-OV

Op 28 juni 2008 is tussen de regio en het Rijk een convenant gesloten over een alternatief Regiospecifiek Pakket (kortweg RSP) ter compensatie van het stopzetten van de Zuiderzeelijn. Een onderdeel van dit convenant is het pakket Regionale Bereikbaarheid (kortweg RB). In het pakket RB wordt de Openbaar Vervoer als concreet project genoemd. Het betreft o.a. stations Assen en uitbreiding van het spoor (totale kosten ca. € 43 miljoen)

eigen bijdrage Assen

Het Regiospecifiek Pakket (kortweg RSP) wordt voor €670 mln. gefinancierd door de regio. De gemeente Assen zal daarbij ook een aanzienlijke eigen bijdrage moeten leveren. Bij vaststelling van de grondexploitatie Assen-Zuid op 27 oktober 2011 ligt het besluit voor om € 3,5 mln. bij te dragen uit de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG) in combinatie met € 1,5 mln. bijdrage uit het Fonds Grote Projecten (FGP).

Wro

Wet ruimtelijke ordening

DEEL II TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEPLAN

1 TOELICHTING BIJ DE STATUS VAN HET EXPLOITATIEPLAN

1.1 Toelichting bij Koppeling met het ruimtelijk besluit

Aanleiding Werklandschap Assen-Zuid

De ontwikkeling van Assen zal de komende decennia verschuiven naar de zuidelijke stadsrandzone. Het Werklandschap Assen-Zuid maakt deel uit van deze ontwikkeling en bevindt zich in het gebied tussen de A28, de N33 en het spoor. De ambitie is een hoogwaardig, groen, landschappelijk en duurzaam bedrijvenpark te realiseren voor onder meer instellingen op het gebied van sensortechnologie en een kenniscampus, dit aansluitend op het 'Energy Valley concept'. In het gebied zal tot 2022 circa 60 hectare netto bedrijventerrein worden ontwikkeld.

Ter onderbouwing van de ontwikkeling van Werklandschap Assen-Zuid is door Ecorys, STEC Groep en Buck Consultants International onderzoek uitgevoerd naar de nut en noodzaak. Tevens is de SER Ladder ingevuld ter onderbouwing van de ruimteclaim voor nieuwe te vestigen danwel te verplaatsen bedrijvigheid. Alle vier deze onderzoeken zijn ter onderbouwing bij het ontwerp Bestemmingsplan gevoegd.

Bestemmingsplan Werklandschap Assen-Zuid

In het bestemmingsplan Werklandschap Assen-Zuid zijn de volgende bestemmingen opgenomen:

<i>Bedrijf - Wonen</i>	De voor 'Bedrijf - Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor lichte bedrijvigheid (milieucategorieën 1 en 2), het tuincentrum en (bedrijfs) woningen aan de Graswijk.
<i>Bedrijventerrein</i>	De bestemming 'Bedrijventerrein' is gelegd op de gronden die als eerste voor ontwikkeling in aanmerking komen. Dit betreft de gronden in het noordenwesten van het plangebied.
<i>Groen</i>	De bestemming 'Groen' komt verspreid voor in het plangebied. De bestaande groenelementen in het plangebied dienen zoveel mogelijk in tact te worden gehouden en zijn daarom op de plankaart met de bestemming 'Groen' aangemerkt.
<i>Verkeer</i>	De binnen de bestemming voor "Verkeer" aangewezen gronden, zijn in hoofdzaak bestemd voor wegen en straten gericht op de stroomfunctie van verkeer, alsmede voor voet- en fietspaden.
<i>Verkeer - Railverkeer</i>	Aan de noordoostrand van het plangebied is de bestemming 'Verkeer -Railverkeer' opgenomen in de plankaart. Deze bestemming biedt ruimte aan spoorlijnen en spoorwegvoorzieningen.
<i>Verkeer - Verblijf</i>	De gronden met de bestemming 'Verkeer – Verblijf' zijn in hoofdzaak bestemd voor wegen en straten en voet- en rijwielpaden waarbij gestreefd wordt naar een inrichting gericht op zowel de stroom- als verblijfsfunctie van het verkeer.
<i>Wonen</i>	De bestemming 'Wonen' is gelegd op de gronden van de te behouden woning aan de Graswijk 25a.
<i>Bedrijventerrein Uit te werken</i>	Het grootste deel van het plangebied heeft de bestemming 'Bedrijventerrein – Uit te werken'. Aangezien de invulling van het bedrijvenpark gefaseerd zal verlopen en daarnaast afhankelijk is van bedrijven die zich willen vestigen, biedt deze regeling het bevoegd gezag de mogelijkheid om het terrein in dit bestemmingsplan als bedrijventerrein aan te merken, maar later uit te werken. In de uitwerkingsregels bij deze bestemming is aangegeven dat de uitwerking plaatsvindt conform het Stedenbouwkundig Plan Werklandschap Assen-Zuid'

1.2 Toelichting bij Opzet van het exploitatieplan

Aanleiding

Het exploitatieplan is een nieuw instrument dat met het van kracht worden van de Wro (per 1 juli 2008) gemeenten de mogelijkheid biedt, maar ook verplicht, tot het verhalen van de kosten in verband met de grondexploitatie op particuliere grondeigenaren die zelf een bouwplan willen realiseren. Dit om te voorkomen dat deze kosten worden afgewenteld op de samenleving. Dit zogenaamde 'freeriders-probleem' kwam herhaaldelijk voor bij de ontwikkeling van Vinex-locaties, waarbij ontwikkelaars wel profiteerden van de lusten van een bestemmingsplan, maar niet wilden delen in de lasten en daartoe publiekrechtelijk niet toe gedwongen konden worden. Naast het kostenverhaal heeft een exploitatieplan ook de functie van vereveningsinstrument. Dit betekent dat de bestemmingen met de hoogste opbrengstpotentie ook het meeste bijdragen in de kosten.

Verplichting tot vaststellen van een Exploitatieplan

Bij het ontwerpbestemmingsplan 'Werklandschap Assen Zuid' is de gemeente Assen wettelijk verplicht (conform artikel 6.12 eerste lid Wro) tot vaststelling van een exploitatieplan, omdat:

1. Het bestemmingsplan bouwplannen mogelijk maakt, als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro;
2. De gemeente Assen niet alle gronden waarop bouwplannen mogelijk worden gemaakt in eigendom heeft;
3. Niet met alle particuliere grondeigenaren een overeenkomst is gesloten inzake de grondexploitatie (zogenaamde anterieure overeenkomsten).

Ter uitvoering en realisatie van het exploitatiegebied in overeenstemming met het vast te stellen bestemmingsplan 'Werklandschap Assen Zuid', stelt de gemeente daarom dit exploitatieplan vast.

Procedure

De procedure van het exploitatieplan is verbonden aan de procedure van het bestemmingsplan. Op de voorbereiding van een exploitatieplan is evenals bij een bestemmingsplan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing, hetgeen inhoudt dat het exploitatieplan gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd, binnen welke termijn belanghebbenden een zienswijze in kunnen dienen. Het bestemmingsplan en exploitatieplan zullen tegelijkertijd door de gemeenteraad worden vastgesteld (art. 6.12 lid 4 Wro). Van deze vaststelling ontvangen eigenaren van gronden gelegen in het exploitatiegebied binnen 4 weken bericht (art. 6.14 lid 2 Wro). Daarnaast zal voor alle percelen in het exploitatieplan waarop een exploitatiebijdrage rust een aantekening worden gemaakt in het gemeentelijke register van publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen.

Functie van het exploitatieplan

Voor ontwikkeling van het Werklandschap Assen-Zuid heeft dit exploitatieplan slechts een beperkte functie. De gemeente is immers voornemens om alle voor de ontwikkeling benodigde gronden in het Exploitatiegebied zelf te verwerven en heeft daartoe reeds eerder een voorkeursrecht op deze gronden gevestigd. De gemeente Assen kiest voor actief grondbeleid, zoals vastgelegd in de Nota Grondbeleid 2010-2013. Desondanks is zelfrealisatie particuliere ontwikkelaars niet volledig uit te sluiten.

Inhoud

Het exploitatieplan, de bijbehorende kaarten en de in het exploitatieplan opgenomen exploitatieopzet vormen de juridische basis om conform afdeling 6.4 van de Wro en afdeling 6.2 van het Bro de door de gemeente gemaakte en te maken kosten in het kader van de ontwikkeling Werklandschap Assen-Zuid te verhalen op eigenaren van in het exploitatiegebied gelegen gronden waarop het bestemmingsplan de ontwikkeling van een bouwplan mogelijk maakt. Het kostenverhaal vindt plaats bij de verlening van de omgevingsvergunning voor het bouwplan. De exploitatieopzet beschrijft de kosten en opbrengsten in het

plan en op welke wijze de kosten toegerekend worden aan de verschillende eigenaren. In dit verband omschrijft het exploitatieplan welke werken en werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in het kader van het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. Bij ontwikkeling van gronden binnen het exploitatiegebied dient het exploitatieplan in acht te worden genomen.

In dit exploitatieplan is voor fase 1 van het bestemmingsplan de wijze waarop de exploitatiebijdrage per eigenaar kan worden berekend, uitgewerkt en toegelicht. Voor gronden, waarvoor in het bestemmingsplan een uitwerkingsplicht is opgenomen, of waarvoor als gevolg van de fasering geen omgevingsvergunning kan worden verleend, hebben de onderdelen van dit exploitatieplan conform art 6.13 lid 3 Wro een globale inhoud.

Jaarlijkse herziening

Bij de exploitatieopzet wordt er gerekend met ramingen en een tijdsplanning voor het gehele proces. Gedurende het proces worden vrijwel altijd afwijkingen van de eerdere ramingen geconstateerd en kunnen werkelijk gerealiseerde kosten hoger of lager uitvallen. Om deze reden is in de Wro (art. 6.15) bepaald dat het exploitatieplan, nadat het in werking is getreden, minimaal jaarlijks moet worden herzien totdat alle werken, werkzaamheden en maatregelen die in het exploitatieplan zijn voorzien, zijn gerealiseerd. Een herziening kan los van het bestemmingsplan plaatsvinden. Deze herziening kan bestaan uit niet-structurele onderdelen als een uitwerking en detaillering van de ramingen van kosten en opbrengsten, indexering of het vervangen van de ramingen van de kosten door gerealiseerde kosten. Een besluit tot herziening van een exploitatieplan op uitsluitend niet-structurele onderdelen wordt voorbereid conform de reguliere procedure van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Bekendmaking geschiedt dan volgens artikel 3:42 Awb. Als een herziening op andere onderdelen ziet, dan wordt een ontwerpherziening conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht in procedure gebracht, ontvangen grondeigenaren bericht, kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen en staat beroep open tegen vaststelling van de herziening bij de Raad van State.

1.3 Toelichting bij Begrenzing van het exploitatiegebied

Het bestemmingsplan 'Werklandschap Assen Zuid' voorziet in de herontwikkeling van het gebied in de stadsrandzone van Assen en wordt aan de westzijde begrensd door de A28 aan de noordzijde door de N33 aan de oostzijde door het spoor en aan de zuidzijde door de hoofdwatergang van het Waterschap Hunze & Aa's.

Het Exploitatiegebied valt grotendeels samen met het bestemmingsplangebied, waarbij de volgende onderdelen buiten het exploitatiegebied zijn gelaten:

- I. **Het huidige tracé van het spoorvak Meppel-Groningen.** Hier worden geen nieuwe bouwplannen conform artikel 6.2.1 Bro mogelijk gemaakt. Tevens hoeven hier geen voorzieningen van openbaar nut te worden gerealiseerd.
- II. **De zogenoemde spoorse aanpassingen aan de oostzijde van het spoorvak.** Hier worden geen nieuwe bouwplannen conform artikel 6.2.1 Bro mogelijk gemaakt. De spoorse aanpassingen worden gefinancierd vanuit het RB-OV en staat financieel en ruimtelijk-functioneel gezien los van de ontwikkeling van het werklandschap door de gemeente Assen. Het profijt en de toerekenbaarheid van deze ingrepen voor de nieuwe te vestigen bedrijven is niet aangetoond. Daardoor kan er geen sprake zijn van kostenverhaal.
- III. **Het huidige tracé van de N33.** Hier worden geen nieuwe bouwplannen conform artikel 6.2.1 Bro mogelijk gemaakt. De verdubbeling van N33 door Rijkswaterstaat staat financieel en ruimtelijk-

functioneel gezien los van de ontwikkeling van het werklandschap door de gemeente Assen. Het profijt en de toerekenbaarheid van deze ingrepen voor de nieuwe te vestigen bedrijven is niet aangetoond. Daardoor kan er geen sprake zijn van kostenverhaal.

- IV. **Het Tuincentrum (Graswijk 22a) met bedrijfswoning (Graswijk 20).** Deze beide objecten zijn volledig ingepast. Hier worden geen nieuwe bouwplannen conform artikel 6.2.1 Bro mogelijk gemaakt. Tevens worden geen voorzieningen van openbaar nut gerealiseerd.
- V. **De woning Graswijk 22.** Dit object is volledig ingepast. Hier worden geen nieuwe bouwplannen conform artikel 6.2.1 Bro mogelijk gemaakt. Tevens worden geen voorzieningen van openbaar nut gerealiseerd.
- VI. **De te behouden groenpercelen (met eventueel aanwezige opstallen)** Deze percelen zijn volledig ingepast. Hier worden geen nieuwe bouwplannen conform artikel 6.2.1 Bro mogelijk gemaakt. Tevens hoeven hier geen voorzieningen van openbaar nut te worden gerealiseerd.

Het exploitatieplan heeft betrekking op het exploitatiegebied. Het exploitatiegebied is weergegeven op de kaart 1 horende bij het Exploitatieplan. Het exploitatiegebied geeft de begrenzing aan van het gebied waarbinnen kosten via de omgevingsvergunning verhaald kunnen worden.

1.4 Toelichting bij Het voorgenomen grondgebruik

Het voorgenomen grondgebruik binnen het exploitatiegebied is bepaald op basis van het bestemmingsplan. De onderverdeling van het 'nader uit te werken bedrijventerrein' tot uitgeefbare kavels en openbaargebied is gebaseerd op het totaal aan 60 hectare netto bedrijfsterrein, zoals vastgelegd in het bestemmingsplan.

1.5 Toelichting bij De te verwerven gronden

Gedurende de exploitatietermijn kunnen percelen van eigenaar verwisselen. De grondeigenaren zijn dus slechts een momentopname. De eigenaar op moment van aanvraag van de omgevingsvergunning is de exploitatiebijdrage verschuldigd, tenzij het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd. Vanaf het moment van terinzage legging van het ontwerpexploitatieplan is de Gemeente Assen inmiddels eigenaar geworden van de eigendommen van Eigenaar 02, Eigenaar 06 en Eigenaar 10.

1.6 Toelichting bij Dekking van het tekort van het Exploitatieplan

In gevolge artikel 6.2.11 onder m Bro dient de gemeente aan de geven hoe een eventueel tekort op het exploitatieplan wordt gedekt. De financiële consequenties van het exploitatieplan worden meegenomen in de gemeentelijke grondexploitatie 'Werklandschap Assen-Zuid'. Deze grondexploitatie 'Werklandschap Assen-Zuid' heeft een aanzienlijk tekort. Bij vaststelling van het Exploitatieplan zal de gemeenteraad van Assen tevens de grondexploitatie vaststellen. Met dit openbaar besluit zal de gemeenteraad de financiële uitvoerbaarheid zekerstellen.

1.7 Toelichting bij de Citeertitel

De citeertitel wordt gebruikt in besluiten en beleidsdocumenten van de gemeente Assen indien wordt verwezen naar het Exploitatieplan 'Werklandschap Assen-Zuid'

1.8 Toelichting bij de Leeswijzer bij het Exploitatieplan

Dit document bestaat uit het Exploitatieplan (onderdeel I) met de bijbehorende kaarten en bijlagen en de toelichting op het exploitatieplan (onderdeel II) met bijlagen. Juridisch gezien dienen het exploitatieplan en de toelichting van elkaar onderscheiden te worden. Het exploitatieplan en de bijbehorende kaarten en bijlagen zijn juridisch bindend. De toelichting inclusief de bijlagen zijn niet juridisch bindend.

2 TOELICHTING BIJ DE OMSCHRIJVING VAN WERKEN EN WERKZAAMHEDEN

In paragraaf 2.1, 2.2 en 2.3 zijn de benodigde werken, werkzaamheden en voorzieningen omschreven, die betrekking hebben op het bouwrijp en woonrijp maken van het uitgeefbare gebied, de aanleg van de nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte.

Het is wettelijke verplicht om een opsomming van de werkzaamheden in het kader van het bouwrijp maken op te nemen in het exploitatieplan. In het vervolg van de realisatie zullen deze werkzaamheden nader worden gedetailleerd in een inrichtingsplan voor de openbare ruimte.

3 TOELICHTING BIJ DE EISEN EN REGELS

3.1 Toelichting bij ARTIKEL 1

Geen nadere toelichting

3.2 Toelichting bij ARTIKEL 2

Artikel 2 geeft een procesomschrijving hoe en onder welke voorwaarden de door een exploitant aangelegde openbare voorzieningen zal worden overgenomen door de gemeente Assen.

De in artikel 2 bedoelde procesomschrijving is als volgt. De exploitant dient eerst, voordat gestart kan worden met werken en werkzaamheden, een plan van aanpak ter instemming aan het college van B&W voor te leggen. Vervolgens dient, na instemming hiermee, een bestek voor werken en werkzaamheden ter instemming aan het college van B&W voorgelegd te worden. Hierna dient de exploitant overeenkomstig artikel 3 een aanbestedingsprotocol aan het college van B&W ter instemming voor te leggen en na instemming met het besluit tot gunning door het college van B&W kan gestart worden met de uitvoering van werken en werkzaamheden.

Daarnaast is de exploitant verantwoordelijk voor de aanvraag en coördinatie van de aanbesteding, de (voor-)financiering, verzekering voor de realisatie van de werken en alle benodigde vergunningen en goedkeuringen van instanties.

Tot het moment van overname van de openbare voorzieningen door de gemeente Assen zijn alle kosten die verband houden met de werken voor rekening van de exploitant, waaronder in ieder geval haar interne kosten, administratiekosten, belastingen, leges, verzekeringen, adviezen van derden, taxaties, beheerskosten, onderhoudskosten, onderzoeken door derden, financieringskosten en procedurekosten bij eventuele geschillen met derden.

Tot slot is in dit artikel een regel gereserveerd voor het stadium van een herziening van het exploitatieplan. In dat stadium worden gemeentelijke kwaliteitseisen (inrichtingsplan) opgesteld en in de herziening van het exploitatieplan opgenomen.

3.3 Toelichting bij ARTIKEL 3

Artikel 3 geeft de aanbestedingsregels weer. Hiermee wordt verzekerd dat de werken conform de vigerende overheidsregels worden aanbesteed. Door het hanteren van aanbestedingsregels hebben ook alle overige exploitanten in het exploitatiegebied de zekerheid van marktconforme prijzen bij afrekening van het exploitatieplan.

Het Inkoopbeleid van de gemeente Assen versie 29 april 2005 is bijgevoegd in bijlage 7.

3.4 Toelichting bij ARTIKEL 4

Het werklandschap Assen-Zuid watert af op De Drentsche Aa. Het Waterbedrijf Groningen is echter afhankelijk van waterkwaliteit van De Drentsche Aa voor de productie van voldoende drinkwater. Bij het ontwerp van het watersysteem zal aandacht worden besteed aan het verminderen van de kans op een

lagere waterkwaliteit en het monitoren van de waterkwaliteit. Hiertoe dienen de kavels op een juiste manier af te wateren op de aanwezige voorzieningen.

3.5 Toelichting bij ARTIKEL 5

Tijdens de planontwikkeling voor het werklandschap Assen-Zuid is veel aandacht besteed aan een energetisch duurzaam werklandschap. De aanleg van bijvoorbeeld een collectief warmtenet en een collectief elektriciteitsnet (zogenaamd Smartgrid) naast de traditionele gasaansluiting worden sterk overwogen. De markt voor duurzame concepten is echter zeer dynamisch waardoor het noodzaak is flexibel op deze ontwikkelingen te kunnen inspelen.

In dit artikel is een regel gereserveerd voor de herziening van het exploitatieplan indien een definitieve keuze is gemaakt voor het energiesysteem.

3.6 Toelichting bij ARTIKEL 6

Sturing op de fasering van de ontwikkeling van het werklandschap Assen-Zuid gebeurt vmet het bestemmingsplan. Indien een volgende fase aan bod komt, zal er een uitwerkingsplan worden vastgesteld.

De gemeente gaat er vanuit dat de realisatie in 2014 zo ver is voortgeschreden dat fase 1 dan woonrijp kan worden gemaakt. De gemeente wenst te voorkomen dat voor die tijd al werken en werkzaamheden in een volgende fase worden uitgevoerd (zie artikel 7 inclusief de afwijkingsbevoegdheid van artikel 8.3). Anders worden te vroeg niet-noodzakelijke rentelasten gemaakt. Vanaf 2014 wordt de start met een volgende fase verwacht ter uitvoering van een vastgesteld uitwerkingsplan.

3.7 Toelichting bij ARTIKEL 7

Het leggen van koppelingen bij de ontwikkeling van het werklandschap Assen-Zuid gebeurt met het bestemmingsplan.

Aan de hand van koppelingsregels wenst de gemeente te voorkomen dat werken en werkzaamheden, geen bouwwerken zijnde, worden uitgevoerd voordat voor de betreffende gronden een uitwerkingsplan in werking is getreden. Eerst dient een uitwerkingsplan van kracht te zijn voordat gestart kan worden met werken en werkzaamheden.

3.8 Toelichting bij ARTIKEL 8

In dit artikel zijn afwijkingsbepalingen opgenomen, te weten artikelen 8.3, 8.4 en 8.5.

Artikel 8.3 regelt dat wanneer in een voorgaande fase meer grond vrijkomt dan in die fase gebruikt kan worden dat deze grond elders in het exploitatiegebied nuttig gebruikt kan worden (principe van de gesloten grondbalans).

In artikel 8.4 is een mogelijkheid opgenomen om te kunnen afwijken van het thans geldende gemeentelijke inkoopbeleid voor het geval de gemeente na vaststelling van dit exploitatieplan dit beleid zou aanpassen. In artikel 8.5 is een algemene mogelijkheid opgenomen voor het instemmen met verzoeken tot afwijking van een regel. In dit lid is bepaald onder welke voorwaarde de toestemming om af te wijken verleend kan worden.

4 TOELICHTING BIJ DE EXPLOITATIEOPZET

De exploitatieopzet vormt de basis voor de berekening van de exploitatiebijdrage die betaald moet worden bij de afgifte van de omgevingsvergunning voor het bouwplan. In de exploitatieopzet worden alle kosten en opbrengsten geraamd die verbonden zijn met de exploitatie. De kosten worden vervolgens verdeeld (omgeslagen) over alle percelen waarop een bouwplan mogelijk is. Voor de berekening is niet relevant wie eigenaar is van de percelen, alle percelen delen volgens dezelfde systematiek in de kosten.

Volgens art. 6.13 eerste lid, onder c Wro moet een exploitatieopzet uit de volgende onderdelen bestaan:

1. voor zover nodig een raming van de inbrengwaarden van de gronden, welke inbrengwaarden voor de toepassing van deze afdeling worden beschouwd als kosten in verband met de exploitatie van die gronden;
2. een raming van de andere kosten in verband met de exploitatie, waaronder een raming van de schade die op grond van artikel 6.1 voor vergoeding in aanmerking zou komen;
3. een raming van de opbrengsten van de exploitatie, evenals de peildatum van de onder 1 tot en met 3 bedoelde ramingen;
4. een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden;
5. voor zover nodig een fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen, en zo nodig koppelingen hiertussen;
6. de wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden.

De indeling van dit hoofdstuk volgt de indeling zoals in artikel 6.13 eerste lid, onder c Wro en hierboven is weergegeven.

4.1 Toelichting bij Raming van de inbrengwaarden van de gronden

Ingevolge artikel 6.13 eerste lid, onder c, ten eerste Wro dient een exploitatieopzet te bestaan uit, voor zover nodig, een raming van de inbrengwaarden van de gronden, welke inbrengwaarden worden beschouwd als kosten in verband met de grondexploitatie. In het derde lid van artikel 6.13 Wro is bepaald hoe de inbrengwaarde met toepassing van de systematiek van de onteigeningswet dient te worden vastgesteld. Om de inbrengwaarde van de gronden in het exploitatiegebied te ramen, worden ingevolge artikel 6.2.3 Bro voor zover deze redelijkerwijs zijn toe te rekenen aan de inbrengwaarde van de gronden, gerekend de ramingen van:

1. de waarde van de gronden in het exploitatiegebied;
2. de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden niet gehandhaafd kunnen worden;
3. de kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten;

de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kabels en leidingen in het exploitatiegebied.

Voor de raming van de inbrengwaarde wordt aangesloten bij de systematiek van de Onteigeningswet. Indien geen sprake is van onteigening wordt de inbrengwaarde van gronden vastgesteld met overeenkomstige toepassing van de artikelen 40b tot en met 40f van de Onteigeningswet (zoals bepaald in artikel 6.13, lid 5, eerste volzin Wro). Dit betekent dat de inbrengwaarden van de gronden worden vastgesteld tegen de werkelijke waarde van de zaak, en niet de denkbeeldige waarde die de zaak uitsluitend voor de persoon van de rechthebbende heeft (artikel 40b Ow). Daarbij wordt uitgegaan van de

prijs, tot stand gekomen bij een veronderstelde koop in het vrije commerciële verkeer tussen een redelijk handelend verkoper en een redelijk handelend koper, waarbij slechts in bijzondere gevallen de werkelijke waarde naar andere maatstaf wordt bepaald.

Omdat bij het bepalen van de inbrengwaarden van de gronden moet worden uitgegaan van artikel 40b tot en met 40f Ontheffingswet, moet de werkelijke waarde worden bepaald door de hoogste waarde te nemen van de gebruikswaarde en de complexwaarde. De gebruikswaarde-waardebepaling gaat uit van een voortgezet gebruik op basis van de mogelijkheden van het oude planologische regime. De complexwaarde-waardebepaling, daarentegen, gaat uit van de gebruiksmogelijkheden van het planologisch regime dat na de herbestemming van toepassing is. In de nota van toelichting bij het Bro wordt aangegeven dat het aan de deskundigen is om een passende methode van waardebepaling te hanteren (meer specifiek de toelichting bij artikel 6.2.3 Bro).

De wet spreekt geen waardeoordeel uit over bepaalde methoden. In het verlengde hiervan wordt het vervolgens aan de rechter gelaten om de gehanteerde methode te toetsen. Als er beroep wordt ingesteld met betrekking tot de inbrengwaarde bestaat de mogelijkheid dat de rechter voor de bepaling van de inbrengwaarde een analoge toepassing geeft aan de regeling in de Ontheffingswet en ter zake deskundigen benoemt. Voor gronden die reeds onteigend zijn of waarvoor een ontheffingsbesluit is genomen, of die op ontheffingsbasis zijn of worden verworven, is de inbrengwaarde op te nemen in de exploitatieopzet gelijk aan de schadeloosstelling ingevolge de ontheffingswet (artikel 6.13, lid 5, tweede volzin Wro). De volledige schadeloosstelling omvat naast de werkelijke waarde (verkeerswaarde) ook alle andere bijkomende schades.

Bij een uitwerking van het bestemmingsplan ontstaan mogelijk inbrengwaarden voor eigenaren die nu nog in het uit te werken gebied vallen. Het exploitatieplan zal dan structureel worden herzien. Op dat moment zal een ontwerpherziening conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht in procedure gebracht, ontvangen grondeigenaren (opnieuw) bericht, kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen en staat beroep open tegen vaststelling van de herziening bij de Raad van State.

De taxatie van de inbrengwaarden per 1-1-2011 is uitgevoerd door de heer I. Vermeulen beëdigd rentmeester NVR en register makelaar-taxateur werkzaam bij rentmeesterskantoor Noorderstaete.

4.2 Toelichting bij Raming van de andere kosten in verband met de exploitatie

Criteria

Op grond van artikel 6.13 zesde lid Wro moeten de kosten die in het exploitatieplan worden opgenomen tevens voldoen aan drie criteria:

- Profijt

Het exploitatiegebied of een gedeelte daarvan moet nut ondervinden van de betreffende werken, werkzaamheden en maatregelen. Te denken valt aan fysiek nut (bij wegen of riolering bijvoorbeeld) of aan het feit dat door de voorzieningen en maatregelen een groter gebied kan worden ontwikkeld.

- Toerekenbaarheid

De kosten zouden zonder het plan niet gemaakt worden of worden mede ten behoeve van het plan gemaakt.

- Proportionaliteit

Als meerdere locaties profijt hebben van een voorziening, werk of maatregel, worden de kosten naar rato verdeeld.

Macro-aftopping

Op grond van artikel 6.16 Wro mogen niet meer kosten verhaald worden dan er aan opbrengsten zijn in het plan, dit wordt ook wel 'macro-aftopping' genoemd.

Opgenomen kostensoorten

Begroting op basis van ramingen

De in de exploitatieopzet opgenomen begroting van kosten is voor een groot deel gebaseerd op ramingen. Bij de jaarlijkse herziening van het exploitatieplan worden voor zover nodig de ramingen aangepast of vervangen door gerealiseerde kosten.

De raming van de aanlegkosten per 1-1-2011 is gedateerd op 18 april 2011 en is uitgevoerd door de heer ing. E.E. Visser werkzaam bij Advies- en ingenieursbureau DHV en bijgevoegd als bijlage 3 bij de toelichting. Bijlage 4 geeft een kaart met de onderdelen waarop deze raming betrekking heeft.

Kosten grondwerken, sanering en aanleg voorzieningen

a. Grondwerken (art. 6.2.4 sub b Bro)

De kosten voor grondwerken, waaronder grondverzet, ontgravingen, dempen en zandvulling, zijn gebaseerd op kengetallen per m³. De watertoets horende bij het bestemmingsplan laat een met name aan de westzijde langs de A28 slecht ontwaterde gebieden zien. Waarschijnlijk is grootschalig grondverzet in combinatie met drainage en grondverbetering noodzakelijk om te komen tot bouwkavels met voldoende drooglegging. Na het opstellen van de grondbalans zal er meer duidelijkheid ontstaan over het exacte grondverzet. Een nadere detaillering van de ontwikkelgebieden is hierbij noodzakelijk. De kosten voor grondwerken, waaronder grondverzet, ontgravingen, dempen en zandvulling, zijn gebaseerd op ervaringskengetallen per m³ en afkomstig van de afdeling Grondzaken van de gemeente Assen.

b. Saneringskosten (art. 6.2.4 sub b Bro)

Uit de milieukundige inventarisatie die is bijgevoegd bij het ontwerp bestemmingsplan blijkt dat zich binnen het exploitatiegebied een viertal voormalige stortplaatsen bevinden in het nader te detailleren gebied. De gemeente Assen zal in dergelijke gevallen functiegericht laten saneren. Het is echter nog onbekend welke functie zich waar in het uit te werken gebied zal bevinden. De kosten voor de milieusanering zijn gebaseerd op ervaringskengetallen per m³ afkomstig van de afdeling Milieu van de gemeente Assen.

c. Aanleg voorzieningen binnen het exploitatiegebied (art. 6.2.4 sub c Bro)

De binnen het exploitatiegebied aan te leggen voorzieningen vallen onder artikel 6.2.5 Bro, wat betekent dat de kosten van deze voorzieningen in beginsel in het exploitatieplan mogen en moeten worden opgenomen. De kosten hiervoor zijn geraamd op basis van ervaringskengetallen per m³ en afkomstig van de afdeling Grondzaken van de gemeente Assen.

Planschade

In het kader van de structuurvisie Florijn-As is een planschade risicoanalyse uitgevoerd voor het project Assen-Zuid door het bureau SAOZ. Het betreft hier een taxatiebedrag van € 50.000. Het taxatierapport voor Assen-Zuid is bijgevoegd in bijlage 6.

Kosten nutsvoorzieningen

Conform artikel 6.2.5 sub a Bro worden alleen die kosten van nutsvoorzieningen ten laste van het exploitatieplan gebracht die niet via de gebruikstarieven kunnen worden gedekt. In dit geval betreft het de verlegging van nutsvoorzieningen die niet door de nutsbedrijven zelf wordt bekostigd (derhalve geen vervangingsinvesteringen) en de aanleg van nieuwe riolering (artikel 6.2.5 sub b Bro). Wat betreft de nutsvoorzieningen zijn de kosten die als 'onrendabele top' kunnen worden aangemerkt opgevoerd in de exploitatieopzet. Het betreft hier de voorinvesteringen bij de aanleg van het netwerk, die niet volledig kunnen worden gedekt vanuit de aansluittarieven van de zich vestigende bedrijven.

Kosten van voorzieningen geheel ten behoeve van het exploitatiegebied

Alle binnenplanse voorzieningen baten alleen het exploitatiegebied. Voor wat betreft de binnen het exploitatiegebied gelegen wegen geldt dat zij uitsluitend een functie hebben voor het exploitatiegebied. De hoofdontsluiting zorgt voor een directe en snelle aansluiting van het bedrijventerrein op het Rijkswegennet. Deze hoofdontsluiting is belangrijk om gedurende de gebiedsontwikkeling flexibel te kunnen inspelen op de marktvraag naar de diverse bedrijfskavels. De gefaseerde ontwikkeling van het werklandschap is een belangrijk uitgangspunt in het stedenbouwkundig plan. Het verleggen van de doorgaande verkeersfunctie van de Graswijk naar een de nieuwe hoofdontsluiting heeft als bijkomende voordeel, dat er een verblijfsmilieu ontstaat langs de Graswijk, waardoor het segment woon-werken hier mogelijk wordt gemaakt.

Bovenwijkse voorzieningen gelegen in het exploitatiegebied

Dergelijk kosten zijn niet van toepassing aangezien dergelijk elementen (de spoorse aanpassingen) buiten het exploitatiegebied zijn gelaten

d. Aanleg voorzieningen buiten het exploitatiegebied (art. 6.2.4 sub e Bro)

Het exploitatiegebied zal aan de zuidwest zijde worden ontsloten door een nieuwe te realiseren aansluiting op de A28. De definitieve vormgeving van deze aansluiting is nog niet vastgesteld. Op basis van een SSK-raming en opslagen voor planvorming en engineering (VTU) zijn deze kosten geraamd op ongeveer € 13 miljoen. Op basis van een de huidige verkeersmodellen wordt de onderstaande verdeling van de toekomstige verkeersstromen verwacht:

- 25% richting TT-circuit (nadat verbinding is gerealiseerd)
- 10% doorgaand verkeer richting Assen of Hooghalen
- 65% verkeer met de bestemming of herkomst vanuit het werklandschap Assen-Zuid

Feitelijk kan deze bovenwijkse voorziening dus op basis van de criteria profijt, proportionaliteit en toerekenbaarheid voor $65\% \times € 13 \text{ mln.} = € 8,5 \text{ mln}$ worden toegerekend. De afrit Assen-Zuid-Zuid wordt echter gefinancierd vanuit het RB-Assen en de toewijzing van een eigen bijdrage door de gemeente Assen aan de diverse onderdelen is nog niet vastgesteld. Daarom is er voorlopig voor gekozen om de kosten van de afrit Assen-Zuid-Zuid niet toe te rekenen in dit exploitatieplan

e. Planontwikkelingskosten (art. 6.2.4 g t/m j Bro)

Onder planontwikkelingskosten vallen kosten voor voorbereiding en toezicht civieltechnische werkzaamheden, uitvoering van grondaankopen, stedenbouwkunde, planeconomie, juridica, project- en procesmanagement, landmeting, communicatie, gronduitgifte en ruimtelijke ordening. Door een ministeriële regeling kan een maximum worden gesteld aan de te verhalen planontwikkelingskosten (art. 6.2.6 Bro). Vooralsnog is deze regeling niet vastgesteld en geldt de maximering dus nog niet, maar zijn er wel concepten gepubliceerd, genaamd 'Plankostenscan'. Op basis van het voorlopige door het ministerie van I&M (voorheen VROM) gepubliceerde model Plankostenscan versie III, 2009 is een berekening

gemaakt van de hoogte van de toe te rekenen planontwikkelingskosten voor deze locatie (zie bijlage 5). De Plankostenscan berekent de maximaal toe te rekenen planontwikkelingskosten. Zodra de ministeriële regeling in werking is getreden zal het bedrag worden geactualiseerd.

f. Tijdelijke exploitatie (art 6.2.4 sub k Bro)

Het betreft de beheerskosten binnen het exploitatiegebied zijnde: onderhoud van bouwwegen, herstel van beschadigde openbare ruimte, terreinbewaking, onderhouden en beheer van overig vastgoed (minus huur- en pachttopbrengsten), inzaaien, klepelen en maaien van in gebruik zijnde bouwterreinen en bijkomende kosten voor gemeentelijke en waterschapsheffingen tot het moment van oplevering van een deelgebied. Deze kosten worden bepaald op basis van ervaringengetallen per m2 en zijn per jaar afkomstig van de afdeling Grondzaken van de gemeente Assen.

g. Gerealiseerde kosten

Van de geraamde kosten (totaal te verwachten uitgaven minus de inbrengwaarden) is 3% reeds gerealiseerd. (Zie tabel 8). De gerealiseerde kosten bestaan voornamelijk uit planontwikkelingskosten en zijn gerealiseerd voor 1-1-2011.

4.3 Toelichting bij Raming van de opbrengsten van de exploitatie

Naast kosten in verband met de grondexploitatie zijn er ook opbrengsten door de uitgifte van gronden.

a. Belang bepalen opbrengstpotentie

Om twee redenen wordt de opbrengstpotentie van het plan en van een individueel perceel bepaald. Ten eerste mag de gemeente slechts kosten verhalen voorzover er opbrengsten zijn in het plan (zie ook paragraaf 2.3 'Macro-aftopping'). Daarnaast worden de kosten ook aan de hand van de opbrengstpotentie van de verschillende functies verdeeld over het exploitatiegebied. Allereerst wordt verder ingegaan op de opbrengsten die verkregen worden uit de uitgifte van gronden en wordt ingezoomd op opbrengstpotenties van de verschillende functies (2.4.1). Daarna wordt een overzicht gepresenteerd van de te ontvangen bijdragen en subsidies (2.4.2). In paragraaf 2.4.3 worden de opbrengsten uitgezet in de tijd.

b. Opbrengsten gronduitgifte en toerekening kosten aan Bouwkavels

Voor het bepalen van de opbrengstpotentie van de in het exploitatiegebied gelegen percelen wordt gebruik gemaakt van de uitgifteprijs van bouwrijpe grond, uitgedrukt in een prijs per m² uitgeefbare grond. De grondprijzen zijn gebaseerd op de getaxeerde uitgifteprijsen (prijsspeil 2011)³. De genoemde prijzen zijn gemiddelde prijzen die gelden voor het exploitatieplan 'Werklandschap Assen Zuid'⁴.

In welke mate een perceel bijdraagt in de kosten van de exploitatie hangt samen met de grondopbrengst die op het perceel gerealiseerd wordt. De hoogte van de grondopbrengst is afhankelijk van het programma dat op de locatie mogelijk is. Als uitgiftecategorieën gerealiseerd worden met een hogere grondopbrengst, dan dient een groter aandeel in de kosten bijgedragen te worden.

³ Taxatie van de uitgifteprijsen per 1-1-2011 is gedateerd op 13 april 2011 en is uitgevoerd door de heer ing. J.J. Claus beëdigd rentmeester NVR / taxateur RT werkzaam bij ingenieursbureau Oranjewoud.

⁴ Hierbij behoudt de gemeente overigens de vrijheid om in concrete gevallen op basis van het gronduitgifteprijsbeleid aan de hand van maatwerk bij de uitgifte van gronden een andere prijs overeen te komen.

Om te berekenen wat de opbrengstpotentie per perceel is, zijn eerst de uitgeefbare m²'s grondoppervlak per perceel bepaald. Vervolgens is deze oppervlakte vermenigvuldigd met de uitgifteprijs voor de type uitgiftecategorie dat op het betreffende perceel wordt bestemd.

c. Opbrengsten uitgezet in de tijd

Het exploitatieplan legt geen fasering op ten aanzien van de realisatie van de bebouwing binnen het exploitatiegebied. Ten behoeve van de berekening moet wel een aanname gedaan worden voor wat betreft het tijdstip van de verwachte kosten en opbrengsten. In dit kader wordt een gelijkmatige verdeling van de opbrengsten gehanteerd over de exploitatieperiode, beginnend in 2013. De uitgifte van gronden in de eerste fase van het bestemmingsplan wordt in 4 jaren gerealiseerd, te beginnen in 2013. De uitgifte van gronden in de nog uit te werken delen van het bestemmingsplan wordt in een tijdvak van 8 jaren gerealiseerd, te beginnen in 2015. Hierbij wordt gestart met de westelijk gelegen gronden aan de A28 en als deze uitgegeven zijn wordt het oostelijke gedeelte langs de spoorlijn uitgegeven, te beginnen in het zuiden richting het noorden. Bij de jaarlijkse herziening van het exploitatieplan zal deze fasering worden geactualiseerd.

4.4 Toelichting bij Aanduiding tijdvak

Als startdatum voor de exploitatieopzet geldt 1 januari 2011 en als einddatum 31 december 2022.

4.5 Toelichting bij Aanduiding van de fasering

Gestart wordt met fase 1 welke gronden in het bestemmingsplan een eindbestemming hebben. De overige bestemmingen zijn globaal bestemd en nog uit te werken. Het exploitatiegebied krijgt gefaseerd een eindbestemming.

4.6 Toelichting bij Wijze van toerekening van te verhalen kosten aan de uit te geven gronden

De wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden omvat twee stappen: (1) het bepalen van de maximaal te verhalen kosten, en (2) de toerekening van de maximaal te verhalen kosten aan de uit te geven gronden.

Ad 1: Het bepalen van de maximaal te verhalen kosten

De raming van de opbrengsten is van belang voor de omvang van de te verhalen kosten. Van de verhaalbare kosten worden de opbrengsten van bijdragen en subsidies van derden en de opbrengsten die worden verkregen of toegekend in verband met het in exploitatie brengen van gronden die in de naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen, afgetrokken.

In het voorbeeld op de volgende pagina is weergegeven hoe de maximaal te verhalen kosten worden bepaald. De gebruikte bedragen zijn gebaseerd op fictie en niet opgenomen in de exploitatieopzet van dit exploitatieplan. In deel 1 en in de bijlagen treft u op exploitatieonderdeel de werkelijk geraamde bedragen aan voor kosten en opbrengsten.

Wijze van toerekenen van te verhalen kosten aan de uit te geven gronden	
Totaal van de inbrengwaarden van de gronden (artikel 6.13, lid 1, sub c, ten eerste, Wro)	€ 1.500.000
Totaal van de andere kosten in verband met de exploitatie (artikel 6.13, lid 1, sub c, ten tweede, Wro):	€ 2.500.000
Bruto te verhalen kosten	€ 4.000.000
Totale opbrengsten van bijdragen en subsidies van derden (6.13, lid 1, sub c, ten derde, Wro juncto 6.2.7, sub b, Bro)	€ 150.000
Totale opbrengsten welke worden verkregen of toegekend naaste ontwikkeling (6.13, lid 1, sub c, ten derde, Wro juncto 6.2.7, sub c, Bro)	€ 200.000
Netto te verhalen kosten	€ 3.650.000
Totale opbrengsten van uitgifte van gronden in het exploitatiegebied (6.13, lid 1, sub c, ten derde, Wro juncto 6.2.7, sub a, Bro)	€ 3.500.000
Maximaal te verhalen kosten (met toepassing van artikel 6.16, Wro)	€ 3.500.000
(er is sprake van macro-aftopping)	

Voorbeeldberekening maximaal te verhalen kosten (fictieve bedragen)

De bedragen in bovenstaand voorbeeld zijn contant gemaakte bedragen. Dit houdt in dat toekomstige kosten en opbrengsten worden 'teruggerekend' naar het heden. In dit exploitatieplan wordt prijspeil 1-1-2011 gehanteerd.

In een exploitatiegebied worden de kosten deels eerder gemaakt dan dat de exploitatiebijdrage ontvangen wordt. In een kasstroomschema wordt inzichtelijk gemaakt wanneer de kosten en opbrengsten verwacht worden. Toekomstige kosten en opbrengsten worden berekend door inflaties en rente-invloeden mee te rekenen.

De rente in de exploitatieopzet is gelijkgesteld aan de omslagrente waarmee het grondbedrijf binnen de gemeente Assen wordt belast (zijnde 4,5%). Voor de kosten- en opbrengsteninflatie is aangesloten bij het streefpercentage voor de inflatie binnen de eurozone (zijnde 2%).

De exploitatieopzet wordt jaarlijks geactualiseerd bij de herziening van het exploitatieplan. Ramingen worden daarbij vervangen door daadwerkelijk gemaakte kosten. De nog te maken kosten worden geactualiseerd op basis van de genoemde indexen. Indien de omslagrente binnen de gemeente Assen danwel het streefpercentage voor de inflatie van de ECB wijzigt, zullen deze indexen voor toekomstige kasstromen worden geactualiseerd.

Ad 2: De toerekening van de maximaal te verhalen kosten aan de uit te geven gronden

Ten behoeve van het bepalen van de exploitatiebijdrage worden in het exploitatieplan uitgiftecategorieën vastgesteld (artikel 6.18, lid 1 Wro). Per onderscheiden categorie wordt een basiseenheid vastgesteld in een hoeveelheid vierkante meters grondoppervlakte, een hoeveelheid vierkante meters vloeroppervlakte, of een andere hiermee vergelijkbare maatstaf als de terreinmaat (artikel 6.18, lid 2 Wro). In de exploitatieopzet is de basiseenheid een vierkante meter uit te geven grond.

Door elke basiseenheid te vermenigvuldigen met een per categorie vastgestelde gewichtsfactor worden gewogen eenheden vastgesteld (artikel 6.18, lid 3 Wro). De wet geeft overigens geen regels voor het bepalen van de gewichtsfactoren. De opbrengstpotentie kan als een mogelijk en realistisch aanknopingspunt dienen. Door de opbrengstpotentie af te leiden van de uitgifteprijzen en te vertalen naar verhoudingscijfers (waarbij de laagst opbrengende categorie de gewichtfactor 1 krijgt) kunnen gewichtsfactoren worden berekend. Een uitgiftecategorie met een hogere opbrengstpotentie per basiseenheid betaalt als gevolg hiervan relatief meer per basiseenheid aan de verhaalbare kosten dan een uitgiftecategorie met een geringere opbrengstpotentie per basiseenheid. De gewogen eenheden in het exploitatiegebied worden bij elkaar opgeteld (artikel 6.18, lid 4 Wro). Het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid is het ten hoogste verhaalbare bedrag, gedeeld door de som van de gewogen eenheden in het exploitatiegebied (artikel 6.18, lid 5 Wro).

In deel 1 van het exploitatieplan is de berekening voor het maximaal te verhalen bedrag per gewogen eenheid opgenomen.

Een particuliere eigenaar betaalt alleen wanneer hij gronden exploiteert waarop het bestemmingsplan een bouwplan mogelijk maakt. Dit is het geval bij (art. 6.2.1 Bro):

- De bouw van één of meer woningen of hoofdgebouwen;
- De uitbreiding van een gebouw met minimaal 1000 m² of één of meer woningen;
- De verbouwing van één of meer gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden mits tenminste 10 woningen worden gerealiseerd of voor detailhandel/dienstverlening/kantoor of horecadoeleinden mits de cumulatieve oppervlakte minimaal 1.500 m² bedraagt;
- De bouw van kassen met een oppervlakte met minimaal 1000 m².

De exploitatiebijdrage die de eigenaar bij de Omgevingsvergunning moet betalen is afhankelijk van drie factoren, te weten:

- Het bouwprogramma dat de exploitant aanvraagt in de Omgevingsvergunning;
- De inbrengwaarde van de gronden waarop de Omgevingsvergunningaanvraag betrekking heeft en, indien van toepassing, van te slopen opstallen;
- De kosten die de aanvrager zelf heeft gemaakt.

Met een voorbeeldberekening wordt het bepalen van de netto-exploitatiebijdrage voor een (fictieve) eigenaar geïllustreerd.

1. Bruto exploitatiebijdrage eigenaar:

Aantal contant gemaakte gewogen eenheden van de eigenaar worden vermenigvuldigd met het maximaal verhaalbare bedrag per contant gemaakte eenheid voor het betreffende jaar.

2. Netto exploitatiebijdrage eigenaar:

Bruto exploitatiebijdrage	
-/- Inbrengwaarde eigenaar	
-/- <u>Kosten die eigenaar zelf realiseert</u>	
=	Netto exploitatiebijdrage

4.7 Toelichting bij Percentage gerealiseerde kosten

De gerealiseerde kosten zijn de planontwikkelingskosten per 1-1-2011. Door dit bedrag te delen op de totaal geraamde kosten ontstaat het percentage gerealiseerde kosten.

Realisatievoortgang		
		contante waarde per 1-1-2011
Totaal geraamde kosten (excl. inbrengwaarden)	€	40.049.877
Al geïnvesteerd vermogen per 1-1-2011	€	1.006.000
Percentage gerealiseerd		3%

TABEL 8: Gerealiseerde kosten

5 TOELICHTING BIJ DE KAARTEN EN BIJLAGEN VAN DEEL I

5.1 TOELICHTING BIJ KAART 1:

Deze kaart geeft een ruimtelijk verbeelding van het vastgestelde exploitatiegebied op de GBKN, waarbij de 1^{ste} fase (directe bestemming) en de contour van het bestemmingsplan eveneens zijn weergegeven.

5.2 TOELICHTING BIJ KAART 2:

Deze kaart geeft een ruimtelijk verbeelding van het vastgestelde exploitatiegebied op de luchtfoto, waarbij de 1^{ste} fase (directe bestemming) en de contour van het bestemmingsplan eveneens zijn weergegeven.

5.3 TOELICHTING BIJ KAART 3:

Deze kaart geeft een ruimtelijk verbeelding van het ruimtegebruik gebaseerd op het bestemmingsplan binnen het aangewezen exploitatiegebied in totaliteit en in de 1^{ste} fase (direct bestemd) in het bijzonder.

5.4 TOELICHTING BIJ KAART 4:

Deze kaart geeft een ruimtelijke verbeelding van de grondeigenaren die gelegen zijn binnen het aangewezen exploitatiegebied in totaliteit en in de 1^{ste} fase (direct bestemd) in het bijzonder.

5.5 TOELICHTING BIJ KAART 5:

Deze kaart geeft een ruimtelijk verbeelding van de uitgiftecategorieën die gelegen zijn binnen het aangewezen exploitatiegebied in totaliteit en in de 1^{ste} fase (direct bestemd) in het bijzonder.

5.6 TOELICHTING BIJ BIJLAGE 1

Deze bijlage geeft een overzicht van de grondeigenaren en percelen gelegen binnen het exploitatiegebied.

5.7 TOELICHTING BIJ BIJLAGE 2

Deze bijlage geeft per eigenaar een overzicht van het ruimtegebruik van de opgenomen percelen in het exploitatiegebied.

5.8 TOELICHTING BIJ BIJLAGE 3

Deze bijlage geeft de betekenis van een aantal begrippen die in de tekst van het exploitatieplan en de toelichting worden gebruikt.

BIJLAGE 1 BIJ DE TOELICHTING: TAXATIE INBRENGWAARDEN

**TAXATIE INBRENGWAARDE
WERKLANDSCHAP “ASSEN-ZUID”
GEMEENTE ASSEN**

Taxatie van de inbrengwaarde van de gronden
ten behoeve van de locatieontwikkeling werklandschap “Assen-Zuid”
van de gemeente Assen.

Assen, 27 oktober 2011

INHOUD

1. Inleidende informatie

- 1.1 Opdrachtgever
- 1.2 Deskundige
- 1.3 Aanleiding en opdracht
- 1.4 Doel
- 1.5 Uitgangspunten
- 1.6 Datum opname
- 1.7 Waardepeildatum

2. Basisgegevens

- 2.1 Algemene beschrijving
- 2.2 Eigenaren
- 2.3 Gebruik
- 2.4 Kadastrale aanduiding
- 2.5 Zakelijke rechten
- 2.6 Bestemming
- 2.7 Ligging

3. Uitgangspunten en overwegingen

- 3.1 Algemene uitgangspunten en overwegingen
- 3.2 Toelichting op de bepaling van de waarde en verstrekking van de overige informatie

4. Waardespecificatie

Bijlagen: Taxatie van de inbrengwaarden ,waarbij fase 1 is gespecificeerd per eigenaar

1. Inleidende informatie

1.1 Opdrachtgever

Gemeente Assen
De heer drs. P.G. Faber
Postbus 30018
9400 RA ASSEN

1.2 Deskundige

I. Vermeulen, beëdigd rentmeester, register makelaar-taxateur van onroerende zaken, voor Noorderstaete *rentmeesters*, kantoorhoudende te Assen, Vaart-Zuidzijde 33, 9401 GG ASSEN, Postbus 312, 9400 AH ASSEN.

1.3 Aanleiding en opdracht

Op 1 maart 2011 heeft de heer drs. P.G. Faber aan Noorderstaete *rentmeesters* de opdracht verstrekt voor het uitbrengen van een taxatie van de inbrengwaarde van de gronden voor de locatieontwikkeling “Assen-Zuid” van de gemeente Assen.

1.4 Doel

De opdrachtgever inzicht verschaffen in:

- de inbrengwaarde van de gronden.

Deze informatie over de waarde van de genoemde gronden is gewenst in verband met de locatieontwikkeling werklandschap Assen-Zuid door de gemeente Assen.

1.5 Uitgangspunten

De waarde is bepaald op basis van artikel 6.13.5 Wro en 6.2.3 Bro.

1.6 Datum opname

April 2011.

1.7 Waardepeildatum

1 januari 2011.

2. Basisgegevens

2.1 Algemene beschrijving

Het betreft 87 kadastrale percelen en 27 verschillende partijen inclusief de gemeente Assen. Het grootste deel van de gronden is in eigendom van de gemeente Assen. De overige partijen betreffen hoofdzakelijk particulieren, Staatsbosbeheer, Waterschap Hunze en Aa's, Bureau Beheer Landbouwgronden en enige bedrijfsmatige partijen.

2.2 Eigenaren

Zie de verwervingslijst zoals opgenomen in het exploitatieplan werklandschap Assen-Zuid als bijlage 1.

2.3 Gebruik

Agrarisch, percelen grasland, bouwland, natuur en woningen en bedrijfsgebouwen langs de "lintbebouwing" van Graswijk.

2.4 Kadastrale aanduiding

Zie de verwervingslijst zoals opgenomen in het exploitatieplan "Assen-Zuid" als bijlage 1.

2.5 Zakelijke rechten

De taxateur heeft geen titelonderzoek gedaan, waaruit zakelijke rechten anders dan opgegeven zouden blijken. De zakelijke rechten en publiekrechtelijke beperkingen staan vermeld op de kadastrale berichten van de objecten. Er is geen onderzoek verricht naar erfdienstbaarheden.

2.6 Bestemming

Op basis van het ontwerp bestemmingsplan werklandschap Assen-Zuid, bij onderhavige waardering uitgangspunt dat de objecten een woonbestemming, agrarische bestemming of een bedrijfsmatige bestemming hebben overeenkomstig het huidige gebruik.

2.7 Ligging

De gronden liggen in het exploitatiegebied van het exploitatieplan werklandschap "Assen-Zuid".

3. Uitgangspunten en overwegingen

3.1 Algemene uitgangspunten en overwegingen

Deze taxatie is gebaseerd op de volgende uitgangspunten/overwegingen.

- Deze taxatie is verricht op basis van prijspeil 1 januari 2011.
- De rapportage is gebaseerd op een buitenopname en de informatie die is verstrekt door de opdrachtgever en een uitgevoerde marktanalyse.
- Er is een beperkte kadastrale recherche verricht.
- Voor zover van toepassing zijn de vermelde waarden van onroerende zaken "kosten koper", (exclusief overdracht- en/of omzetbelasting, honorarium notaris, kadastraal recht etc.), tenzij anders vermeld.

3.2 Toelichting op de bepaling van de waarde en verstrekking van de overige informatie

Inbrengwaarde

De hoofdregel voor de inbrengwaarde is opgenomen in de Wro artikel 6.13.5. Wro bepaalt: "Indien geen sprake is van onteigening wordt de inbrengwaarde van gronden vastgesteld met overeenkomstige toepassing van de artikelen 40b tot en met 40f van de onteigeningswet. Voor gronden welke onteigend zijn of waarvoor een onteigeningsbesluit is genomen, of welke op onteigeningsbasis zijn of worden verworven, is de inbrengwaarde gelijk aan de schadeloosstelling ingevolge de onteigeningswet."

De bepaling over inbrengwaarde in de Wro, is nader uitgewerkt in het Bro.

Artikel 6.2.3 Bro bepaalt: "Tot de kosten, bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, ten eerste, van de wet, worden, voor zover deze redelijkerwijs zijn toe te rekenen aan de inbrengwaarde van de gronden, gerekend de ramingen van:

- a) de waarde van de gronden in het exploitatiegebied;
- b) de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten worden gesloopt;
- c) de kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten;
- d) de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kabels en leidingen in het exploitatiegebied."

Voorstroken

Bij het bepalen van de inbrengwaarde is geen rekening gehouden met de aanwezigheid van voorstroken. Bij het bepalen van de inbrengwaarde is er van uitgegaan dat er geen gronden binnen het plan aanwezig zijn die als voorstroken kunnen worden aangemerkt. Een voorstrook is door zijn ligging reeds als bouwrijp aan te merken, waardoor de kosten voor bouwrijp maken niet (geheel) op dit stuk grond kunnen worden omgeslagen.

Sloopkosten

Bij het bepalen van de inbrengwaarde is rekening gehouden met eventueel relevante sloopkosten. Deze zijn ingeschat op basis van een geveltaxatie. De opstallen zijn niet onderzocht. Gezien de bouwjaren van de opstallen zal in een gedeelte van de opstallen asbest aanwezig zijn. Verder zijn er diverse schuren voorzien van asbestcementplaten.

Overige schade art. 6.13.5 Wro

Bij het bepalen van de inbrengwaarde is geen rekening gehouden met overige schade conform art. 6.13.5 Wro. De gemeente Assen stelt dat zij voornemens is om gronden te verwerven op basis van minnelijke verwerving. De inbrengwaarde van de gronden is derhalve vastgesteld overeenkomstig de artikelen 40b tot en met 40f van de onteigeningswet.

Verkoopwaarde te behouden woningen in bestemmingsplan

Een aantal woningen in het exploitatieplan wordt ingepast in het nieuwe planologische regime. Deze woningen hebben een gezamenlijke opstalwaarde van afgerond € 1.993.000,00, indien rekening wordt gehouden met een grondwaarde van €115/m² excl. BTW van gemiddeld 800 m².

Inbrengwaarde

Voor het bepalen van de inbrengwaarde is een marktanalyse uitgevoerd. Voor de specificatie van de inbrengwaarde wordt verwezen naar bijlage 1

Totale inbrengwaarde fase 1 inclusief te behouden opstallen	€ 5.357.684
Te behouden opstallen in fase 1	€ 1.992.883
Totale inbrengwaarde fase 1	€ 3.364.801
Totale inbrengwaarde fase 2 (nader uit te werken)	€ 8.144.144
Totale inbrengwaarde	€ 11.508.945
Totale inbrengwaarde (afgerond)	€ 11.500.000
	=====

4. Waardespecificatie

INBRENGWAARDE GRONDEN EN OPSTALLEN

Waarde van de gronden en opstallen: € 11.500.000
=====

Zegge: elf miljoen vijfhonderd duizend euro

Aldus gedaan te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap, ondertekend
Te Assen, 27 oktober 2011

I. Vermeulen

Beëdigd rentmeester en register makelaar-taxateur

Fase	Eigenaar Openbaar	Vastgoedwaarde		Behoud Opstallen		Kosten vrijmaken		Kosten sloop		Totale inbrengwaarde	
		Bro art 6.2.3 sub a en b		Bro art 6.2.3 sub b		Bro art 6.2.3 sub b		Bro art 6.2.3 sub b			
Exploitatiegebied 1ste Fase	Eigenaar 01: Gemeente Assen	€	1.767.728	minus €	672.149	€	38.349	€	-	€	1.133.928
	Eigenaar 02	€	137.088	€	-	€	4.798	€	-	€	141.886
	Eigenaar 03	€	679	€	-	€	23	€	-	€	702
	Eigenaar 04	€	620.789	€	-	€	21.728	€	29.350	€	671.867
	Eigenaar 05	€	502.759	€	-	€	17.597	€	-	€	520.356
	Eigenaar 06	€	525.967	minus €	314.461	€	7.403	€	-	€	218.909
	Eigenaar 07	€	53.232	€	-	€	1.863	€	-	€	55.095
	Eigenaar 08	€	111.403	€	-	€	3.899	€	-	€	115.302
	Eigenaar 09	€	10.004	€	-	€	351	€	-	€	10.355
	Eigenaar 10	€	510.465	minus €	293.496	€	7.594	€	-	€	224.563
	Eigenaar 11	€	936.807	minus €	712.777	€	7.841	€	-	€	231.871
	Eigenaar 12	€	2.231	€	-	€	78	€	-	€	2.309
	Eigenaar 13	€	36.385	€	-	€	1.273	€	-	€	37.658
Totaal inbrengwaarden 1ste Fase bedrijventerrein		€	5.215.537	minus €	1.992.883	€	112.797	€	29.350	€	3.364.801
Totaal inbrengwaarden Uit te werken bedrijventerrein										€	8.144.144
Totale inbrengwaarde Exploitatieplan werklandschap Assen-Zuid										€	11.508.945

BIJLAGE 2 BIJ DE TOELICHTING: TAXATIE UITGIFTEPRIJZEN

Gemeente Assen
De heer H. Langendijk
Postbus 30018
9400 RA ASSEN

datum 13 april 2011
uw brief van
uw kenmerk
ons kenmerk 240125
onderwerp Uitgifteprijsen Assen-zuid

Geachte heer Langendijk,

Voor Assen-zuid is een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. Bij dit bestemmingsplan dient ook een (globaal) exploitatieplan te worden opgesteld. Een onderdeel van het exploitatieplan zijn de uitgifteprijsen.

Vraag

Om te bepalen of de uitgifteprijsen marktconform zijn, is Oranjewoud gevraagd een taxatie uit te voeren naar de uitgifteprijsen.

Informatie

- ontwikkelingsvisie
- voorontwerp bestemmingsplan 1 februari 2011
- oppervlakte per object
- grondprijzenbrief 2011
- nota grondprijsbeleid

Aanpak

Vanuit de Nota Grondprijsbeleid hebben gemeenten in de regio Groningen-Assen afgesproken vanaf 2010 met behulp van een genormeerde residuele grondprijsberekening de uitgifteprijsen op regionale bedrijventerreinen te bepalen.

Om te komen tot deze grondprijsmethodiek is eerst het gebied afgepeld om de vastgoedopbrengsten te bepalen. De genoemde huurprijzen zijn gebaseerd op rapportage DTZ, Nederland compleet - factsheets kantoren- en bedrijfsruimtemarkt januari 2011 en een korte analyse van funda.nl.

Vervolgens zijn de bouwkosten bepaald op basis van referentieprojecten (bron: *bouwkostenkompas*).

Het saldo van de vastgoedopbrengsten en de bouwkosten geeft de residuele grondprijs weer per m².



contactpersoon: B.G. Sanders
e-mail: Boudewijn.sanders@oranjewoud.nl
bijlage(n): ---

T (06) 22 79 13 56

typ.: lo
coll.:

Uitkomsten

Prijspeil

Onderstaande getaxeerde uitgifteprijsen per m² zijn op prijspeil 01-01-2011.

Grote kavels A28

De oppervlakte van de kavels is 26.992 m². Ingeschat is dat 70% van de kavel tot het bouwvlak hoort. Van dat bouwvlak mag 100% bebouwd worden in 1 laag. Het resultaat is 18.845 m² bvo.

De vastgoedopbrengsten zijn bepaald door uit te gaan van bestemming bedrijf en een ondergeschikt kantoor ter grootte van 5% met een gemiddeld huurniveau van € 58,--/m² bvo (DTZ), een bar van 8,45% (DTZ) en een vormfactor van 0,95 (ref.).

Als referentie voor de bouwkosten is uitgegaan van een groot distributiecentrum met (kleinschalige) kantoorfunctie.

Het resultaat is een grondwaarde van € 101,--/m² terrein exclusief btw.

Gemengde bedrijvigheid

De oppervlakte van de kavels is 17.785 m². Het bouwvlak is ingeschat op 90%. Uit het bestemmingplan blijkt een bebouwingspercentage van 70% in 1 laag. Het resultaat is 11.205 m² bvo.

De vastgoedopbrengsten zijn bepaald door uit te gaan van bestemming bedrijf en een ondergeschikt kantoor ter grootte van 10% met een gemiddeld huurniveau van € 70,--/ m² bvo (funda), een bar van 8,40% (DTZ) en een vormfactor van 0,90 (ref.).

Als referentie voor de bouwkosten is uitgegaan van geschakelde bedrijfspanden met (kleinschalige) kantoorfunctie.

Het resultaat is een grondwaarde van € 96,--/ m² terrein exclusief btw.


Woon-werk kavels

De oppervlakte van de woon-werk kavels is verdeeld in 1/3 wonen en 2/3 werken. Voor het wonen betekent dit een oppervlakte van 19.957 m² en voor het werken 39.913 m². Door uit te gaan van 25 woon-werk eenheden met een kavelgrootte van 800 m² voor het wonen en 1.600 m² voor het werken, is het percentage bouwvlak en bebouwing bepaald. De woning is rekenkundig losgekoppeld van het bedrijf. Voor de woning is een verkoopprijs bepaald door uit te gaan van een verkoopprijs van € 1.750,--/gbo met een vormfactor van 0,80. Voor het bedrijf is uitgegaan van een huurwaarde (bar 7,5%, huur € 30,--/ m², vormfactor 0,95). De totale vastgoedwaarde van 1 woon-werk kavel is dan ca. € 675.000,-- exclusief btw. Dit bedrag is getoetst aan een korte analyse van funda.nl en ligt boven het gemiddelde. Maar afgezet tegen de ambitie is het bedrag haalbaar/verdedigbaar.

Als referentie voor bouwkosten van de woning is uitgegaan van een vrijstaande woning. Als referentie voor de bouwkosten van het bedrijf is uitgegaan van een bedrijfsloods.

Het resultaat is een grondprijs van € 115,--/ m² terrein exclusief btw voor de woongedeelte en € 90,--/ m² terrein exclusief btw voor het bedrijfsgedeelte. Het gewogen gemiddelde komt dan uit op € 98,--/ m² terrein exclusief btw voor een woon-werk kavel.

Hoogachtend,
Advies- & Ingenieursbureau Oranjewoud



ing. J.J. Claus
beëdigd rentmeester NVR / taxateur RT

BIJLAGE 3 BIJ DE TOELICHTING: SSK RAMING VAN DE WERKEN



Colofon

SSK-2010 Rekenmodel (21-02-2011)

Project:

Project: **Bedrijventerrein Assen-Zuid**
Deelproject: Plangebied Assen-Zuid, deelgebieden E
Projectfase: Schetsontwerpfase
Opdrachtgever: Gemeente Assen
Projectmanager: ing. P.E. Boer
Projectleider: ir. A. van der Kaa

Raming:

Type raming: Investeringsraming
Datum opstelling raming: 18 april 2011
Opsteller raming: ing. E.E. Visser
Mede opstellers raming: -
Versie raming: 4
Status raming: Definitief
Prijspeil raming: 1-1-2011

Archivering:

Project- of dossiernummer: BA4554-100-100
Documentnummer raming: -
Nummer kostenrapportage: Verwijzing naar
Bestandsnaam raming: 20110418_SSK-2010 LCC_Assen-Zuid_deelgebieden-E.xls
Pad opgeslagen raming: C:\Documents and Settings\ln70450\Desktop

Toetsing:

Raming intern getoetst door: ing. F. Mooy
Datum interne toetsing: 18-4-2011
Raming extern getoetst door: ing. P van Delden
Datum externe toetsing: -

Parafering:

Paraaf opsteller raming: Paraaf
Paraaf interne toetser: Paraaf
Paraaf externe toetser: Paraaf
Paraaf projectleider: Paraaf
Paraaf projectmanager: Paraaf

© DHV B.V. Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden vervoelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DHV B.V., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. Het kwaliteitsstelsel van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 900.



Keuzeparameters binnen de raming

SSK-2010 Rekenmodel (21-02-2011)

Deelramingen aan- of uitzetten (vinkje = aan):

- [Deelraming object 1, deelgebied E1 bouwrijpmaken](#) ☒ Aanzetten?
- [Deelraming object 2, deelgebied E1, woonrijpmaken](#) ☒ Aanzetten?
- [Deelraming object 3, deelgebied E2, bouwrijpmaken](#) ☒ Aanzetten?
- [Deelraming object 4, deelgebied E2, woonrijpmaken](#) ☒ Aanzetten?
- [Deelraming object 5, deelgebied E3 west, bouwrijpm](#) ☒ Aanzetten?
- [Deelraming object 6, deelgebied E3 west, woonrijpm](#) ☒ Aanzetten?
- [Deelraming object 7, deelgebied E3 oost, bouwrijpm;](#) ☒ Aanzetten?
- [Deelraming object 8, deelgebied E3 oost, woonrijpm;](#) ☐ Aanzetten?
- [Deelraming object 9](#) ☐ Aanzetten?
- [Deelraming object 10](#) ☐ Aanzetten?

Specifieke invoer investeringskosten:

€	0%	-	[-]	Organisatiegebonden reserveringen; als percentage over de gemiddelde investeringskosten
€	-	[-]	[-]	Onzekerheidsreserve investeringskosten; in te vullen door financier
€	-	[-]	[-]	Reservering scope wijzigingen investeringskosten; in te vullen door financier

Specifieke invoer levensduurkosten:

€	0%	-	[-]	Organisatiegebonden reserveringen; als percentage over de gemiddelde investeringskosten
€	-	[-]	[-]	Onzekerheidsreserve levensduurkosten; in te vullen door financier
€	-	[-]	[-]	Reservering scope wijzigingen levensduurkosten; in te vullen door financier

Centrale invoer van variabelen:

Exclusief	Beschrijving variabele:
Nee	Inclusief of exclusief BTW?
Nee	Bijzondere gebeurtenissen onderling correleren bij afhankelijke berekening?
Nee	Procentuele risicoreserveringen onderling correleren bij afhankelijke berekening?
Ja	Hoewelheden onderling correleren bij afhankelijke berekening?
Ja	Prijzen onderling correleren bij afhankelijke berekening?
2011	Startjaar investeringskosten = start lifecycle
0	Is het startjaar investeringskosten jaar 0 of jaar 1 in het model?
Nee	Worden de investeringskosten als Contante Waarde berekend?
Nee	Worden de levensduurkosten als Contante Waarde berekend?
2011	Voor welk jaar wordt de Contante Waarde berekend?

Defaultwaarde variabele:

Inclusief
Nee
Nee
Ja
Ja
-
1
Nee
Nee
-

Invoer variabelen voor berekening discontovoet:

0,00%	Reële rente	per jaar	per ultimo
0,00%	Inflatie (gemiddelde over de totale levensduur)	per jaar	per ultimo
0,00%	Discontovoet (reële) zonder inflatie en risicotoeslag	per jaar	per ultimo
0,00%	Risicotoeslag	per jaar	per ultimo
0,00%	Discontovoet (reële) zonder inflatie en risicotoeslag	per jaar	per ultimo

Opmerking:

= (1+Reele_rente)*(1+Inflatie)-1

= (1+Discontovoet_zonder_risicotoeslag)^(1+Risicotoeslag)-1

© DHV B.V. Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden veelelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DHV B.V., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. Het kwaliteitsstelsel van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 900.



Uitgangspunten kostenraming

SSK-2010 Rekenmodel (21-02-2011)

Basisdocumenten:

- Memo:
- Tekening: Schetsontwerp plangebied, Gemeente Assen, d.d. 28 december 2010
- Tekening: 6 dwarsprofielen, Gemeente Assen
- Tekening: Wegontwerp, Gemeente Assen, d.d. 28 december 2010
- Tekening: Matenplan Assen Zuid.dwg, Gemeente Assen, d.d. 14 februari 2011

Scope van de raming is:

- Voorzieningen t.b.v. het plangebied conform schetsontwerp tekeningen
- De scope van de raming bevat de deelgebieden E1, E2 en E3
- De drooglegging van de assen van de wegen is minimaal 1,10 m boven de hoogste streef- of stuwpeilen van het oppervlakte water
- De kolken van de openbare wegen wateren af op een gescheiden rioolstelsel
- Voor de dikte van het zand in zandbed voor de openbare wegen is 0,25 meter extra meegenomen t.b.v. het verbeteren van de draagkracht van de ondergrond
- De staat van de huidige waterhuishoudkundige kunstwerken blijven gehandhaafd
- De huidige oppervlakte- en grondwaterstanden blijven gehandhaafd
- De huidige maaiveldhoogten zijn toereikend voor de minimale drooglegging van de deelgebieden m.u.v. deelgebied E1
- Binnen het plangebied E wordt een gesloten grondbalans toegepast
- De huidige (pers)riolering in plangebied E2 wordt vervangen door een vrijerval riolering met een grotere capaciteit
- De parallelweg wordt geamoveerd t.b.v. het aanbrengen van de vrijerval riolering
- Op de nieuwe vrijerval rioolleiding wordt een vrijliggend tweezijdig bereiden fietspad aangebracht
- Over de te kruisen (transport)leidingen worden overkluizingen aangebracht

RAMS(HE)-analyse

Reliability, Availability, Maintainability, Safety, Health, Environment
(Bedrijfszekerheid), Betrouwbaarheid (storingen-falen), Beschikbaarheid, Onderhoudbaarheid, Veiligheid, Gezondheid/Arbo, Omgeving/Milieu

Realisatiefase

Gebruik, Beheer & Onderhoudsfase

LCC-analyse

Life Cycle Cost
Levenscycluskosten



Uitgangspunten kostenraming

SSK-2010 Rekenmodel (21-02-2011)

Planning, kasritme en Contante Waarde (CW) berekening

- In de raming is **geen** aanname gedaan voor de kasritme

Aan de raming zijn de volgende eisen verbonden:

- De raming is een bedrijfseconomische raming (de invloeden van de markt zijn buiten beschouwing gelaten)
- De raming is deterministisch doorgerekend
- De ingeschatte nauwkeurigheid (variatiecoëfficiënt) van de deterministische raming is +/- 20%
- In de raming zijn **geen** bijzondere gebeurtenissen uit het risicodossier opgenomen (benoemde risico's)
- Het werktelein van de civiel technische aanmer/opdrachtnemer is vrij van obstakels
- De werkzaamheden vinden voor zover mogelijk overdag plaats op reguliere werkdagen, 8 uren per dag en 5 dagen per week
- Op bijzondere werkdagen worden geen werkzaamheden verricht. (bouwwak, weekend, erkende Nederlandse feestdagen ect.).

In de raming zijn wel kosten opgenomen voor:

- Bouwkosten, inclusief kosten t.b.v. faseringen
- Object overstijgende risicoreservering

In de raming zijn geen kosten opgenomen voor:

- Geen rekening gehouden met (object)risico's bouwkosten
- Geen rekening gehouden met vastgoedkosten
- Geen rekening gehouden met engineeringkosten
- Geen rekening gehouden met overige bijkomende kosten
- Geen rekening gehouden met het aanbrengen van bestaande kabels en leidingen (nutsvoorzieningen)
- Geen rekening gehouden met het verleggen van bestaande kabels en leidingen
- Geen rekening gehouden met tijdelijke verkeersmaatregelen anders dan omleidingsroutes
- Geen rekening gehouden met kosten voor tijdelijke parkeerplaatsen c.q. parkeervoorzieningen
- Geen rekening gehouden met geluidswerende en/of geluidsreducerende voorzieningen
- Geen rekening gehouden met vervuilde vrijkomende materialen (slib-, bodem-, grond-, puinverontreinigingen etc.)
- Geen rekening gehouden met mogelijke saneringen van grondwaterverontreinigingen
- Geen rekening gehouden met kosten voor mogelijke milieukundige saneringen
- Geen rekening gehouden met kosten voor archeologie anders dan onderzoeken
- Geen rekening gehouden met kosten voor explosieven anders dan onderzoeken
- Geen rekening gehouden met versneld afschrijven van bestaande objecten
- Geen rekening gehouden met mogelijke (externe) financiële dekkingsgelden
- Geen rekening gehouden met kosten voor beheer en onderhoud, exploitatiekosten etc. (levensduurkosten)



Samenvatting raming										SSK-2010 Rekenmodel (21-02-2011)		
Code	Kostengroepen		Voorziena kosten			Risicoreservering	Totaal	Verdeling kosten				
	Kosten categorieën	Directe kosten Benoemd	Directe kosten Nader te detaileren	Indirecte kosten								
Investeringskosten (indeling naar categorie):												
BK	Bouwkosten	€	13.094.686	€	654.734	€	3.296.671	€	17.046.079	€	17.046.079	91%
VK	Vastgoedkosten	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0%
EK	Engineeringskosten	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0%
OBK	Overige bijkomende kosten	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0%
SUBINV	Subtotaal investeringskosten	€	13.094.686	€	654.734	€	3.296.671	€	17.046.079	€	17.046.079	91%
OORINV	Totaal objectoversijgende risicoreservering investeringskosten							€	1.704.608	€	1.704.608	9%
INVDET	Subtotaal investeringskosten deterministisch	€	13.094.686	€	654.734	€	3.296.671	€	17.046.079	€	18.750.687	100%
INVEXC	Scheefte investeringskosten (n.v.t. bij deterministische berekening)							€	-	€	-	0%
	Totaal investeringskosten deterministisch (exclusief BTW)							€	17.046.079	€	18.750.687	100%
BTW	BTW (maar niet over heffingen, leges, e.d.)							€	-	€	-	0%
INVINC	Totaal investeringskosten exclusief BTW	Exclusief						€	17.046.079	€	18.750.687	100%
Bandbreedte: met 70% zekerheid liggen de projectkosten (excl. BTW) tussen Variatiecoëfficiënt: schatting (+/-) bij deterministische berekening												
Levensduurkosten:												
SUBLEV	Subtotaal levensduurkosten	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0%
OORLEV	Totaal objectoversijgende risicoreservering levensduurkosten							€	-	€	-	0%
LEVDET	Subtotaal levensduurkosten deterministisch	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0%
SLEV	Scheefte levensduurkosten (n.v.t. bij deterministische berekening)							€	-	€	-	0%
LEVEXC	Totaal levensduurkosten deterministisch (exclusief BTW)							€	-	€	-	0%
BTW	BTW (maar niet over heffingen, leges, e.d.)							€	-	€	-	0%
LEVINC	Totaal levensduurkosten exclusief BTW	Exclusief						€	-	€	-	0%
Bandbreedte: met 70% zekerheid liggen de projectkosten (excl. BTW) tussen Variatiecoëfficiënt: schatting (+/-) bij deterministische berekening												
PKBTW	Projectkosten exclusief BTW		€	17.046.079	€	1.704.608	€	18.750.687	€	22.500.825	€	100%
PKBTWLCC	Projectkosten exclusief BTW		€	17.046.079	€	1.704.608	€	18.750.687	€	22.500.825	€	100%
Budgetvaststelling investeringskosten:												
INVBETW	Totaal investeringskosten exclusief BTW		€	17.046.079	€	1.704.608	€	18.750.687	€	22.500.825	€	100%
INVRERVE	Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier)		€	-	€	-	€	-	€	-	€	0%
INVSOCPE	Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier)		€	-	€	-	€	-	€	-	€	0%
INVBUDGET	Aan te houden risicoreservering investeringskosten en totaal budget investeringskosten		€	17.046.079	€	1.704.608	€	18.750.687	€	22.500.825	€	100%
Budgetvaststelling levensduurkosten:												
LEVBTW	Totaal levensduurkosten exclusief BTW		€	-	€	-	€	-	€	-	€	0%
LEVRESERVE	Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier)		€	-	€	-	€	-	€	-	€	0%
LEVSOCPE	Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier)		€	-	€	-	€	-	€	-	€	0%
LEVVBUDGET	Aan te houden risicoreservering levensduurkosten en totaal budget levensduurkosten		€	-	€	-	€	-	€	-	€	0%

Project: Bedrijventerrein Assen-Zuid - - Projectnr: BA4554-100-100 - - Opdr.gever: Gemeente Assen Versie raming: 4 - - Status: Definitief - - Opgesteld door: ing. E.E. Visser										Prijsspeil raming: 01-01-11 Datum raming: 18-04-11															
Samenvatting raming										SSK-2010 Rekenmodel (21-02-2011)															
Code		Kosten groepen Kosten categorieën		Directe kosten Benoemd		Directe kosten Nader te detaileren		Indirecte kosten		Voorziena kosten		Risicoreservering		Totaal		Verdeling kosten		Totaal LOC							
Investeringskosten (indeling naar objecten):																									
BK1	Bouwkosten deelraming object 1, deelgebied e1 bouwrijpmaken																			€	2.838.220	€	15%	€	2.838.220
VK1	Vastgoedkosten deelraming object 1, deelgebied e1 bouwrijpmaken																			€	-	€	0%	€	-
EK1	Engineeringskosten deelraming object 1, deelgebied e1 bouwrijpmaken																			€	-	€	0%	€	-
OBK1	Overige bijkomende kosten deelraming object 1, deelgebied e1 bouwrijpmaken																			€	-	€	0%	€	-
INV1	Totaal investeringskosten deelraming object 1, deelgebied e1 bouwrijpmaken																			€	2.838.220	€	15%	€	2.838.220
BK2	Bouwkosten deelraming object 2, deelgebied e1, woonrijpmaken																			€	370.285	€	2%	€	370.285
VK2	Vastgoedkosten deelraming object 2, deelgebied e1, woonrijpmaken																			€	-	€	0%	€	-
EK2	Engineeringskosten deelraming object 2, deelgebied e1, woonrijpmaken																			€	-	€	0%	€	-
OBK2	Overige bijkomende kosten deelraming object 2, deelgebied e1, woonrijpmaken																			€	-	€	0%	€	-
INV2	Totaal investeringskosten deelraming object 2, deelgebied e1, woonrijpmaken																			€	370.285	€	2%	€	370.285
BK3	Bouwkosten deelraming object 3, deelgebied e2, bouwrijpmaken																			€	1.355.552	€	7%	€	1.355.552
VK3	Vastgoedkosten deelraming object 3, deelgebied e2, bouwrijpmaken																			€	-	€	0%	€	-
EK3	Engineeringskosten deelraming object 3, deelgebied e2, bouwrijpmaken																			€	-	€	0%	€	-
OBK3	Overige bijkomende kosten deelraming object 3, deelgebied e2, bouwrijpmaken																			€	-	€	0%	€	-
INV3	Totaal investeringskosten deelraming object 3, deelgebied e2, bouwrijpmaken																			€	1.355.552	€	7%	€	1.355.552
BK4	Bouwkosten deelraming object 4, deelgebied e2, woonrijpmaken																			€	145.471	€	1%	€	145.471
VK4	Vastgoedkosten deelraming object 4, deelgebied e2, woonrijpmaken																			€	-	€	0%	€	-
EK4	Engineeringskosten deelraming object 4, deelgebied e2, woonrijpmaken																			€	-	€	0%	€	-
OBK4	Overige bijkomende kosten deelraming object 4, deelgebied e2, woonrijpmaken																			€	-	€	0%	€	-
INV4	Totaal investeringskosten deelraming object 4, deelgebied e2, woonrijpmaken																			€	145.471	€	1%	€	145.471
BK5	Bouwkosten deelraming object 5, deelgebied e3 west, bouwrijpmaken																			€	5.400.288	€	29%	€	5.400.288
VK5	Vastgoedkosten deelraming object 5, deelgebied e3 west, bouwrijpmaken																			€	-	€	0%	€	-
EK5	Engineeringskosten deelraming object 5, deelgebied e3 west, bouwrijpmaken																			€	-	€	0%	€	-
OBK5	Overige bijkomende kosten deelraming object 5, deelgebied e3 west, bouwrijpmaken																			€	-	€	0%	€	-
INV5	Totaal investeringskosten deelraming object 5, deelgebied e3 west, bouwrijpmaken																			€	5.400.288	€	29%	€	5.400.288
BK6	Bouwkosten deelraming object 6, deelgebied e3 west, woonrijpmaken																			€	715.966	€	4%	€	715.966
VK6	Vastgoedkosten deelraming object 6, deelgebied e3 west, woonrijpmaken																			€	-	€	0%	€	-
EK6	Engineeringskosten deelraming object 6, deelgebied e3 west, woonrijpmaken																			€	-	€	0%	€	-
OBK6	Overige bijkomende kosten deelraming object 6, deelgebied e3 west, woonrijpmaken																			€	-	€	0%	€	-
INV6	Totaal investeringskosten deelraming object 6, deelgebied e3 west, woonrijpmaken																			€	715.966	€	4%	€	715.966
BK7	Bouwkosten deelraming object 7, deelgebied e3 oost, bouwrijpmaken																			€	5.310.044	€	28%	€	5.310.044
VK7	Vastgoedkosten deelraming object 7, deelgebied e3 oost, bouwrijpmaken																			€	-	€	0%	€	-
EK7	Engineeringskosten deelraming object 7, deelgebied e3 oost, bouwrijpmaken																			€	-	€	0%	€	-
OBK7	Overige bijkomende kosten deelraming object 7, deelgebied e3 oost, bouwrijpmaken																			€	-	€	0%	€	-
INV7	Totaal investeringskosten deelraming object 7, deelgebied e3 oost, bouwrijpmaken																			€	5.310.044	€	28%	€	5.310.044
BK8	Bouwkosten deelraming object 8, deelgebied e3 oost, woonrijpmaken																			€	910.253	€	5%	€	910.253
VK8	Vastgoedkosten deelraming object 8, deelgebied e3 oost, woonrijpmaken																			€	-	€	0%	€	-
EK8	Engineeringskosten deelraming object 8, deelgebied e3 oost, woonrijpmaken																			€	-	€	0%	€	-
OBK8	Overige bijkomende kosten deelraming object 8, deelgebied e3 oost, woonrijpmaken																			€	-	€	0%	€	-
INV8	Totaal investeringskosten deelraming object 8, deelgebied e3 oost, woonrijpmaken																			€	910.253	€	5%	€	910.253
SUBINV	Subtotaal investeringskosten																			€	17.046.079	€	91%	€	17.046.079
OORINV	Totaal objectoverslissende risicoreservering investeringskosten																			€	1.704.608	€	9%	€	1.704.608
INVDET	Subtotaal investeringskosten deterministisch																			€	17.046.079	€	100%	€	18.750.687
SNV	Scheefte investeringskosten (n.v.t. bij deterministische berekening)																			€	-	€	0%	€	-
INVEXC	Totaal investeringskosten deterministisch (exclusief BTW)																			€	17.046.079	€	100%	€	18.750.687
BTW	BTW (maar niet over heffingen, leges, e.d.)																			€	-	€	0%	€	-
INVINC	Totaal investeringskosten exclusief BTW																			€	17.046.079	€	100%	€	18.750.687
															€	15.000.550	en	€	22.500.825	20%					



Colofon

SSK-2010 Rekenmodel (21-02-2011)

Project:

Project:
Deelproject:
Projectfase:
Opdrachtgever:
Projectmanager:
Projectleider:

Bedrijventerrein Assen-Zuid
Bovenwijksevoorzieningen Assen-Zuid, deelgebieden A+B+C
Schetsontwerpfase
Gemeente Assen
ing. P.E. Boer
ir. A. van der Kaa

Raming:

Type raming:
Datum opstelling raming:
Opsteller raming:
Mede opstellers raming:
Versie raming:
Status raming:
Prijspeil raming:

Investeringsraming
18 april 2011
ing. E.E. Visser
-
4
Definitief
1-1-2011

Archivering:

Project- of dossiernummer:
Documentnummer raming:
Nummer kostenrapportage:
Bestandsnaam raming:
Pad opgeslagen raming:

BA4554-100-100
-
Verwijzing naar
20110418_SSK-2010 LCC_Assen-Zuid_deelgebieden-A-B-C.xls
C:\Documents and Settings\ln70450\Desktop

Toetsing:

Raming intern getoetst door:
Datum interne toetsing:
Raming extern getoetst door:
Datum externe toetsing:

ing. F. Mooy
18-4-2011
ing. P van Delden
-
Paraaf
Paraaf
Paraaf
Paraaf
Paraaf

Parafering:

Paraaf opsteller raming:
Paraaf interne toetser:
Paraaf externe toetser:
Paraaf projectleider:
Paraaf projectmanager:

© DHV B.V. Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden veeveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DHV B.V., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 900.



Keuzeparameters binnen de raming

SSK-2010 Rekenmodel (21-02-2011)

Deelramingen aan- of uitzetten (vinkje = aan):

- Deelraming object 1, deelgebied A1 ☒ Aanzetten?
- Deelraming object 2, deelgebied A2 ☒ Aanzetten?
- Deelraming object 3, deelgebied A3 ☒ Aanzetten?
- Deelraming object 4, deelgebied B ☒ Aanzetten?
- Deelraming object 5, deelgebied C1 ☒ Aanzetten?
- Deelraming object 6, deelgebied C2 ☒ Aanzetten?
- Deelraming object 7, deelgebied C3 ☒ Aanzetten?
- Deelraming object 8 ☐ Aanzetten?
- Deelraming object 9 ☐ Aanzetten?
- Deelraming object 10 ☐ Aanzetten?

Specifieke invoer investeringskosten:

0%	[-]	Organisatiegebonden reserveringen; als percentage over de gemiddelde investeringskosten
€	- [€]	Onzekerheidsreserve investeringskosten; in te vullen door financier
€	- [€]	Reservering scope wijzigingen investeringskosten; in te vullen door financier

Specifieke invoer levensduurkosten:

0%	[-]	Organisatiegebonden reserveringen; als percentage over de gemiddelde investeringskosten
€	- [€]	Onzekerheidsreserve levensduurkosten; in te vullen door financier
€	- [€]	Reservering scope wijzigingen levensduurkosten; in te vullen door financier

Centrale invoer van variabelen:

Exclusief	
Nee	Inclusief
Nee	Nee
Ja	Nee
Ja	Ja
2011	Ja
0	-
Nee	1
Nee	Nee
2011	Nee

Bijzondere gebeurtenissen onderling correleren bij afhankelijke berekening?
Procentuele risicoreserveringen onderling correleren bij afhankelijke berekening?
Hoeveelheden onderling correleren bij afhankelijke berekening?
Prijzen onderling correleren bij afhankelijke berekening?
Startjaar investeringskosten = start lifecycle
Is het startjaar investeringskosten jaar 0 of jaar 1 in het model?
Worden de investeringskosten als Contante Waarde berekend?
Worden de levensduurkosten als Contante Waarde berekend?
Voor welk jaar wordt de Contante Waarde berekend?

Beschrijving variabele:

Defaultwaarde variabele:

Inclusief	
Nee	Nee
Nee	Nee
Ja	Ja
Ja	Ja
-	-
1	1
Nee	Nee
Nee	Nee
-	-

Invoer variabelen voor berekening discontovoet:

0,00%	Reële rente	per jaar	per ultimo
0,00%	Inflatie (gemiddelde over de totale levensduur)	per jaar	per ultimo
0,00%	Discontovoet (reële) zonder inflatie en risicotoeslag	per jaar	per ultimo
0,00%	Risicotoeslag	per jaar	per ultimo
0,00%	Discontovoet (reële) zonder inflatie en risicotoeslag	per jaar	per ultimo

Beschrijving variabele:

Opmerking:

= (1+Reële_rente)*(1+Inflatie)-1

= (1+Discontovoet_zonder_risicotoeslag)^(1+Risicotoeslag)-1

© DHV B.V. Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden vervoelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DHV B.V., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. Het kwaliteitsstelsel van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 900.



Uitgangspunten kostenraming

SSK-2010 Rekenmodel (21-02-2011)

Basisdocumenten:

- Memo:
- Tekening: Schetsontwerp plangebied, Gemeente Assen, d.d. 28 december 2010
- Tekening: 6 dwarsprofielen, Gemeente Assen
- Tekening: Wegontwerp, Gemeente Assen, d.d. 28 december 2010
- Tekening: Matenplan Assen Zuid.dwg, Gemeente Assen, d.d. 14 februari 2011

Scope van de raming is:

- Bovenwijkse voorzieningen conform schetsontwerp tekeningen
- De scope van de raming bevat de deelgebieden A1, A2 en A3
- De scope van de raming bevat het deelgebied B
- De scope van de raming bevat de deelgebieden C1, C2 en C3
- De drooglegging van de assen van de wegen is minimaal 1,10 m boven de hoogste streef- of stuwpeilen van het oppervlakte water
- De kolken van de openbare wegen wateren af op het oppervlakte water
- De openbare weg in deelgebied A3 wordt op maaiveldhoogte aangebracht
- Voor de dikte van het zand in zandbed voor de openbare wegen is 0,25 meter extra meegenomen t.b.v. het verbeteren van de draagkracht van de ondergrond
- De staat van de huidige waterhuishoudkundige kunstwerken blijven gehandhaafd
- De A28 blijft tijdens de uitvoering 2x2 met verschoven versmalde rijstroken met een maximum snelheid van 70 km/uur
- Over de te kruisen (transport)leidingen worden overkluizingen aangebracht in deelgebied A1

RAMS(HE)-analyse

Reliability, Availability, Maintainability, Safety, Health, Environment
(Bedrijfszekerheid), Betrouwbaarheid (storingen-falen), Beschikbaarheid, Onderhoudbaarheid, Veiligheid, Gezondheid/Arbo, Omgeving/Milieu

Realisatiefase

Gebruik, Beheer & Onderhoudsfase

LCC-analyse

Life Cycle Cost
Levenscycluskosten



Uitgangspunten kostenraming

SSK-2010 Rekenmodel (21-02-2011)

Planning, kasritme en Contante Waarde (CW) berekening

- In de raming is **geen** aanname gedaan voor de kasritme

Aan de raming zijn de volgende eisen verbonden:

- De raming is een bedrijfseconomische raming (de invloeden van de markt zijn buiten beschouwing gelaten)
- De raming is deterministisch doorgerekend
- De ingeschatte nauwkeurigheid (variatiecoëfficiënt) van de deterministische raming is +/- 20%
- In de raming zijn **geen** bijzondere gebeurtenissen uit het risicodossier opgenomen (benoemde risico's)
- Het werkterrein van de civiel technische aanmer/opdrachtnemer is vrij van obstakels
- De werkzaamheden vinden voor zover mogelijk overdag plaats op reguliere werkdagen, 8 uren per dag en 5 dagen per week
- Op bijzondere werkdagen worden geen werkzaamheden verricht. (bouwvak, weekend, erkende Nederlandse feestdagen ect.).

In de raming zijn wel kosten opgenomen voor:

- Bouwkosten, inclusief kosten t.b.v. faseringen
- Object overstijgende risicoreservering

In de raming zijn geen kosten opgenomen voor:

- Geen rekening gehouden met (object)risico's bouwkosten
- Geen rekening gehouden met vastgoedkosten
- Geen rekening gehouden met engineeringkosten
- Geen rekening gehouden met overige bijkomende kosten
- Geen rekening gehouden met het aanbrengen van kunstwerken in deelgebied A3
- Geen rekening gehouden met het aanbrengen van een ongelijkvloerse oversteek voor defensie in deelgebied C3
- Geen rekening gehouden met het verleggen van bestaande kabels en leidingen
- Geen rekening gehouden met tijdelijke verkeersmaatregelen anders dan omleidingsroutes
- Geen rekening gehouden met kosten voor tijdelijke parkeerplaatsen c.q. parkeervoorzieningen
- Geen rekening gehouden met het vervangen van bestaande riolering c.q. de bestaande capaciteit wordt niet aangepast
- Geen rekening gehouden met geluidswerende en/of geluidsreducerende voorzieningen
- Geen rekening gehouden met vervuilde vrijkomende materialen (slib-, bodem-, grond-, puinverontreinigingen etc.)
- Geen rekening gehouden met mogelijke saneringen van grondwaterverontreinigingen
- Geen rekening gehouden met kosten voor mogelijke milieukundige saneringen
- Geen rekening gehouden met kosten voor archeologie anders dan onderzoeken
- Geen rekening gehouden met kosten voor explosieven anders dan onderzoeken
- Geen rekening gehouden met versneld afschrijven van bestaande objecten
- Geen rekening gehouden met mogelijke (externe) financiële dekkingsgelden
- Geen rekening gehouden met kosten voor beheer en onderhoud, exploitatiekosten etc. (levensduurkosten)

Samenvatting raming										SSK-2010 Rekenmodel (21-02-2011)		
Code	Kostengroepen		Voorziene kosten			Risicoreservering	Totaal	Verdeling	Jaar Start Van	Jaar End T/m	Totaal LCC	
	Kosten categorieën	Directe kosten Benoemd	Directe kosten Nader te detaileren	Indirecte kosten				kosten				
Investeringskosten (indeling naar categorie):												
BK	Bouwkosten	€ 12.933.049	€ 646.652	€ 3.255.978	€ 16.835.668	€ -	€ 16.835.668	91%	2011	2011	€ 16.835.668	
VK	Vastgoedkosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0%	2011	2011	€ -	
EK	Engineeringskosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0%	2011	2011	€ -	
OBK	Overige bijkomende kosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0%	2011	2011	€ -	
SUBINV	Subtotaal investeringskosten	€ 12.933.049	€ 646.652	€ 3.255.978	€ 16.835.668	€ -	€ 16.835.668	91%	2011	2011	€ 16.835.668	
OORINV	Totaal objectoversijgende risicoreservering investeringskosten				€ 1.683.567	€ 1.683.567	€ 1.683.567	9%	2011	2011	€ 1.683.567	
INVDET	Subtotaal investeringskosten deterministisch	€ 12.933.049	€ 646.652	€ 3.255.978	€ 16.835.668	€ 1.683.567	€ 18.519.235	100%	2011	2011	€ 18.519.235	
SINV	Scheefte investeringskosten (n.v.t. bij deterministische berekening)				€ -	€ -	€ -	0%	2011	2011	€ -	
INVEXC	Totaal investeringskosten deterministisch (exclusief BTW)				€ 16.835.668	€ 1.683.567	€ 18.519.235	100%	2011	2011	€ 18.519.235	
BTW	BTW (maar niet over heffingen, leges, e.d.)	Exclusief		€ -	€ -	€ -	€ -	0%	2011	2011	€ -	
INVINC	Totaal investeringskosten exclusief BTW			€ -	€ 16.835.668	€ 1.683.567	€ 18.519.235	100%	2011	2011	€ 18.519.235	
Bandbreedte: met 70% zekerheid liggen de projectkosten (excl. BTW) tussen hier invullen →												
Variatiecoëfficiënt: schatting (+/-) bij deterministische berekening												
Levensduurkosten:												
SUBLEV	Subtotaal levensduurkosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0%	2011	2110	€ -	
OORLEV	Totaal objectoversijgende risicoreservering levensduurkosten				€ -	€ -	€ -	0%	2011	2011	€ -	
LEVDET	Subtotaal levensduurkosten deterministisch	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0%	2011	2110	€ -	
SLEV	Scheefte levensduurkosten (n.v.t. bij deterministische berekening)				€ -	€ -	€ -	0%	2011	2110	€ -	
LEVEXC	Totaal levensduurkosten deterministisch (exclusief BTW)				€ -	€ -	€ -	0%	2011	2110	€ -	
BTW	BTW (maar niet over heffingen, leges, e.d.)	Exclusief			€ -	€ -	€ -	0%	2011	2110	€ -	
LEVINC	Totaal levensduurkosten exclusief BTW				€ -	€ -	€ -	0%	2011	2110	€ -	
Bandbreedte: met 70% zekerheid liggen de projectkosten (excl. BTW) tussen hier invullen →												
Variatiecoëfficiënt: schatting (+/-) bij deterministische berekening												
PKBTW	Projectkosten exclusief BTW	€	€ 16.835.668	€ 1.683.567	€ 18.519.235	9%	€ 18.519.235	100%	2011	2110	€ 18.519.235	
PKBTWLCC	Projectkosten exclusief BTW											
Budgetvaststelling investeringskosten:												
INVBETW	Totaal investeringskosten exclusief BTW	€	€ 16.835.668	€ 1.683.567	€ 18.519.235							
INVBRESERVE	Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					
INVSOCPE	Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					
INVBUDGET	Aan te houden risicoreservering investeringskosten en totaal budget investeringskosten	€	€ 16.835.668	€ 1.683.567	€ 18.519.235							
Budgetvaststelling levensduurkosten:												
LEVBTW	Totaal levensduurkosten exclusief BTW	€	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					
LEVRESERVE	Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					
LEVSOCPE	Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					
LEVBDGET	Aan te houden risicoreservering levensduurkosten en totaal budget levensduurkosten	€	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					



Samenvatting raming

Samenleving raming										SSK-2010 Rekenmodel (21-02-2011)						
Code	Kostensoorten Kostensoorten	Directe kosten Benoemd		Directe kosten Nader te detaileren		Indirecte kosten		Voorziena kosten		Risicoreservering	Totaal	Verdeling kosten	Jaar Start Van	Jaar End T/m	Totaal LCC	
Investeringskosten (indeling naar objecten):																
BK1	Bouwkosten deelraming object 1, deelgebied a1	€	2.539.485	€	126.973	€	639.327	€	3.305.765	€	-	€	2011	2011	€	3.305.765
VK1	Vastgoedkosten deelraming object 1, deelgebied a1	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	2011	2011	€	-
EK1	Engineeringskosten deelraming object 1, deelgebied a1	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	2011	2011	€	-
OBK1	Overige bijkomende kosten deelraming object 1, deelgebied a1	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	2011	2011	€	-
INV1	Totaal investeringskosten deelraming object 1, deelgebied a1	€	2.539.485	€	126.973	€	639.327	€	3.305.765	€	-	€	2011	2011	€	3.305.765
BK2	Bouwkosten deelraming object 2, deelgebied a2	€	162.809	€	8.140	€	40.988	€	211.937	€	-	€	2011	2011	€	211.937
VK2	Vastgoedkosten deelraming object 2, deelgebied a2	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	2011	2011	€	-
EK2	Engineeringskosten deelraming object 2, deelgebied a2	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	2011	2011	€	-
OBK2	Overige bijkomende kosten deelraming object 2, deelgebied a2	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	2011	2011	€	-
INV2	Totaal investeringskosten deelraming object 2, deelgebied a2	€	162.809	€	8.140	€	40.988	€	211.937	€	-	€	2011	2011	€	211.937
BK3	Bouwkosten deelraming object 3, deelgebied a3	€	490.950	€	24.548	€	123.600	€	639.097	€	-	€	2011	2011	€	639.097
VK3	Vastgoedkosten deelraming object 3, deelgebied a3	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	2011	2011	€	-
EK3	Engineeringskosten deelraming object 3, deelgebied a3	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	2011	2011	€	-
OBK3	Overige bijkomende kosten deelraming object 3, deelgebied a3	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	2011	2011	€	-
INV3	Totaal investeringskosten deelraming object 3, deelgebied a3	€	490.950	€	24.548	€	123.600	€	639.097	€	-	€	2011	2011	€	639.097
BK4	Bouwkosten deelraming object 4, deelgebied b	€	1.145.653	€	57.283	€	288.426	€	1.491.361	€	-	€	2011	2011	€	1.491.361
VK4	Vastgoedkosten deelraming object 4, deelgebied b	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	2011	2011	€	-
EK4	Engineeringskosten deelraming object 4, deelgebied b	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	2011	2011	€	-
OBK4	Overige bijkomende kosten deelraming object 4, deelgebied b	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	2011	2011	€	-
INV4	Totaal investeringskosten deelraming object 4, deelgebied b	€	1.145.653	€	57.283	€	288.426	€	1.491.361	€	-	€	2011	2011	€	1.491.361
BK5	Bouwkosten deelraming object 5, deelgebied c1	€	607.544	€	30.377	€	152.953	€	790.874	€	-	€	2011	2011	€	790.874
VK5	Vastgoedkosten deelraming object 5, deelgebied c1	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	2011	2011	€	-
EK5	Engineeringskosten deelraming object 5, deelgebied c1	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	2011	2011	€	-
OBK5	Overige bijkomende kosten deelraming object 5, deelgebied c1	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	2011	2011	€	-
INV5	Totaal investeringskosten deelraming object 5, deelgebied c1	€	607.544	€	30.377	€	152.953	€	790.874	€	-	€	2011	2011	€	790.874
BK6	Bouwkosten deelraming object 6, deelgebied c2	€	6.922.469	€	346.123	€	1.742.777	€	9.011.369	€	-	€	2011	2011	€	9.011.369
VK6	Vastgoedkosten deelraming object 6, deelgebied c2	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	2011	2011	€	-
EK6	Engineeringskosten deelraming object 6, deelgebied c2	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	2011	2011	€	-
OBK6	Overige bijkomende kosten deelraming object 6, deelgebied c2	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	2011	2011	€	-
INV6	Totaal investeringskosten deelraming object 6, deelgebied c2	€	6.922.469	€	346.123	€	1.742.777	€	9.011.369	€	-	€	2011	2011	€	9.011.369
BK7	Bouwkosten deelraming object 7, deelgebied c3	€	1.064.161	€	53.208	€	267.907	€	1.385.264	€	-	€	2011	2011	€	1.385.264
VK7	Vastgoedkosten deelraming object 7, deelgebied c3	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	2011	2011	€	-
EK7	Engineeringskosten deelraming object 7, deelgebied c3	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	2011	2011	€	-
OBK7	Overige bijkomende kosten deelraming object 7, deelgebied c3	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	2011	2011	€	-
INV7	Totaal investeringskosten deelraming object 7, deelgebied c3	€	1.064.161	€	53.208	€	267.907	€	1.385.264	€	-	€	2011	2011	€	1.385.264
SUBINV	Subtotaal investeringskosten	€	12.933.049	€	646.652	€	3.255.978	€	16.835.668	€	-	€	2011	2011	€	16.835.668
OORINV	Totaal objectoversilligende risicoreservering investeringskosten										1.683.567	€	2011	2011	€	1.683.567
INVDET	Subtotaal investeringskosten deterministisch	€	12.933.049	€	646.652	€	3.255.978	€	16.835.668	€	1.683.567	€	2011	2011	€	18.519.235
INVEX	Scheffe investeringskosten (n.v.t. bij deterministische berekening)										-	€	2011	2011	€	-
BTW	BTW (maar niet over heffingen, leges, e.d.)										1.683.567	€	2011	2011	€	18.519.235
INVNC	Totaal investeringskosten exclusief BTW										-	€	2011	2011	€	-
Bandbreedte: met 70% zekerheid liggen de projectkosten (excl. BTW) tussen												€	14.815.388	en	€	22.223.082
Variatiecoëfficiënt: schatting (+/-) bij deterministische berekening																20%




Samenvatting raming										SSK-2010 Rekenmodel (21-02-2011)	
Code	Kostengroepen			Voorziena kosten			Risicoreservering	Totaal	Verdeling kosten		
	Kosten categorieën	Directe kosten Benoemd	Directe kosten Nader te detaileren	Indirecte kosten							
Levensduurkosten:											
LEV1	Totaal levensduurkosten (niet gekapitaliseerd) deelraming object 1, deelgebied a1 Totaal levensduurkosten (niet gekapitaliseerd) deelraming object 2, deelgebied a2 Totaal levensduurkosten (niet gekapitaliseerd) deelraming object 3, deelgebied a3 Totaal levensduurkosten (niet gekapitaliseerd) deelraming object 4, deelgebied b Totaal levensduurkosten (niet gekapitaliseerd) deelraming object 5, deelgebied c1 Totaal levensduurkosten (niet gekapitaliseerd) deelraming object 6, deelgebied c2 Totaal levensduurkosten (niet gekapitaliseerd) deelraming object 7, deelgebied c3			€	- €	- €	- €	- €	0%	-	
LEV2				€	- €	- €	- €	- €	0%	-	
LEV3				€	- €	- €	- €	- €	0%	-	
LEV4				€	- €	- €	- €	- €	0%	-	
LEV5				€	- €	- €	- €	- €	0%	-	
LEV6				€	- €	- €	- €	- €	0%	-	
LEV7				€	- €	- €	- €	- €	0%	-	
SUBLEV	Subtotaal levensduurkosten			€	- €	- €	- €	- €	0%	-	
OORLEV	Totaal objectoverslijpende risicoreservering levensduurkosten						- €	- €	0%	-	
LEVDET	Subtotaal levensduurkosten deterministisch			€	- €	- €	- €	- €	0%	-	
SLEV	Scheefte levensduurkosten (n.v.t. bij deterministische berekening)						€	- €	0%	-	
LEVEXC	Totaal levensduurkosten deterministisch (exclusief BTW)						€	- €	0%	-	
BTW	BTW (maar niet over heffingen, leges, e.d.)			Exclusief			€	- €	0%	-	
LEVINC	Totaal levensduurkosten exclusief BTW						€	- €	0%	-	
Bandbreedte:				met 70% zekerheid liggen de projectkosten (excl. BTW) tussen							
Variatiecoëfficiënt:				schatting (+/-) bij deterministische berekening							
				hier invullen →							

INVBTW	Budgetvaststelling investeringskosten:	€	16.835.668	€	1.683.567	€	18.519.235	100%	
INVRESERVE	Totaal investeringskosten exclusief BTW								
INVSCOPE	Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier)	€	16.835.668	€	1.683.567	€	18.519.235		
INVSCOPE	Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier)	€		€	- €	- €	-		
INVBUDGET	Aan te houden risicoreservering investeringskosten en totaal budget investeringskosten	€	16.835.668	€	1.683.567	€	18.519.235		

LEVBTW	Budgetvaststelling levensduurkosten:	€		€	- €	- €	-		
LEVRESERVE	Totaal levensduurkosten exclusief BTW								
LEVSCOPE	Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier)	€		€	- €	- €	-		
LEVSCOPE	Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier)	€		€	- €	- €	-		
LEVSCOPE	Aan te houden risicoreservering levensduurkosten en totaal budget levensduurkosten	€		€	- €	- €	-		

BIJLAGE 4 BIJ DE TOELICHTING: KAART MET DE WERKEN



E1

E2

E3-west

E3-oost

A1

A2

A3

C1

C2

Legenda



Exploitatatiegebied 1ste fase



Totale exploitatiegebied

Datum:	01-04-2011	In opdracht van:	afd. Grondzaken
Getekend:	G. Pap	Schaal:	1:5000
Eenheid:	m	Aantal bladen:	1
Formaat:	A3	Blad:	1

Bestandsnaam en directory: I:\...Beheer_GEO\Themaarten\Assen_Zuid_GREX\Exploitatatiegebied_1ste_fase

Exploitatatiegebied Werklandschap Assen-Zuid
+ 1ste fase

Geo-Informatie

0 130 260 390 520 Meters

Naarderlingd 33
Postbus 30018
9600 RA Assen
Telefoon 0952 - 346921
Telefax 0952 - 346596
Bezoekadres:
Van Doornestraat 5
9603 AN Assen



Ruimte en Milieu
Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Verkorte * toelichting excel model behorend bij het ontwerp van de ministeriële regeling plankosten exploitatieplan

Het model invullen wanneer het exploitatieplan voorziet in 1 of meer van de volgende bouwplannen

- een bouwplan voor meer dan 1 (bedrijfs)woning
- een bouwplan voor een hoofdgebouw voor agrarische doeleinden of bedrijfsdoeleinden (muv horeca, kantoor, detailhandel) met een oppervlakte van meer dan 1.500 m² bvo
- een bouwplan voor een ander hoofdgebouw
- een bouwplan voor een uitbreiding van een gebouw voor agrarische doeleinden of bedrijfsdoeleinden (muv horeca, kantoor, detailhandel) met meer dan 2.000 m² bvo of met een woning of meer dan 1 bedrijfswoning
- een bouwplan voor een uitbreiding van een ander gebouw met meer dan 2.000 m² bvo of met meer dan 1 woning
- een bouwplan voor kassen met een oppervlakte van meer dan 30.000 m² bvo

tabblad vragenlijst:

- Vul de gegevens in cel E10, E11 en E12 in.
- Geef een antwoord op de vragen 1 t/m 18, uitgangspunt is een actieve gemeentelijke grondexploitatie.
- Klik op de grijze ? buttons voor meer informatie over de vraag.

tabblad produktenlijst

Geef in kolom B per produkt/activiteit aan of het bij dit project van toepassing is: vul ja of nee in.

tabblad resultaat

In cel G51 staat het forfaitair bedrag dat in het exploitatieplan op het moment van vaststelling ruimtelijk besluit wordt opgenomen. Dus niet nader faseren.

printen

Print het blad vragenlijst, produktenlijst en resultaat met behulp van de printbuttons
Deze uitdraaien moeten bij het exploitatieplan gevoegd worden.

berekening kosten voorbelasten/ophogen en bestemmingsplannen

In een hulpblad worden de kosten voor voorbelasten/ophogen separaat berekend.
Tevens zijn hierin de uren voor het maken van ruimtelijke ordening produkten aangegeven.
Met deze button wordt het hulpblad zichtbaar danwel verborgen.

hulpblad
tonen

hulpblad
verbergen


technische informatie

Om de scan goed te laten functioneren dient het beveiligingsniveau in Excel op "laag" gezet te worden.
Extra, Macro, beveiliging, laag

* een uitgebreide toelichting is te vinden in de bijlagen bij de ontwerp regeling.

Dit excel model is in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op basis van de Plankostenscan ontwikkeld en opgesteld door :

BIELEVELD VAN HOEK
ECONOMIE EN PLANLOGIE



Mevr drs B.A.M.P. van Hoek
b.van.hoek@bieleveldvanhoek.nl
073- 615 60 77

Twynstra Gudde
ADVISEURS EN MANAGERS



mevr mr ing. M.E Krul-Seen
MKN@tg.nl
de heer ir M.J. D. Stout
MJS@tg.nl
033 467 7777

BIJLAGE 5 BIJ DE TOELICHTING: PLANKOSTENSCAN

Vragenlijst ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 23-4-2011
 Gemeente Assen
 Projectnaam werklanschap Assen-Zuid
 Projectnummer 9408
 Datum prijspeil 1-1-2010
 Looptijd project in jaren 14
 Aantal werkweken per jaar 42

print

A Algemeen

- 1 Wat is de looptijd van het project vanaf het moment van vaststellen van het ruimtelijk besluit ? jaren
- 2 Wat is de grootte van het exploitatiegebied (netto) ? ha
- 3 Waar ligt het exploitatiegebied ?
 historisch gebied ☐ ja ☒ nee
 binnenstedelijke locatie ☐ ja ☒ nee
 inbreidingslocatie ☐ ja ☒ nee
 uitleglocatie ☐ ja ☒ nee
- 4 Betreft het een herstructureringsopgave ? ☐ ja ☒ nee

B Eigendomsituatie

- 5 Hoeveel onroerende zaken dienen verworven te worden ?
 a waarvan percelen (onbebouwd) totaal
 b waarvan woningen stuks
 c waarvan (agrarische) bedrijven/winkels/kantoren stuks
 d waarvan bijzondere objecten stuks
 stuks
- 6 Van hoeveel huur(pacht)ontbindingen is sprake ? stuks
- 7 Wordt er met een onteigeningsplan gewerkt (administratieve procedure) ?
 a zo ja voor hoeveel onroerende zaken ? stuks
 b in hoeveel van die gevallen komt het tot een gerechtelijke procedure ? stuks
- 8 Wordt of is een voorkeursrecht gevestigd ? ☒ ja ☐ nee

C Beoogde programma

- 9 Wat is het beoogde programma volgens het ruimtelijk besluit ?
 woningen aantal
 bedrijvigheid m2 uitgeefbaar
 commercieel/retail m2 bvo
 maatschappelijk m2 bvo
 recreatie m2

D Onderzoeken

- 10 a Is een Milieu Effect Rapportage (MER) benodigd ? ☐ ja ☒ nee
 b Is nader onderzoek nodig naar luchtkwaliteit ? ☐ ja ☒ nee
 c Is aanvullend archeologisch onderzoek nodig ? ☐ ja ☒ nee
 d Is saneringsonderzoek nodig naar bodemverontreiniging ? ☐ ja ☒ nee

E Ruimtelijke ordeningsprocedures

- 11 Wordt het ruimtelijk besluit opgesteld:
 a middels een globaal uit te werken plan of projectbesluit of projectafwijkingbesluit ? ☐ ja ☒ nee
- ? Indien sprake is van een globaal uit te werken plan, hoeveel uitwerkingsplannen verwacht u ? Aantal
- b of middels een gedetailleerd bestemmingsplan ? ☐ ja ☒ nee
- 12 Of kan gebruik gemaakt worden van een wijziging van het bestemmingsplan ? ☐ ja ☒ nee
- ? 13 Maakt dit exploitatieplan deel uit van een groter bestemmingsplan ? ☐ ja ☒ nee
 zo ja, wat is de verhouding in oppervlakte ten opzichte van dit bestemmingsplan ?

F Civiele en cultuurtechniek

- 14 Wat is de (te verwachten) bodemgesteldheid in het gebied?
 Slecht ☐ ja ☒ nee
 Normaal ☐ ja ☒ nee
 Goed ☐ ja ☒ nee
- 15 Wat zijn de (te verwachten) sloopkosten? €
- 16 Is sprake van ophoging danwel voorbelasting? ☐ ja ☒ nee

Indien er opgehoogd/voorbelast wordt, de volgende vragen invullen:

- a Wordt er integraal of partieel opgehoogd? integraal ☐ ja ☒ nee
 partieel ☐ ja ☒ nee
- b In hoeveel deelplannen/fasen wordt er opgehoogd/voorbelast? deelplan/fase
- c Wat is de te verwachten zettingstijd? jaar
- d Wat is de hoogte van de voorbelasting? m1

- 17 Wat zijn de (te verwachten) kosten voor bouw en woonrijpmaken ? €

G Gronduitgifte

- 18 a hoeveel vrije kavels worden uitgegeven ? stuks
 b hoeveel uitgiftecontracten woningbouw verwacht u ? stuks
 c hoeveel uitgiftecontracten bedrijvigheid verwacht u ? stuks
 d hoeveel uitgiftecontracten commercieel vastgoed verwacht u ? stuks
 e hoeveel uitgiftecontracten maatschappelijke voorzieningen verwacht u ? stuks
 f hoeveel uitgiftecontracten met gemeentelijke uitgifte verwacht u ? stuks

C:\Users\Hermie\Downloads\Plankostenplan Assen-Zuid (regeling jan 2010) tbv e

Vragenlijst 23-4-2011

Producten/activiteitenlijst ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

print

invullen!

Datum 23-4-2011
Gemeente [Assen](#)
Projectnaam [werklandschap Assen-Zuid](#)
Projectnummer [9408](#)
Datum prijspeil 1-1-2010
Looptijd project in jaren 14

Produkt/activiteit

Vererving

☒ ja ☐ nee

1.1 Taxatie en aankoop onroerende zaak

uur per onbebouwde perceel
uur per woning (ook huur/pachtonbinding)
uur per agrarisch/bedrijf/winkel/kantoor
uur per agrarisch/bedrijf/winkel/kantoor in herstructurering
uur per bijzonder object
uur per bijzonder object in herstructurering

☒ ja ☐ nee

1.2 Onteigenen van onroerende zaken

uur per administratieve procedure
uur per gerechtelijke procedure
vast bedrag advocaatkosten per onteigening

☒ ja ☐ nee

1.3 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente

uur voor vestiging voorkeursrecht

Stedenbouw

☒ ja ☐ nee

2.1 Programma van Eisen

uur voor opstellen pve
uur bij maatschappelijk programma

☒ ja ☐ nee

2.2 Prijsvraag

uur voor organiseren

☒ ja ☐ nee

2.3 Masterplan

uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

☒ ja ☐ nee

2.4 Beeldkwaliteitsplan

uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

☒ ja ☐ nee

2.5 Stedenbouwkundig plan

uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw
uur bij maatschappelijk programma

☒ ja ☐ nee

2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte

uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

Ruimtelijke ordening

☒ ja ☐ nee

3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan of project (afwijkings) besluit

uur per globaal uit te werken plan of project (afwijkings)besluit
uur per uitwerkingsplan
uur per gedetailleerd bestemmingsplan

☒ ja ☐ nee

3.2 Opstellen en procedure wijziging

uur per wijziging

☒ ja ☐ nee

3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan

uur per plan

Producten/activiteitenlijst ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

print

invullen!

Datum 23-4-2011
Gemeente [Assen](#)
Projectnaam [werklandschap Assen-Zuid](#)
Projectnummer [9408](#)
Datum prijspeil 1-1-2010
Looptijd project in jaren 14

Produkt/activiteit

Civiele en cultuur techniek		
☒ ja ☐ nee	4.1 Planontwikkeling	uur per week
☒ ja ☐ nee	4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering	% over sloopkosten uren en bedragen per activiteit ophogen/voorbelasten % over bouw en woonrijpmaken
Landmeten/vastgoed informatie		
☒ ja ☐ nee	5.1 Kaartmateriaal	uur per week
Communicatie		
☒ ja ☐ nee	6.1 Omgevingsmanagement	Uur per week kosten gemid per jaar woningbouw kosten gemid per jaar bedrijvigheid/commercieel
Gronduitgifte		
☒ ja ☐ nee	7.1 Gronduitgiftecontracten	uur per contract vrije kavel uur per contract overige woningbouw uur per contract bedrijvigheid uur per contract commercieel vastgoed uur per contract maatschappelijke voorzieningen uur per contract gemengde uitgaven
Management		
☒ ja ☐ nee	8.1 Projectmanagement	uur per week
☒ ja ☐ nee	8.2 Projectmanagementassistentie	uur per week
Planeconomie		
☒ ja ☐ nee	9.1 Planeconomie	uur per week

Resultaatsheet ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum	23-4-2011	Complexiteit	128%
Gemeente	Assen		
Projectnaam	werklandschap Assen-Zuid		
Projectnummer	9408		
Datum prijspeil	1-1-2010		
Looptijd project in jaren	14		
			print
Produkt/activiteit	uren	euro's	euro's in %
Verwerving	3.500	€ 456.000	5%
1.1 Taxatie en aankoop onroerende zaak	3.220	€ 386.400	4%
1.2 Onteigenen van onroerende zaken	220	€ 62.400	1%
1.3 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente	60	€ 7.200	0%
Stedenbouw	10.463	€ 1.255.585	12%
2.1 Programma van Eisen	141	€ 16.920	0%
2.2 Prijsvraag	-	€ -	0%
2.3 Masterplan	1.983	€ 237.925	2%
2.4 Beeldkwaliteitsplan	1.550	€ 186.000	2%
2.5 Stedenbouwkundig plan	3.690	€ 442.740	4%
2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte	3.100	€ 372.000	4%
Ruimtelijke Ordening	1.504	€ 180.473	2%
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan of project (afwijking) besluit	1.140	€ 136.823	1%
3.2 Opstellen en procedure wijziging	-	€ -	0%
3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan	364	€ 43.650	0%
Civiele en cultuur techniek	1.880	€ 5.020.718	50%
4.1 Planontwikkeling	1.880	€ 189.918	2%
4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering		€ 4.830.800	48%
Landmeten/vastgoedinformatie	1.297	€ 118.069	1%
5.1 Kaartmateriaal	1.297	€ 118.069	1%
Communicatie	752	€ 255.050	3%
6.1 Omgevingsmanagement	752	€ 255.050	3%
Gronduitgifte	-	€ -	0%
7.1 Gronduitgiftecontracten	-	€ -	0%
Management	18.164	€ 2.151.187	21%
8.1 Projectmanagement	10.380	€ 1.442.774	14%
8.2 Projectmanagementassistentie	7.785	€ 708.412	7%
Planeconomie	5.190	€ 633.160	6%
9.1 Planeconomie	5.190	€ 633.160	6%
totaal	42.751	€ 10.070.241	100%

BIJLAGE 6 BIJ DE TOELICHTING: TAXATIE PLANSCHADERISICO

RISICOANALYSE PLANSCHADE

met betrekking tot het project "FlorijnAs;
deelproject Werklandschap Assen Zuid".

CONCLUSIE

Door de planologische mutatie zal zich waardevermindering voordoen, die op basis van artikel 6.1 Wro, voor tegemoetkoming in aanmerking kan komen. Rekening houdend met de in dit advies opgenomen gegevens, de genoemde overwegingen, de huidige wetgeving en de meest recente jurisprudentie, waarderen wij het te vergoeden risico per heden op planschade op:

€ 50.000,--

Opdrachtnummer: 3133070
Datum: juni 2011
Behandelend adviseur: mr. drs. C.M.L. van der Lee
Referentieversie: 2010

INHOUDSOPGAVE

1	AANLEIDING.....	3
1.1	Opdracht	3
1.2	Gesprek.....	3
1.3	Conceptadvies.....	3
1.4	Plangebied	4
1.5	Wetgeving en jurisprudentie	5
2	BESCHRIJVING VAN HET PROJECT "FLORIJNAS"	7
3	VIGERENDE PLANOLOGIE.....	9
4	NIEUWE PLANOLOGIE	11
5	VERGOEDBAARHEID	13
5.1	Onderdelen vergoedbaarheid	13
5.2	Beoordeling actieve en passieve risicoaanvaarding	14
6	OVERWEGINGEN PLANOLOGIE EN INVLOEDSSFEER	15
6.1	Algemeen	15
6.2	Planologische vergelijking	15
6.3	Invloedssfeer	17
7	OVERWEGINGEN TAXATIES.....	18
7.1	Definitie waardebegrip.....	18
7.2	Peildatum	18
7.3	De manier waarop het risico op planschade wordt vastgesteld.....	18
7.4	Geldigheid en geldigheidsduur	19
7.5	Geraadpleegde bronnen voor het bepalen van het waardeniveau	19
8	TAXATIE PLANSCHADERISICO	20
9	CONCLUSIE.....	23

1 AANLEIDING

1.1 Opdracht

Op 7 april 2011 heeft de gemeente Assen, nader te noemen: "opdrachtgever", de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken te Rotterdam, hierna afgekort tot SAOZ, schriftelijk verzocht een risicoanalyse planschade uit te brengen met betrekking tot het project "FlorijnAs".

1.2 Gesprek

Op 19 april 2011 zijn de relevante gegevens doorgenomen. Namens opdrachtgever waren aanwezig mevrouw mr. E. Kuiper en de heer drs. S. Akkerman. SAOZ werd vertegenwoordigd door haar deskundige de heer mr. drs. C.M.L. van der Lee.

Tijdens het gesprek is het project besproken. Het project bestaat uit het vaststellen van een "structuurvisie plus" voor het gebied van de FlorijnAs, dat daartoe is verdeeld in deelgebieden c.q. deelprojecten. In het kader van de Crisis- en herstelwet dient opdrachtgever bij de structuurvisie plus over een risicoanalyse planschade te beschikken. Per deelproject wordt een risicoanalyse planschade vervaardigd. Onderhavige risicoanalyse planschade heeft betrekking op het deelproject "Werklandschap Assen Zuid".

1.3 Conceptadvies

Op 27 april 2011 hebben wij het conceptadvies aan opdrachtgever verzonden. De tijdens opdrachtgever op 4 mei 2011 ontvangen reactie is verwerkt in dit definitieve advies.

1.4 Plangebied

Het plangebied is op 19 april 2011 opgenomen. De locatie en de daarin gelegen onroerende zaken zijn vanaf de openbare weg bekeken. Er is niet over de ontwikkeling gesproken met eigenaren en of bewoners van de in en rond het plangebied gelegen onroerende zaken.



Het betreft een zuidelijk van Assen gelegen gebied, gesitueerd tussen de A28 ten westen, de spoorlijn Zwolle-Groningen ten oosten en de provinciale weg N33 ten noorden. Het plangebied, dat overwegend agrarisch in gebruik is, wordt doorsneden door de Graswijk. Aan deze weg liggen meerdere woningen en bedrijfsopstallen.

Figuur 1: ligging plangebied.

1.5 Wetgeving en jurisprudentie

Crisis- en herstelwet

Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet (CHW) in werking getreden. Met deze wet kunnen ruimtelijke en infrastructurele werken versneld tot uitvoer komen. Op deze manier wordt de economie gestimuleerd. Daarnaast is de wet gericht op duurzaamheid, energie en innovatie. Met deze wet kunnen ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructurele werken versneld worden uitgevoerd. Daarvoor moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan

Per 17 juli 2010 is het "besluit van 13 juli 2010 houdende regels ter uitvoering van de Crisis- en herstelwet, eerste tranche" in werking getreden. In deze aanvulling op de CHW is in artikel 9 de FlorijnAs aangewezen als een lokaal project van nationale betekenis in de zin van artikel 2.18 en 2.19 CHW. Naar aanleiding daarvan zal een zogenaamde structuurvisie-plus worden opgesteld, waarop de artikelen 2.18 en 2.19 CHW van toepassing zijn. Artikel 2.19 lid 2, sub b, onder 3 geeft aan dat in het kader van de totstandkoming van de structuurvisie een analyse van de risico's ten aanzien van de verplichting tot het toekennen van een tegemoetkoming in planschade, als bedoeld in artikel 6.1 Wro, nodig is.

Wet ruimtelijke ordening

De kern voor de boordeling van het risico op planschade wordt gevormd door de planologische vergelijking. Deze bestaat uit de vergelijking tussen het huidige planologische regime en het nieuwe planologische regime. Relevant voor deze vergelijking zijn de Wet ruimtelijke ordening en de rechtspraak over planschade.

De mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de planschade is vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening. Het onderwerp planschade is geregeld in hoofdstuk 6 (Financiële bepalingen). Artikel 6.1 is het belangrijkste artikel aangezien daarin het recht op een tegemoetkoming in de schade is vastgelegd. In dat artikel worden daarnaast alle oorzaken die kunnen leiden tot een tegemoetkoming in de planschade genoemd. De belangrijkste zijn:

- een bepaling van een bestemmingsplan, inpassingplan of beheersverordening;
- een planwijziging, -uitwerking of een ontheffing;

- een projectbesluit genomen door de gemeenteraad, provinciale staten of de minister;
- een tijdelijke ontheffing van een bestemmingsplan;
- het normaal maatschappelijk risico (6.2);
- de in de beoordeling te betrekken aspecten voorzienbaarheid en mogelijkheden tot schadebeperking (6.3);
- het heffen van een recht van een aanvrager om vergoeding van planschade (6.4);
- de mogelijkheid tot het aangaan van een planschadeovereenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer (6.4a);
- de vergoeding van kosten van bijstand en wettelijke rente aan de aanvrager om een planschadevergoeding (6.5).


Van belang is te constateren, dat een structuurvisie ex artikel 2.1 Wro op zichzelf beschouwd niet kan leiden tot het ontstaan van planschade, nu een structuurvisie niet wordt genoemd in de – limitatieve – opsomming van artikel 6.1 lid 2 Wro. De uit de structuurvisie voortvloeiende planologische maatregelen (bestemmingsplannen en/of omgevingsvergunningen ex artikel 2.12 Wro) zijn wel opgenomen in artikel 6.1 lid 2 Wro.

Jurisprudentie

Aan de hand van rechterlijke uitspraken wordt inhoud gegeven aan de wetsartikelen die betrekking hebben op de tegemoetkoming in de planschade. Uit de jurisprudentie wordt een juridisch kader afgeleid waarbinnen de planologische vergelijking dient te passen.

2 BESCHRIJVING VAN HET PROJECT “FLORIJNAS”

Het project “De FlorijnAs” bestaat uit een programma van ruimtelijke ontwikkelingen, infrastructurele ingrepen, transformatie en revitalisering van bestaand bebouwd gebied in het centrum, aan de oostzijde versterking van de natuur en ten westen van de A 28 stimulering van recreatie en toerisme (Toeristische recreatieve zone). De verschillende deelprojecten vertonen onderling een grote mate van samenhang.



Figuur 2: gebied De FlorijnAs

De deelprojecten van De FlorijnAs zijn:

1. Werklandschap Assen-Zuid;
2. Stadsbedrijvenpark;
3. Havenkwartier
4. Stadsboulevard;
5. Stationsgebied.
6. Blauwe As 2^e fase;
7. Assen Oost (Nationaal landschap Drentsche Aa);
8. Toeristische recreatieve zone

Deze risicoanalyse heeft betrekking op deelproject 1: "Werklandschap Assen-Zuid". Het betreft de aanleg van een bedrijventerrein (werklandschap) in het gebied ten oosten van A28 en ten zuiden van de N33. De eerste fase van het werklandschap heeft een oppervlakte van (netto) 60 hectare. Na 2030, buiten de planperiode, wordt mogelijk de tweede fase aangelegd, dat in zuidelijke richting aansluit op de eerste fase. Deze fase omvat circa 40 hectare.

3 VIGERENDE PLANOLOGIE

Het vigerende bestemmingsplan vormt, samen met eventuele vrijstellingen en/of ontheffingen, de basis voor onze planologische vergelijking. Hierbij houden we rekening met de maximale mogelijkheden van het vigerende planologische regime. In en rond het plangebied vigeert het bestemmingsplan “Buitengebied, herziening artikel 30 WRO”, zoals vastgesteld op 18 december 2008 en goedgekeurd op 23 juni 2009.



Het gebied ten westen van de Graswijk heeft de bestemming “Jonge veld- en veenontginningen VV”. Deze bestemming ziet op het behoud en herstel van de natuurlijke en landschappelijke waarden van jonge veld- en veenontginningen; voorts op de uitoefening van het agrarische bedrijf alsmede – daar waar dit op de plankaart is aangegeven – wonen.

Figuur 3: plankaart bestemmingsplan “Buitengebied, herziening artikel 30 WRO”

Ten oosten van de Graswijk heeft het gebied de bestemming “Essen en veldontginningen EV”. Deze bestemming ziet op het behoud en herstel van de landschappelijke en natuurlijke waarden van essen en veldontginningen; voorts op de uitoefening van het agrarische bedrijf alsmede – daar waar dit op de plankaart is aangegeven – wonen. Het in het plangebied aanwezige tuincentrum is positief bestemd.

Ten behoeve van de uitoefening van het agrarisch bedrijf is ter plaatse van de op de plankaart aangegeven grondgebonden agrarisch bedrijven bebouwing ten behoeve van bestaande bedrijven toegestaan, mits deze wordt gegroepeerd binnen een oppervlak van 1 ha (“verbaal bouwperceel”). De oppervlakte van kassen mag ten hoogste 1.000 m² per bedrijf bedragen. De oppervlakte van gebouwen ten behoeve van fokkerijen, mesterijen en/of pluimvee mag per bedrijf ten hoogste 250 m² dan wel ten hoogste de bestaande oppervlakte bedragen.

Gebouwen mogen een goot- en bouwhoogte hebben van ten hoogste 4,50 meter respectievelijk 12 meter, dan wel ten hoogste de bestaande goot- en bouwhoogte. Voor agrarische bedrijfswoningen bedragen deze maten maximaal 3,50 meter respectievelijk 8 meter, dan wel ten hoogste de bestaande goot- en bouwhoogte. Per bedrijf is ten hoogste één dienstwoning toegestaan. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 12 meter bedragen.

Buiten het aaneengesloten oppervlak van 1 ha mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd tot een maximum bouwhoogte van 3 meter met uitzondering van tunnelkassen en blaastunnels.

4 NIEUWE PLANOLOGIE

Ten tijde van het uitbrengen van deze risicoanalyse is het nieuwe planologische regime nog niet inwerking getreden. De ontwikkeling zal planologisch mogelijk worden gemaakt door middel van een nieuw bestemmingsplan welke past binnen de structuurvisie. Het betreft het in voorontwerpfase verkerende bestemmingsplan "Werklandschap Assen-Zuid".



Figuur 4: verbeelding voorontwerp-bestemmingsplan Werklandschap Assen-Zuid

Op basis van de beschikbare stukken omschrijven wij de ontwikkeling als volgt.

De in het bestemmingsplan gelegen gronden krijgen diverse bestemmingen ten behoeve van wonen en werken. Wat betreft de bedrijfsbestemmingen wordt onderscheid gemaakt in een bestemming "Bedrijf – Wonen", een bestemming "Bedrijventerrein" en een bestemming "Bedrijventerrein – Uit te werken". Eerstgenoemde bestemming, welke onder meer op het overgrote deel van de bestaande bedrijfs- en burgerwoningen aan de Graswijk wordt gelegd, maakt het gebruik van woningen als bedrijfswoning mogelijk, doch ook het gebruik als burgerwoning. Binnen de bestemming "Bedrijventerrein" zijn géén bedrijfswoningen toegelaten. Daardoor zijn aldaar bedrijven in hogere milieucategorieën mogelijk. De bestemming "Bedrijventerrein – Uit te werken" voorziet – na uitwerking – wel in de mogelijkheid tot het oprichten van bedrijfswoningen, zij het alleen langs de Graswijk. Binnen de bestemming "Bedrijventerrein – Uit te werken" kan niet worden uitgewerkt naar burgerwonen. Één woning binnen het plangebied (Graswijk 25A) krijgt een woonbestemming, omgeven door groen.

5 VERGOEDBAARHEID

5.1 Onderdelen vergoedbaarheid

Dit hoofdstuk is in beginsel bestemd om het onderwerp vergoedbaarheid op hoofdlijnen te beoordelen. Er zijn met betrekking tot het onderwerp vergoedbaarheid vier deelonderwerpen te onderscheiden:

- actieve risicoaanvaarding;
- passieve risicoaanvaarding;
- anderszins verzekerd;
- mogelijkheden om schade te voorkomen of te beperken.

Actieve risicoaanvaarding

Het is bestendige jurisprudentie dat ten aanzien van de vergoedbaarheid van de geleden schade het aspect van risicoaanvaarding ten tijde van aankoop van de onroerende zaak een rol kan spelen. In algemene zin kan worden gesteld dat indien voor de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan of een besluit sprake is geweest van door de overheid openbaar gemaakte beleidsinformatie (bijvoorbeeld een structuurplan, een voorbereidingsbesluit of een ter inzage gelegd bestemmingsplan) voorzienbaarheid in beginsel kan worden tegengeworpen.

Passieve risicoaanvaarding

Het beperken of wegnemen van bebouwings- en/of gebruiksmogelijkheden op gronden van een aanvrager kan planschade tot gevolg hebben. Indien dit het geval is dient te worden bezien of aanvrager gedurende langere tijd zijn mogelijkheden onbenut heeft gelaten, terwijl men op de hoogte was of kon zijn van de toekomstige nadelige ontwikkeling (het zogeheten "verwijtbaar stilzitten").

Anderszins verzekerd

Indien planschade is ontstaan kan het voorkomen dat deze schade al anderszins is vergoed of verzekerd. De opgetreden schade komt dan niet nogmaals voor vergoeding in aanmerking. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld de situatie waarin een gemeente of ontwikkelaar gronden van een aanvrager heeft gekocht, waarbij partijen op kenbare wijze zijn overeengekomen dat in het verkoopbedrag een tegemoetkoming voor de toekomstige planologische verslechtering is opgenomen.

BIJLAGE 7 BIJ DE TOELICHTING: INKOOPBELEID GEMEENTE ASSEN

Inkoopbeleid Gemeente Assen

29 april 2005

Inhoud

1.	Beleidskaders	3
1.1.	Inleiding	3
1.2.	Beleidskeuze	3
2.	Wettelijk kader inkoop	4
2.1.	Gemeentewet	4
2.2.	Nederlandse aanbestedingsregelgeving	4
2.3.	Europese aanbestedingsregelgeving	4
3.	Doelstellingen gemeentelijk inkoopbeleid	6
3.1.	Overheidsverantwoordelijkheden	6
3.1.1.	Transparantie	6
3.1.2.	Non-discriminatie	6
3.1.3.	Integriteit	6
3.1.4.	Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur	7
3.1.5.	Maatschappelijk verantwoord ondernemen	7
3.1.6.	Sociale verantwoordelijkheden	7
3.2.	Opdrachtgeversbelang	7
4.	Organisatie en instrumenten	8
4.1.	Organisatie	8
4.1.1.	Het inkoopproces	8
4.1.2.	Gecoördineerde inkoop	9
4.1.3.	Mandatering	10
4.1.4.	Inkoopplatform	10
4.2.	Instrumenten	10
4.2.1.	Inkoopvoorwaarden gemeente Assen	11
4.2.2.	Aanbestedingsvormen	11
4.2.3.	Aanbestedingsprocedures “Werken”	12
5.	Hulpmiddelen	13
5.1.	Intranet	13
5.2.	Internet	13

1. Beleidskaders

1.1. Inleiding

Binnen de overheidssector bestaat een groeiende aandacht voor inkoop en aanbesteden, niet in de minste plaats naar aanleiding van de Parlementaire Enquête Bouwnijverheid. Zowel de Marktsector als de publieke sector zijn gebaat bij samenhangend beleid, waarbij objectiviteit, inzichtelijkheid, duidelijkheid, toegankelijkheid en dergelijke de kernbegrippen zijn.

Inkoop betreft alle handelingen en activiteiten waardoor er een factuur wordt gegenereerd die door de gemeente moet worden betaald. De gemeente is in beginsel vrij in het bepalen van het eigen inkoopbeleid zolang dat past binnen algemene beginselen van behoorlijk bestuur en zolang de waarde waarvoor wordt ingekocht onder de drempelwaarden van de EG-richtlijnen ligt.

Omdat de gemeente Assen bij de uitoefening van haar taken op diverse fronten voor een aanzienlijk bedrag inkoopt, is het belangrijk om te beschikken over een eigentijds beleid op dit terrein. Deze beleidsnotitie vormt de leidraad voor allen die bij het inkoopproces betrokken zijn en zal ertoe bijdragen dat de spelregels uniform worden toegepast.

Deze beleidsnotitie is bedoeld om de inkoop op doelmatige, integere wijze te laten plaatsvinden met zoveel als mogelijk vermindering van risico's. Dit schept de basis voor functioneel inkopen, hetgeen resulteert in het voorkomen van onnodige uitgaven en besparingen in zijn algemeenheid.

1.2. Beleidskeuze

De gemeente Assen heeft voor de organisatie rondom inkoop gekozen voor het inkoopmodel met gecoördineerde inkoop. Er zijn geen redenen van deze keuze af te wijken.

2. Wettelijk kader inkoop

Naast de normale wet- en regelgeving zoals in het BW en de Awb, geldt voor inkopen en aanbesteden van overheden aanvullende wet- en regelgeving. Uiteraard gelden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, maar ook de bepalingen uit het oprichtingsverdrag van de EG met betrekking tot transparantie en non-discriminatie.

2.1. Gemeentewet

In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden drie verordeningen moeten vaststellen die van belang zijn voor de financiële functie van de gemeente. Één van die verordeningen is de financiële verordening die wordt voorgeschreven in artikel 212 Gemeentewet. Deze is in het bijzonder in artikel 26 uit de Financiële verordening gemeente Assen (vastgesteld door de raad d.d. 20-11-2003, inwerkingtreding 1-11-2003) vastgelegd. Artikel 26 luidt:

“Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor en legt in een besluit vast de interne regels voor de inkoop en aanbesteding van goederen, werken en diensten. De regels waarborgen dat wordt gehandeld in overeenstemming met de regels terzake van de Europese Unie.”

Op basis van artikel 213 van de Gemeentewet, alsmede op basis van het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten (Staatsblad 2003, nr. 362), moet de accountant namelijk met ingang van de jaarrekening 2004 onder andere toezien op de rechtmatigheid van de provinciale en gemeentelijke uitgaven. Een toets op naleving van de Europese aanbestedingsregels zal onderdeel gaan uitmaken van de accountantscontrole. Dit houdt ondermeer in dat als de gemeente Assen niet kan aantonen dat opdrachten conform de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn aanbesteed, dit kan leiden tot het niet verstrekken van een goedkeurende verklaring.

2.2. Nederlandse aanbestedingsregelgeving

Mede naar aanleiding van de Parlementaire Enquête Bouwnijverheid is door de rijksoverheid een geheel nieuw en integraal juridisch kader voor alle aanbestedingen voor alle overheidsdiensten in voorbereiding. Het ministerie van Economische Zaken streeft naar invoering van dit kader in 2006. Na vaststelling van die regelgeving zal het inkoopbeleid hieraan getoetst dienen te worden. Het ligt in de lijn der verwachting dat de toekomstige nationale aanbestedingsregelgeving niet tot grote aanpassingen van dit inkoopbeleid zal leiden. Met dit beleid zijn uiteraard de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van toepassing. “Leuren” en ander misbruik van informatie uit inschrijvingen zijn daardoor ten strengste verboden.

2.3. Europese aanbestedingsregelgeving

De Europese aanbestedingsrichtlijnen hebben onder andere ten doel:

- * Het openstellen van inschrijving op overheidsopdrachten voor alle bedrijven die gevestigd zijn in de Europese Gemeenschap (non-discriminatie).
- * Het stimuleren van concurrentiestelling door openbare bekendmaking van (voorgenomen) opdrachten (economische rationalisatie).

De huidige Europese regelgeving met betrekking tot aanbestedingen welke van belang is voor de lokale overheden bestaat uit een drietal Richtlijnen. De Richtlijn Leveringen (93/36/EEG), de Richtlijn Diensten (92/50/EEG) en de Richtlijn Werken (93/37/EEG). Dit inkoop- en

aanbestedingsbeleid gaat uit van de huidige regelgeving en de daaruit voortvloeiende jurisprudentie. Het niet naleven van de regels kan leiden tot schadeclaims en oplegging van boetes.

Bij de uitwerking van de procedures bij dit inkoopbeleid zijn er verschillen op te merken tussen Leveringen en Diensten enerzijds en Werken anderzijds. De procedures ten behoeve van Werken zijn derhalve separaat uitgewerkt.

In december 2003 is door het Europese Parlement nieuwe Europese aanbestedingsregelgeving vastgesteld, welke in de loop van 2005, doch uiterlijk 31 januari 2006 door de Nationale parlementen, dus ook Nederland, zal worden bekrachtigd. In de nieuwe aanbestedingsregelgeving zijn de oude Richtlijnen Diensten, Leveringen en Werken samengevoegd in één aanbestedingsrichtlijn. Na vaststelling van de nieuwe regelgeving zal het inkoopbeleid hieraan getoetst en/of aangepast dienen te worden.

3. Doelstellingen gemeentelijk inkoopbeleid

Het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid streeft twee doelen na. In de eerste plaats richt het zich op een rechtmatige, doelmatige en integere inkoop- en aanbestedingspraktijk, in de tweede plaats is het beleid gericht op het belang van de organisatie bij efficiënte en effectieve inkoop.

3.1. Overheidsverantwoordelijkheden

De gemeente Assen heeft als overheidsorgaan een voorbeeldfunctie en dient zich als betrouwbare partner te presenteren. Dat stelt extra eisen aan de organisatie en medewerkers met betrekking tot transparantie, non-discriminatie, integriteit en duurzaamheid.

3.1.1. Transparantie

Naast het feit dat transparantie en non-discriminatie voor overheden verplicht is gesteld in het oprichtingsverdrag van de EG, levert een ruime mate van transparantie ook beheersmatige en commerciële voordelen op. Beheersmatige voordelen omdat het voor iedereen binnen de organisatie duidelijk is welke richtlijnen en procedures gehanteerd worden met betrekking tot inkopen en aanbestedingen.

Transparantie levert ook aanzienlijke commerciële voordelen op. Potentiële leveranciers zijn in staat op basis van openbaar gemaakte inkoopplannen adequaat in te spelen op de behoefte van de gemeente Assen. Transparantie benadrukt ook het professionele karakter van de inkoop bij de gemeente Assen. Dit laatste kan ook eventuele vervelende schadeclaims voorkomen.

3.1.2. Non-discriminatie

Discriminatie van bedrijven of personen wordt in het oprichtingsverdrag van de EG aan overheden verboden. Slechts op basis van objectieve en functionele criteria kunnen leveranciers worden uitgesloten van opdrachten. De leverancierskeuze dient derhalve te zijn gebaseerd op objectieve criteria, er wordt geen voorkeurbehandeling toegepast voor lokale en regionale leveranciers.

3.1.3. Integriteit

Van haar medewerkers verwacht de gemeente Assen dat zij integer handelen. Het ethisch beleid is vastgelegd in de notitie gedragscodes bestuurlijke integriteit en de notitie gedragscodes ambtelijke integriteit. Met betrekking tot het uitoefenen van de inkoopfunctie wordt tevens de beroepscode voor inkopers gehanteerd, zoals deze door de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement hieraan gestalte heeft geven.

In de notitie bestuurlijke integriteit van 5 januari 1999 staat vermeld dat het verplicht is 3 offertes aan te vragen. Dit principe wordt met dit inkoopbeleid losgelaten. De algemene regel is dat zoveel als mogelijk transparant, dus openbaar wordt aanbesteed. Met name bij aankopen die zich volgens de inkoopportfolio van Kraljic in het “Hefboom”, dus linker gebied bevinden, zal het aantal aan te vragen en ontvangen offertes veel meer moeten bedragen dan drie. Indien de inkoop of aanbesteding zich in het rechter segment van de inkoopportfolio van Kraljic bevindt, kan het om gemotiveerde redenen wenselijk zijn niet openbaar te gaan of in concurrentie aan te besteden. De integriteitstoets blijft ook in dat geval bestaan omdat bij

twijfelgevallen en bij substantiële bedragen altijd een onafhankelijke derde buiten de eigen dienst geconsulteerd dient te worden. De bedragen zoals deze in de tabel bij 4.2.2., Aanbestedingsvormen, dienen derhalve gezien te worden als richtlijn. Meer openbaarheid onder deze grensbedragen mag altijd, minder openbaarheid boven de grensbedragen mag slechts indien.

3.1.4. Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur

Ook van leveranciers wordt verwacht dat zij integer handelen. De Wet BIBOB (Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) biedt de mogelijkheid aan aanbestedende diensten om bij het bureau BIBOB in concrete aanbestedingen advies te vragen over de aanwezigheid van feiten en omstandigheden die binnen de Europese aanbestedingsrichtlijnen aanleiding kunnen zijn partijen uit te sluiten. Bij een vermoeden van fraude zijn aanbestedende diensten verplicht advies te vragen bij het Bureau BIBOB. Vervolgens beoordeelt de aanbestedende dienst of hij de gegadigde op grond van de uitkomsten van eigen onderzoek en het advies van BIBOB uitsluit. Separaat van het inkoopbeleid wordt met betrekking tot Bureau BIBOB beleid ontwikkeld.

3.1.5. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De gemeente Assen wil een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hieronder wordt niet alleen verstaan milieuaspecten, doch ook de aspecten betreffende duurzaamheid, arbeidsomstandigheden en dergelijke, zoals het tegengaan van kinderarbeid, het vereisen van het “Fair Trade” kenmerk.

3.1.6. Sociale verantwoordelijkheden

De gemeente Assen wil een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van sociale werkgelegenheid. Een deel van de door de gemeente Assen te vergeven opdrachten kunnen door de gemeente Assen worden voorbehouden aan sociale werkplaatsen. De gemeente Assen gaat er daarbij wel van uit dat opdrachtverstrekking volgens marktconforme condities zal geschieden.

3.2. Opdrachtgeversbelang

De gemeente Assen geeft jaarlijks vele miljoenen Euro's uit aan inkopen en aanbestedingen. Het is van evident belang dat hier op efficiënte en effectieve wijze mee wordt omgegaan. Het inkoopbeleid van de gemeente Assen is gericht op het beheersen en zo mogelijk verlagen van de totale kosten voor de gemeente (Total Costs of Ownership). Het gaat hierbij om zowel directe kosten (de inkoopprijs) als indirecte kosten, zoals bijvoorbeeld inkoopkosten, administratiekosten, voorraadkosten en onderhoudskosten gedurende de gehele levensduur van het product of de dienstverlening, kwaliteit en arbeidsomstandigheden.

Om de indirecte kosten, kwaliteit en duurzaamheid bij de beoordeling te kunnen betrekken zal voorkeur aanbesteed moeten worden en gegund volgens het principe van de “**Economisch voordeligste aanbidding**” waarbij rekening is gehouden met de Total Costs of Ownership. Indien de indirecte kosten niet van belang zijn of slechts moeizaam zijn te bepalen, zal worden gegund volgens het criterium de “**Laagste prijs**”.

4. Organisatie en instrumenten

De behoefte aan het inkopen van goederen en diensten geschiedt door de gehele organisatie heen. De beleidsuitgangspunten gaan uit van inkoopsynergie, standaardisering van inkoopprocessen en het realiseren van verbeteringsmogelijkheden.


Indien er politieke, juridische of commerciële overwegingen zijn af te wijken van de hierna genoemde uitgangspunten is dit mogelijk, mits dit in overleg met een niet inhoudelijk betrokken onafhankelijk deskundige, zoals de inkoopcoördinator en/of 2^e lijns jurist, met redenen is omkleed en ter goedkeuring is voorgelegd aan de directeur van de betreffende dienst en gemandateerde, danwel aan het AMT en/of College. Afwijkingen ten opzichte van de Europese regelgeving zijn uiteraard per definitie niet toegestaan.

4.1. Organisatie

De organisatie rondom inkoop is bij de gemeente Assen transparant opgezet, waarbij de bevoegdheden en verantwoordelijkheden helder zijn neergelegd. Onderscheid wordt gemaakt Strategische inkoop, tactische inkoop en operationele inkoop. Het College stelt op voordracht van het AMT en de inkoopcoördinator de kaders vast met betrekking tot de strategische aspecten van inkoop. Dit omvat naast het inkoop- en aanbestedingsbeleid bijvoorbeeld ook strategische vraagstukken rondom uitbesteding. De tactische- en operationele inkoopfuncties zijn aan de respectievelijke diensten gemandateerd.

4.1.1. Het inkoopproces

De verschillende elementen van het inkoopmodel worden tezamen de inkoopfunctie genoemd en bestaat in het algemeen uit zeven fasen. Het doel van de inkoopfunctie is het effectief en efficiënt beheren van de inkoopstromen, zodanig dat bestedingen op een verantwoorde wijze worden uitgevoerd.



De Gemeente Assen realiseert zich dat de eerste fasen van het inkoopproces, de tactische inkoop, en met name de fase waarin wordt gespecificeerd welke functionaliteit benodigd is voor zowel de effectiviteit als de efficiency van de bedrijfsprocessen van de Gemeente Assen, de meest belangrijke fase is. In deze fase wordt de basis gelegd voor de keuze van goederen en diensten en in sommige gevallen ook de leveranciers. Tegelijkertijd wordt in deze fase ook bepaald wat de uiteindelijke kosten zijn die daaruit voortvloeien.

De tactische inkoop bestaat uit:

Tactische inkoop:

Fasen:

Activiteiten

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. inventariseren | de bepalen behoefte binnen eigen organisatie en aanbod in de markt |
| 2. specificeren: het wat | de marktonderzoek uitvoeren
de programma van eisen opstellen
de inkoopstromen analyseren
de acties initiëren
de keuze aanbestedingsprocedure |
| 3. selecteren: het wie | de leveranciers selecteren
de offertes aanvragen
de offertes beoordelen |
| 4. contracteren: het hoe | de onderhandelen
de (mantel)contracten afsluiten |

Bij de tactische inkoop kunnen de budgethouders c.q. projectleiders procesmatig en vakinhoudelijk worden ondersteund teneinde een optimaal inkoopresultaat te verkrijgen.

De operationele inkoop bestaat uit het afhandelen van het bestelproces. In enkele gevallen zullen fase 4, het contracteren, als fase 5, het bestellen, samenvallen.

Operationele inkoop:

Fasen:

Activiteiten

- | | |
|--------------|--|
| 5. bestellen | de order plaatsen |
| 6. bewaken | de contract bewaken
de individuele bestelling bewaken
de facturering verifiëren |
| 7. nazorg | de claims afhandelen
de meer/minder werk afhandelen
de evaluatie uitvoering opdracht
de contract herziening opstarten |

4.1.2. Gecoördineerde inkoop

De gemeente Assen heeft gekozen voor een gecoördineerd inkoopmodel. In dit model blijft de verantwoordelijkheid voor de tactische- en operationele inkoop bij de diensten. Door middel van de gecoördineerde inkoop wordt over de diensten heen optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare kennis en ervaring. Deze kennis en ervaring heeft zowel betrekking op het verdelen van inkooptaken naar taakgebieden over de diensten heen als op de inkooptechnische en juridische ondersteuning in de eerste vier fasen van het inkoopproces.

Voor het verdelen van de inkooptaken over de diensten en afdelingen heen wordt gebruik gemaakt van het dit “Lead buyer concept”. In dit “Lead buyer concept” wordt één afdeling verantwoordelijk gesteld voor een artikel- of productgroep. De verdeling van de product- of artikelgroepen worden door het inkoopplatform vastgesteld en wordt mede bepaald op basis van productkennis, ervaring, frequentie en/of mate van belang.

De ondersteuning bij het tactische inkoopproces wordt voornamelijk uitgevoerd door de inkoopcoördinator, al dan niet in overleg met een jurist en omvat de navolgende taken:

- * Advisering management met betrekking tot strategische inkoopvraagstukken;
- * Inkoopcontrol: periodieke rapportage over het inkoopbeeld van de totale organisatie;
- * Signalering inkooprisico's;
- * Inkoopcoördinatie bij dienstoverstijgende inkoopprojecten;
- * Initiëren van verbetertrajecten: het op basis van de inkoopcontrol aangeven van potentiële verbetertrajecten;
- * Coördinatiepunt en kenniscentrum over (internationale) wet en regelgeving betreffende inkopen en aanbesteden;
- * Aandragen van inkooptools ter verbetering van het gemeentelijk inkoopproces.
- * Ondersteuning van budgethouders bij commerciële afwegingen;
- * Ondersteuning bij het opstellen van het programma van eisen;
- * Ondersteuning bij het onderhandelen met leveranciers.

Een bijzonder aspect met betrekking tot de gecoördineerde inkoop zijn de EG aanbestedingen. De gemeente Assen streeft naar standaardisatie van bestekken bij EG aanbesteding teneinde de procedures te optimaliseren en de interne kosten te reduceren. Dit houdt in dat alle EG aanbestedingen van de gemeente Assen minimaal in overleg met de inkoopcoördinator worden uitgevoerd.

4.1.3. Mandatering

De budgethouder blijft verantwoordelijk voor het gehele inkoopproces. Indien politieke-, juridische- en/of ernstige commerciële risico's te verwachten zijn, is de budgethouder verplicht advies te vragen bij de inkoopcoördinator en/of bij een 1^e of 2^e lijns jurist. Het besluiten tot het aangaan van verplichtingen en/of het daadwerkelijk aangaan van die verplichtingen is uitsluitend een bevoegdheid van functionarissen zoals genoemd in het Mandaten- en volmachtbesluit van de gemeente Assen.

4.1.4. Inkoopplatform

De inkoopactiviteiten worden op ambtelijk niveau afgestemd in het inkoopplatform. Periodiek vindt er overleg plaats onder voorzitterschap van de inkoopcoördinator tussen vertegenwoordigers van de diensten, aangevuld met één van de bedrijfsjuristen en een financieel deskundige. De doelstellingen van het inkoopplatform zijn:

- * Het voorstellen van productverantwoordelijken (Lead buyers) aan het AMT;
- * Inbreng van praktijkervaringen van de diensten in het gemeentebrede inkoopbeleid;
- * Overleg tussen de diensten met betrekking tot het inkoopbeleid en de inkoopinvulling;
- * Uitdragen van het inkoopbeleid binnen de diensten in eerstelijns contact.
- * Plannen van inkoopactiviteiten en het stellen van prioriteiten aan de hand van de wettelijke verplichtingen zoals de EG aanbestedings richtlijnen, het aflopen van bestaande contracten en mogelijke commerciële voordelen.

4.2. Instrumenten

Voor het realiseren van de doelstellingen uit dit inkoopbeleid zijn een aantal instrumenten ontwikkeld. Met deze instrumenten wordt gewaarborgd dat gemeentebreed op eenduidige wijze wordt ingekocht. Voorbeelden hiervan zijn de voorwaarden welke de gemeente Assen

haar leveranciers oplegt bij het zakendoen, maar ook de interne richtlijnen waar de medewerkers van de gemeente Assen zich dienen te houden.

4.2.1. Inkoopvoorwaarden gemeente Assen

De gemeente Assen heeft voorwaarden vastgelegd in de “Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Assen (A.I.V.1.)”, zoals Gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de provincie Drenthe op 23 juli 2001, onder nr. 2018. De inkoopvoorwaarden worden gebruikt bij de inkoop van goederen en van diensten. Het consequent gebruiken van deze voorwaarden schept duidelijkheid en draagt bij tot transparantie in het inkoopproces. Verkoopvoorwaarden van leveranciers worden in principe niet geaccepteerd.

4.2.2. Aanbestedingsvormen

Binnen de gemeente Assen worden verschillende aanbestedingsvormen gehanteerd. Het beleid van de gemeente Assen is erop gericht transparant en non-discriminatoir aan te besteden.

De mogelijkheden zijn:

Enkelvoudige opdrachtverstrekking	Een opdrachtverstrekking waarbij slechts één natuurlijke of rechtspersoon tot inschrijving wordt uitgenodigd
Onderhandse aanbesteding	Een aanbesteding waarvoor een beperkt aantal natuurlijke of rechtspersonen tot inschrijving wordt uitgenodigd
Openbare aanbesteding	Een aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt en waarbij een ieder zich kan melden als gegadigde voor de opdracht.
EG aanbesteding	Een aanbesteding conform de Europese regelgeving.

Welke procedure wordt gehanteerd is in eerste instantie afhankelijk van het soort opdracht en de te verwachten waarde van de opdracht. De drempelbedragen zijn opgenomen in onderstaande tabel:

Type aanbesteding	Drempelbedrag (exclusief BTW)		
	Leveringen	Diensten	Werken
Enkelvoudige opdrachtverstrekking	< € 10.000	< € 10.000	< € 25.000
Onderhandse aanbesteding	€ 10.000 - € 50.000	€ 10.000 - € 50.000	€ 25.000 - € 100.000
Openbare aanbesteding	€ 50.000 - EG drempel	€ 50.000 - EG drempel	€ 100.000 - EG drempel
EG aanbesteding	> EG drempel	> EG drempel	> EG drempel

Voor het bepalen van de drempelbedragen worden dezelfde regels gehanteerd als bij EG aanbestedingen.

In dit kader wordt onder openbare aanbesteding bij leveringen en diensten verstaan dat het voornemen tot het starten van een aanbestedingstraject op een voor een ieder toegankelijk medium wordt gepubliceerd. Indien potentiële leveranciers zich naar aanleiding van deze publicaties aanbieden, worden deze op gelijkwaardige wijze behandeld.

4.2.3. Aanbestedingsprocedures “Werken”

De procedures met betrekking tot het aanbesteden van werken zijn separaat uitgewerkt.

Hoewel er veel overeenkomsten bestaan tussen het inkopen van goederen en diensten ten opzichte van het aanbesteden van werken, zijn er soms verschillen in het gebruik van definities en terminologieën. Deze verschillen in definities zijn nader weergegeven op de intranet site van de gemeente Assen.

5. Hulpmiddelen

Voor het bekend maken en handhaven van het inkoopbeleid van de gemeente Assen worden een aantal hulpmiddelen ter beschikking gesteld, zowel intern als extern. Eén van de belangrijkste hulpmiddelen om de doelstellingen van het inkoopbeleid bekend te maken en te realiseren is intra- en internet. De in dit overzicht genoemde te publiceren onderwerpen is niet limitatief.

5.1. Intranet

Op het intranet van de gemeente Assen worden hulpmiddelen geplaatst ter ondersteuning van het inkoopproces. De onderwerpen zijn o.a.:

- * Inkoopprocedures
- * Een overzicht van gemeentebrede raamcontracten
- * Checklisten en voorbeelden
- Uitnodiging tot het uitbrengen van een offerte (offerteaanvraag)
- Opdrachtbrief / Afwijzingsbrief
- * De Algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Assen

Daarnaast is op intranet achtergrondinformatie beschikbaar over inkoopgerelateerde onderwerpen, zoals:

- * Informatie over EG regelgeving
- * Toelichting op de inkoopportfolio van Kraljic
- * Toelichting op juridische onderwerpen, waaronder precontractuele fase
- * Toelichting over de wet BIBOB
- * De notitie bestuurlijke integriteit
- * De integriteitcode van de NEVI

5.2. Internet

De gemeente Assen streeft naar een zo groot mogelijke openheid bij inkopen. Op internet worden de volgende onderwerpen geplaatst ter informatie aan potentiële leveranciers en andere belangstellenden:

- * Het inkoopbeleid van de gemeente Assen
- * De Algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Assen
- * De lopende openbare aanbestedingen, zowel Europees als niet-Europees
- * Een opsomming van de te verwachten openbare en EG aanbestedingen
- * Jaarplanning inkoopactiviteiten