

Inpassing nieuw Akkerbouw Erf
Broekstukkenweg Zweeloo

Toekomstige nieuwbouw

Bestaande gebouwen

Erf verharding

Bestaande bomen/groen

Te planten bomen

Te planten hagen

Te planten bosplantsoen

Overige beplanting

Bestaande watergangen

Nieuwe waterberging (wadi's)



140m Te planten gemengde Hagen 700st			
lat. naam	ned. naam	aant.	Maat
viburnum opulus	gelderse roos	150	100/120cm
Crateagus monogyna	Meidoorn	325	
Ligustrum vulgare	Liguster	150	
Ilex aquifolium	hulst	50	
Rosa Canina	hondsroos	100	
Definitieve plaats bepalen in het werk; - plantlocatie goed losmaken en voorzien van GFT compost - 5st. per meter aanplanten - voorzien van haagmeststof (Ecostyle /bionova /dcm)			

AAN PLANT BOMEN

Plantgaten 1x1m losmaken voorzien van 0,1m3 GFTcompost en 1 liter haagmeststof (Ecostyle/bionova/dcm) voorzien van 2 onbehandelde boompalen en drainage/lucht/watergeef slang

ONDERHOUD BOMEN

1e jaar evt. watergeven in droge periodes, tevens schoonhouden boomspegel in het 3e/4e jaar na aanplant 1e vormsnoei en controle boombanden.

AANLEG BOSPLANTSOEN

terrein spitten met spitmachine, daar planten volgens schema/lijst. plantafstand 1x 1,5m in wildverband. (Met spitten rekening houden met aanwezige bomen/struiken)

ONDERHOUD BOSPLANTSOEN

1e jaar onkruid bestrijding, vrijhouden beplanting dmv maaien of schoffelen. na 1 jaar inboeten in het 3e/4e jaar na aanplant 1e gefaseerde dunning, zon wijkers en blikers, het eindresultaat is een dichte singel met enkele uitgroeide bomen met daaronder een gevarieerde onderbeplanting die gefaseerd word afgezet (eens in de 6 jaar)

Te planten Bomen			
lat. naam		aant.	Maat
Aesculus carnea Briotii	Rode Paardenkastanje	1	14/16
Tilia europaea	Hollandse Linde	2	18/20
Quercus robur	Zomereiken	6	14/16
Juglans regis	Walnoot	1	14/16
Hoogstam Fruitbomen soorten n.t.b		4	12/14
Betula pendula	Berk	8	verent
Fagus sylvatica	Rode beuk	1	18/20
Definitieve plaats bepalen in het werk; - bomen moeten een goede toekomst tegemoet gaan - dus op voldoende afstand onderling en met aanwezige bomen. - de bomen moeten zich kunnen ontwikkelen tot volwassen bomen. - hij moet "gedragen" worden door de bewoners (een boom die in de "weg" staat heeft op een boeren erf geen toekomst!)			

700st te planten bosplantsoen 100/120cm			
lat. naam	ned. naam	aant.	waar geplant
Alnus glutinosa	Zwarte els	25	door gehele aanplant
Prunus spinosa	Sleedoorn	75	in groepen aan randen
Sambucus nigra	Gewone vlier	50	in groepen aan randen
Ilex aquifolium	Kruip wilg	50	in groepen aan randen
Salix cinerea	Groene wilg	50	door gehele aanplant
Crateagus monogyna	Meidoorn	75	in groepen aan randen
Rhamnus frangula	Vuilboom	100	in groepen aan randen
Viburnum opulus	Gelderse roos	50	door gehele aanplant
Quercus robur	Zomereik	25	door gehele aanplant
Betula pendula	Berk	25	door gehele aanplant
Amelanchier lamarkii	Krent	75	door gehele aanplant
Corylus avellana	Hazelaar	100	door gehele aanplant

Reuvers Buro voor Groene Ruimtes



Aelderstraat 70
7854 RS Aalden

Aelderstraat 70
7854 RS Aalden
Tel. (0591) 372328

www.burovoorgroeneruimtes.nl
www.wilfriedreuvers.nl
info@wilfriedreuvers.nl

Werk

Fam Lubbers Zweeloo

Onderwerp

Erfinrichtingsplan
Broekstukkenweg Zweeloo

Datum

3-12-2024

Schaal

A1 1:500

Getek.