


Bijlage 1. Kaart exploitatieplangebied, d.d. 26-01-
2021



Geldrop-Mierlo

26-01-21

Schaal: 1:500

J:\620\121\51\3 Projectresultaat\centrumvisie\DWG\S-VP-62012151-09.dwg

Bogardeind



KuiperCompagnons

Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Architectuur, Landschap
City & Regional Planning, Urban Design, Architecture, Landscape

Bijlage 2. Kaart eigendommen, d.d. 12-01-2021



Geldrop-Mierlo

12-01-21

Schaal: 1:500

J:\620\121\51\3 Projectresultaat\centrumvisie\DWG\S-RG-62012151-07_Bogardeind.dwg

Bogardeind

Ruimtegebruik



KuiperCompagnons

Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Architectuur, Landschap
City & Regional Planning, Urban Design, Architecture, Landscape


Bijlage 3. Kaart ruimtegebruik, d.d. 25-01-2021



Ruimtegebruik

Bogardeind

	uitgeefbaar	3508m2
	verharding	2180m2
	parkeren	396m2
	groen	626m2
	totaal	6710m2



Geldrop-Mierlo

25-01-21

Schaal: 1:500

J:\620\121\51\3 Projectresultaat\centrumvisie\DWG\S-RG-62012151-04.dwg

Bogardeind

ruimtegebruik



KuiperCompagnons

Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Architectuur, Landschap
City & Regional Planning, Urban Design, Architecture, Landscape

Bijlage 4. Taxatierapport inbrengwaarden De Lorijn
Raadgevers o.g., d.d. 25-01-2021

TAXATIERAPPORT

Diverse onroerende zaken aan het

Bogardeind te Geldrop



Datum: 25 januari 2021

Colofon

Taxatierapport:	Bogardeind 85-123 te Geldrop
Opdrachtgever:	Gemeente Geldrop-Mierlo
Eigenaar:	Diverse eigenaren
Peildatum:	15 januari 2021
Datum opname:	6 januari 2021
Rapportdatum concept:	22 januari 2021
Rapportdatum definitief:	25 januari 2021
Taxateur:	mevrouw mr. ing. J. de Vries RT
Taxateur:	W.A. de Bruin RT

T 0487 - 512147
F 0487 - 517586
E raadgevers@delorijn.nl



Handelsregister 10041605
Geerstraat 8, 6651 CA Druten
Postbus 145, 6650 AC Druten



Inhoud

1	Algemene informatie	5
1.1	Opdrachtgever	5
1.2	Taxateurs	5
1.3	Project en aanleiding	5
1.4	Doel van de taxatie	6
1.5	Peildatum	7
1.6	Opname	7
1.7	Gehanteerde valuta	7
1.8	Ontvangen stukken	7
1.9	Opdrachtbrief en – voorwaarden	7
1.10	Gehanteerde werkwijze	7
1.11	Onafhankelijkheid taxateurs	8
1.12	Tuchtrecht	8
1.13	Aansprakelijkheid	8
2	Het te taxeren vastgoed	9
2.1	Korte omschrijving, kadastrale aanduiding	9
2.2	Publiekrechtelijke beperkingen	10
2.3	Eigenaren	10
2.4	Zakelijke rechten	10
2.5	Persoonlijk rechten	10
2.6	Algemene omschrijving van het exploitatiegebied	10
2.7	Algemene omschrijving van de onroerende zaken	11
2.8	Vigerende planologie	17
2.9	Toegegedachte planologie	20
2.10	Milieu	22
2.11	Fiscale aspecten	22
3	Exploitatieberekening bestemmingsplan	23
3.1	Algemeen	23
3.2	Opbrengsten	24
3.3	Kosten	24
3.4	Conclusie	24
4	Uitgangspunten en onderbouwingen	25
4.1	Wettelijk voorschrift	25
4.2	Marktwaaarde of onteigeningsschadeloosstelling	27
4.3	Gehanteerde waarde	27
4.4	Afbakening advies	28
4.5	Afbakening complex	29
4.6	Taxatiemethoden	29
4.7	Overige uitgangspunten	30
4.8	Referenties	31
4.9	Referenties tussenwoningen/hoekwoningen	33
4.10	Referentie appartementen	34
4.11	Referenties halfvrijstaande woningen	35
4.12	Referenties vrijstaande woningen	35
4.13	Referenties bouwkavels	36
4.14	Gevoeligheidsanalyse	37
4.15	Backtest	38

5	Taxatie	39
5.1	Inleiding	39
5.2	Overige aspecten van de inbrengwaarde	39
5.3	Conclusies inbrengwaarde	40

Bijlagen

1. Conclusie inbrengwaarde
2. Kadastrale gegevens

1 Algemene informatie

1.1 Opdrachtgever

De gemeente Geldrop-Mierlo

Contactpersoon namens opdrachtgever: de heer R. Smolders

1.2 Taxateurs

Dit taxatierapport is opgesteld door:

Mevrouw mr. ing. J. de Vries RT, ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (RT555458015, Kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed en Kamer Wonen) en beëdigd lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters

De heer W.A. de Bruin RT, ingeschreven in Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (RT842781889, Kamer Wonen).

Beiden als taxateur werkzaam bij De Lorijn raadgevers o.g., postbus 145, 6650AC te Druten.

De taxateurs handelen als extern en onafhankelijk taxateurs voor en namens De Lorijn raadgevers o.g. en voldoen aan de door de branche gestelde opleidings- en bijscholingseisen, deskundigheid en marktkennis. De taxateurs houden zich aan de fundamentele beginselen van professioneel gedrag, vakbekwaamheid, integriteit, objectiviteit en onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en transparantie en vertrouwelijkheid.

Het adviseren over vastgoed op een bepaalde locatie kan specifieke kennis en kunde vragen. De taxateurs die het advies opstellen moeten voldoende kennis en kunde hebben om het vastgoed in de specifieke situatie, waaronder de lokale markt, te kunnen waarderen. Wij hebben geconstateerd dat het onderhavig vastgoed valt binnen de omschrijving van de kamer Wonen van het NRVt. Om die reden wordt deze opdracht uitgevoerd door deskundigen die zijn ingeschreven in deze Kamer. Indien de taxateur een advies geeft over vastgoed dat valt onder het toepassingsbereik van een Kamer waarin hij niet is ingeschreven, zal de deskundige in het taxatierapport vermelden op grond waarvan hij van mening is dat de uitvoering van het advies onder zijn competentie valt. In dat geval moet de deskundige overeenkomstig de praktijkhandreiking van de betreffende Kamer handelen.

1.3 Project en aanleiding

De gemeente Geldrop-Mierlo wenst de ontsluitingsweg richting het ziekenhuis en het centrum in Geldrop te verbreden. De woningen staan echter te dicht bij de bestaande weg. Daarom is het plan opgevat om onroerende zaken te kopen en de eigenaren in de gelegenheid te stellen

The map displays a residential area with the following plot numbers:

- Top Left:** 6136, 6138, 6142, 6139, 6140, 6141, 6142, 6143, 6144, 6145, 6146, 6147, 6148, 6149, 6150, 6151, 6152, 6153, 6154, 6155, 6156, 6157, 6158, 6159, 6160, 6161, 6162, 6163, 6164, 6165, 6166, 6167, 6168, 6169, 6170, 6171, 6172, 6173, 6174, 6175, 6176, 6177, 6178, 6179, 6180, 6181, 6182, 6183, 6184, 6185, 6186, 6187, 6188, 6189, 6190, 6191, 6192, 6193, 6194, 6195, 6196, 6197, 6198, 6199, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6221, 6222, 6223, 6224, 6225, 6226, 6227, 6228, 6229, 6230, 6231, 6232, 6233, 6234, 6235, 6236, 6237, 6238, 6239, 6240, 6241, 6242, 6243, 6244, 6245, 6246, 6247, 6248, 6249, 6250, 6251, 6252, 6253, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6259, 6260, 6261, 6262, 6263, 6264, 6265, 6266, 6267, 6268, 6269, 6270, 6271, 6272, 6273, 6274, 6275, 6276, 6277, 6278, 6279, 6280, 6281, 6282, 6283, 6284, 6285, 6286, 6287, 6288, 6289, 6290, 6291, 6292, 6293, 6294, 6295, 6296, 6297, 6298, 6299, 6300, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310, 6311, 6312, 6313, 6314, 6315, 6316, 6317, 6318, 6319, 6320, 6321, 6322, 6323, 6324, 6325, 6326, 6327, 6328, 6329, 6330, 6331, 6332, 6333, 6334, 6335, 6336, 6337, 6338, 6339, 6340, 6341, 6342, 6343, 6344, 6345, 6346, 6347, 6348, 6349, 6350, 6351, 6352, 6353, 6354, 6355, 6356, 6357, 6358, 6359, 6360, 6361, 6362, 6363, 6364, 6365, 6366, 6367, 6368, 6369, 6370, 6371, 6372, 6373, 6374, 6375, 6376, 6377, 6378, 6379, 6380, 6381, 6382, 6383, 6384, 6385, 6386, 6387, 6388, 6389, 6390, 6391, 6392, 6393, 6394, 6395, 6396, 6397, 6398, 6399, 6400, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 6407, 6408, 6409, 6410, 6411, 6412, 6413, 6414, 6415, 6416, 6417, 6418, 6419, 6420, 6421, 6422, 6423, 6424, 6425, 6426, 6427, 6428, 6429, 6430, 6431, 6432, 6433, 6434, 6435, 6436, 6437, 6438, 6439, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6446, 6447, 6448, 6449, 6450, 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462, 6463, 6464, 6465, 6466, 6467, 6468, 6469, 6470, 6471, 6472, 6473, 6474, 6475, 6476, 6477, 6478, 6479, 6480, 6481, 6482, 6483, 6484, 6485, 6486, 6487, 6488, 6489, 6490, 6491, 6492, 6493, 6494, 6495, 6496, 6497, 6498, 6499, 6500, 6501, 6502, 6503, 6504, 6505, 6506, 6507, 6508, 6509, 6510, 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, 6518, 6519, 6520, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6526, 6527, 6528, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 6541, 6542, 6543, 6544, 6545, 6546, 6547, 6548, 6549, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6564, 6565, 6566, 6567, 6568, 6569, 6570, 6571, 6572, 6573, 6574, 6575, 6576, 6577, 6578, 6579, 6580, 6581, 6582, 6583, 6584, 6585, 6586, 6587, 6588, 6589, 6590, 6591, 6592, 6593, 6594, 6595, 6596, 6597, 6598, 6599, 6600, 6601, 6602, 6603, 6604, 6605, 6606, 6607, 6608, 6609, 6610, 6611, 6612, 6613, 6614, 6615, 6616, 6617, 6618, 6619, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6625, 6626, 6627, 6628, 6629, 6630, 6631, 6632, 6633, 6634, 6635, 6636, 6637, 6638, 6639, 6640, 6641, 6642, 6643, 6644, 6645, 6646, 6647, 6648, 6649, 6650, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6662, 6663, 6664, 6665, 6666, 6667, 6668, 6669, 6670, 6671, 6672, 6673, 6674, 6675, 6676, 6677, 6678, 6679, 6680, 6681, 6682, 6683, 6684, 6685, 6686, 6687, 6688, 6689, 6690, 6691, 6692, 6693, 6694, 6695, 6696, 6697, 6698, 6699, 6700, 6701, 6702, 6703, 6704, 6705, 6706, 6707, 6708, 6709, 6710, 6711, 6712, 6713, 6714, 6715, 6716, 6717, 6718, 6719, 6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 6725, 6726, 6727, 6728, 6729, 6730, 6731, 6732, 6733, 6734, 6735, 6736, 6737, 6738, 6739, 6740, 6741, 6742, 6743, 6744, 6745, 6746, 6747, 6748, 6749, 6750, 6751, 6752, 6753, 6754, 6755, 6756, 6757, 6758, 6759, 6760, 6761, 6762, 6763, 6764, 6765, 6766, 6767, 6768, 6769, 6770, 6771, 6772, 6773, 6774, 6775, 6776, 6777, 6778, 6779, 6780, 6781, 6782, 6783, 6784, 6785, 6786, 6787, 6788, 6789, 6790, 6791, 6792, 6793, 6794, 6795, 6796, 679

Eén van de onderdelen van het exploitatieplan is het opstellen van een exploitatiebegroting met alle kosten en opbrengsten binnen het plan. De aankoopprijs van de gronden en opstallen, de inbrengwaarde, is daarin een kostenpost. De gemeente heeft de taxateurs gevraagd een taxatie van de inbrengwaarde van alle betrokken percelen in het exploitatiegebied op te stellen.

Het vaststellen van de inbrengwaarde per perceel, een en ander zoals vastgelegd in artikel 6.13 lid c. sub 1 Wro, juncto artikel 6.2.3 Bro. Omdat er (nog) geen sprake is van onteigening wordt de waarde vastgesteld (getaxeerd) met overeenkomstige toepassing van de artikelen 40b tot en met 40f van de Ontheigeningswet (de werkelijke waarde).

- a. de waarde van de gronden in het exploitatiegebied;
- b. de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten worden gesloopt;
- c. de kosten van het vrij maken van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt zakelijk recht en zakelijke lasten.
- d. de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kabels en leidingen in het exploitatiegebied.

Onderhavige taxatie van de inbrengwaarde in het exploitatiegebied gaat in op de ramingen zoals bedoeld onder a tot en met c. De kosten van de sloop zijn reeds opgenomen in de kostenbegroting van het exploitatieplan.

1.5 Peildatum

De taxatie is uitgevoerd per peildatum 15 januari 2020.

1.6 Opname

De opname is uitgevoerd door de heer W.A. de Bruin en mevrouw J. de Vries en heeft plaatsgevonden op 6 januari 2020.

Ten tijde van de opname hebben deskundigen geen toegang verkregen tot het getaxeerde en zijn de objecten vanaf de staatzijde opgenomen. Middels de door de gemeente Geldrop-Mierlo beschikbaar gestelde informatie 'Overzicht panden Bogardeind 20201215' hebben deskundigen globaal een beeld gevormd van de inpandige onderhoudsstaat.

1.7 Gehanteerde valuta

Alle in het rapport vermelde bedragen zijn in euro's (€).

1.8 Ontvangen stukken

De taxateurs hebben de volgende documenten van de opdrachtgever ontvangen en bij de advisering gebruikt:

- Beeldkwaliteits Bogardeind def. versie 20201222
- Beheersverordening
- RO-BP-619.116.30 Concept-ontwerp excl. bijlagen
- Toelichting bp Zuid-West Geldrop
- Omschrijving objecten 'Overzicht panden Bogardeind 20201215'

1.9 Opdrachtbrief en – voorwaarden

Tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (taxateurs) is een opdrachtbrief opgesteld. De opdrachtbevestiging is op 20 december 2020 van opdrachtgever ontvangen.

1.10 Gehanteerde werkwijze

Er heeft met de opdrachtgever op 20 december 2020 een overleg plaatsgevonden waarbij het doel van de taxatie is vastgesteld. Naar aanleiding van dit startoverleg zijn de diverse gegevens voor de taxatie overlegd en door de taxateurs doorgenomen.

Vervolgens zijn door de taxateurs in verschillende e-mails en telefoongesprekken met de contactpersoon nadere vragen gesteld. Deze vragen zijn door de opdrachtgever beantwoord,

waarna de taxateurs op basis van deze uitgangspunten tot verdere uitwerking zijn overgegaan.

Na uitwerking is het conceptrapport op 18 januari 2020 toegezonden en op 25 januari 2020 besproken. Aansluitend is, rekening houdende met de laatste opmerkingen het definitieve rapport opgesteld. De opmerkingen van opdrachtgevers zijn als volgt samengevat:

- Er zijn enkele tekstuele aanpassingen voorgesteld, die zijn doorgevoerd.

De opmerkingen hebben niet geleid tot andere aanpassingen van het taxatierapport en ook niet op de waardering.

1.11 Onafhankelijkheid taxateurs

De taxateurs verklaren niet in dienstbetrekking te staan tot de opdrachtgever of een aan hem gelieerde vennootschap, niet betrokken te zijn bij eerdere taxaties van het object dan wel bij transacties met betrekking tot het object en geen zakelijke belangen bij de opdrachtgever of het te taxeren object te hebben.

1.12 Tuchtrect

Op de totstandkoming van dit taxatierapport is de Regeling van Rentmeesters 2015 en (aanvullend) het tuchtrect van het NRVt van toepassing.

1.13 Aansprakelijkheid

Ten aanzien van de inhoud van dit rapport aanvaarden ondergetekenden geen verantwoordelijkheid jegens anderen dan de opdrachtgever en anders dan het doel waarvoor het is opgesteld. Zonder schriftelijke toestemming van De Lorijn raadgevers o.g. mag niets uit dit taxatierapport worden vermenigvuldigd.

2 Het te taxeren vastgoed

2.1 Korte omschrijving, kadastrale aanduiding

Het betreft 22 vastgoedobjecten gelegen aan het Bogardeind 85 tot en met 123 ongenummerd. De onroerende zaken zijn divers qua typologie, te weten: (on)bebouwde grond met woonbestemming, vrijstaande woningen, halfvrijstaande woningen en rij/hoekwoningen.



Het te taxeren vastgoed is kadastraal bekend als vermeld in de navolgende tabel¹:

Objectnummer	Adres	Huisnummer	Sectie	Nummer	Appartementsindex	Kadastraal oppervlakte	Te taxeren	Eigenaar
1	Bogardeind	85	D	6304		453 m ²	453 m ²	Vet/Kerstens
2	Bogardeind	87	D	2864		285 m ²	273 m ²	Adelaars
3	Bogardeind	tussen 87-91	D	6439		565 m ²	544 m ²	Vermeulen
				6441		2 m ²	2 m ²	
4	Bogardeind	91	D	6438		45 m ²	43 m ²	Gemeente Geldrop-Mierlo
				6442		245 m ²	226 m ²	
5	Bogardeind	93	D	2178	5038	127 m ²	120 m ²	Haasen
				2179		129 m ²	122 m ²	
6	Bogardeind	95	D	1068	5038	171 m ²	171 m ²	Engels
				728		44 m ²	38 m ²	
7	Bogardeind	95A	D	5038	A3			Van Bergen
8	Bogardeind	95B	D	5038	A4			Adelaars
9	Bogardeind	95C	D	5038	A5			Somers
10	Bogardeind	99	D	729		44 m ²	37 m ²	Van Dijk/Van den Wildenberg
		101		2180		228 m ²	223 m ²	
11	Bogardeind	103	D	5112		314 m ²	301 m ²	Ali
12	Bogardeind	105	D	5770		617 m ²	593 m ²	W.H. Steenbakkers/Struijk
		105A						
13	Bogardeind	107	D	3109		293 m ²	280 m ²	H. Steenbakkers
				6410		139 m ²	139 m ²	
14	Bogardeind	109	D	6409		91 m ²	86 m ²	Van Westering
				5912		258 m ²	244 m ²	
15	Bogardeind	111	D	5911		21 m ²	21 m ²	Dijstelbloem
				5910		789 m ²	757 m ²	
16	Bogardeind	113	D	5909		7 m ²	2 m ²	Sloots/Lanigan
				2479		191 m ²	165 m ²	
17	Bogardeind	115	D	2479		191 m ²	165 m ²	De Vries
18	Bogardeind	117	D	2593		95 m ²	82 m ²	Sloots/Lanigan
19	Bogardeind	119	D	3608		182 m ²	155 m ²	Sloots/Lanigan
20	Bogardeind	121	D	3424		678 m ²	628 m ²	Zegers
21	Bogardeind	123	D	2873		225 m ²	210 m ²	Janzen/Van Geel
				3159		700 m ²	676 m ²	
22	Bogardeind	naast 123	D	3158		188 m ²	73 m ²	Gemeente Geldrop-Mierlo
						7126 m ²	6664 m ²	

Bron: Kadaster (zie bijlage 2)

Peildatum: 22 januari 2021

¹ De te taxeren oppervlakte wijkt in beperkte mate af van de oppervlakte zoals opgenomen in het exploitatieplan. Deze afwijking komt voort uit het verschil tussen de oppervlakte zoals opgenomen in het kadaster en de oppervlakte zoals digitaal opgemeten. Voor de waardering van de gronden heeft dit geen consequenties.

2.2 Publiekrechtelijke beperkingen

Op het kadastrale uittreksel zijn geen publiekrechtelijke beperkingen vermeld.

2.3 Eigenaren

Het te taxeren vastgoed is blijkens de kadastrale registratie eigendom van diverse particuliere eigenaren en/of Gemeente Geldrop-Mierlo conform paragraaf 2.1.

2.4 Zakelijke rechten

Op het kadastrale uittreksel zijn geen zakelijke rechten vermeld.

2.5 Persoonlijk rechten

Blijkens mededeling van opdrachtgever is er geen sprake van persoonlijke rechten.

2.6 Algemene omschrijving van het exploitatiegebied

Het plangebied ligt in het zuidwesten van Geldrop, ten zuiden van het centrum.

De grenzen van het exploitatiegebied betreft de oostzijde van het Bogardeind van nummer 85 tot en met nummer 123 tussen de Laan der Vier Heemkinderen en de Beukelaar.



Bron: ontwerp bestemmingsplan



Het Bogardeind, oorspronkelijke de Heezerweg, is één van de belangrijkste invalswegen van Geldrop. Aan het begin van de vorige eeuw is het deel van het Bogardeind wat nu het plangebied vormt nog niet of nauwelijks bebouwd. Dat verandert pas in de jaren 50 van de vorige eeuw. In die tijd begint de lintbebouwing langs het Bogardeind zich geleidelijk te sluiten.

De omvang van Geldrop blijft lang beperkt. Geldrop groeit nauwelijks en breidt zich voornamelijk uit in noordelijke richting. Pas in de jaren 70 komt hier verandering in en begint de uitbreiding aan de zuidkant met de Beekweide, de Akert en de Coevering. Het beeld van het Bogardeind verandert mee. Het profiel wordt aangepast en er worden steeds meer straten aangesloten op het Bogardeind. Tot in de jaren 90 blijft het karakter van de weg als doorgaande weg, naar en door het centrum, in stand. Na het afsluiten van de Korte Kerkstraat en het aansluiten van de Johan Peijnenburgweg op de Mierloseweg vervalt deze functie.

Doorgaand verkeer wordt vanaf dat moment omgeleid om het centrum. Een uitzondering in de ontwikkeling vormt het plangebied. Daar blijft de historische situatie bestaan met het smalle profiel waarbij de huizen dicht op de weg staan. De verstedelijking zet zich na de jaren 70 door, maar dit heeft een beperkt effect op het beeld van het Bogardeind. Het oude (en nu huidige) profiel blijft in stand. De bomen aan weerszijden van de weg verdwijnen pas aan het einde van de jaren 70.

Het Bogardeind blijft als een oud lint in de nieuwe stedelijke structuur liggen. De verkeersdruk neemt in deze tijd wel sterk toe. Om het Bogardeind te ontlasten wordt er rond de eeuwwisseling voor gekozen om de kruising met het Emopad te wijzigen en het belang van het Emopad voor het verkeer te vergroten ten gunste van het Bogardeind. Dit zorgt wel voor verlichting van de verkeersdruk, maar het aantal auto's op het Bogardeind blijft groot en de noodzaak voor reconstructie blijft bestaan.

2.7 Algemene omschrijving van de onroerende zaken

2.7.1 Bogardeind 85 (woonfunctie)

Halfvrijstaande woning op de hoek Bogardeind/ Laan der vier Heemskinderen. De woning is gebouwd in 1929 en in goede staat en beschikt over een royale kavel. De huidige eigenaar beschikt over een omgevingsvergunning voor de realisatie van een garage/hobbyruimte. Ten tijde van de opname was de garage/hobbyruimte in aanbouw.

WOZ – waarde	€ 278.000 (peildatum 01012019)
Woonoppervlakte	130 m ²
Kadastraal oppervlak	453 m ²
Bouwjaar	1929
Vrij van huur en gebruik	Ja, volledig eigendom

2.7.2 Bogardeind 87 (woonfunctie)

Halfvrijstaande woning in bouwkundig redelijk tot goede staat, maar is inwendig sterk verouderd en gedateerd. Kleiner perceel.

WOZ – waarde	€ 231.000 (peildatum 01012019)
Woonoppervlakte	130 m ²
Kadastraal oppervlak	285 m ²
Bouwjaar	1929
Vrij van huur en gebruik	Ja, volledig eigendom

2.7.3 Kavel tussen 87 en 91 (woonfunctie)

Voormalige locatie van een afgebrande fietsenzaak. Het terrein is gesaneerd en de vervuilde grond is afgevoerd. Ten tijde van de opname braakliggend.

WOZ-waarde	niet vastgesteld
Kadastraal oppervlak	565 m ²
Vrij van huur en gebruik	Ja, volledig eigendom

2.7.4 Bogardeind 91 (woonfunctie)

Vrijstaande gerenoveerde woning. In goede staat van onderhoud. Op het achterterrein staat een recentelijk gerealiseerde werkruimte. Grondsanering heeft in het verleden plaatsgevonden ter voorbereiding op de bouwwerkzaamheden. Momenteel wordt de woning verhuurd voor 1 jaar tot uiterlijk juni 2021.

WOZ – waarde	€ 238.000
Woonoppervlakte	117 m ²
Kadastraal oppervlak	290 m ² (twee percelen 6438 (45 m ²) en 6442 (245 m ²))
Bouwjaar	1926
Vrij van huur en gebruik	Ja, volledig eigendom

2.7.5 Bogardeind 93-95 (woonfunctie, appartementencomplex)

Appartementencomplex bestaande uit in totaal 5 appartementen. De nummers 93 en 95 vormen de begane grond. Op de verdieping bevinden zich 3 appartementen 95A, B en C. De onderhoudsstaat van het complex is redelijk tot goed. Het eigendom van de 5 appartementen is verdeeld over 5 individuele eigenaren. De appartementen met nummer 93 en 95B zijn in verhuurde staat.

Nummer 93 (begane grond):

WOZ – waarde	€ 141.000 (peildatum 01012019)
Woonoppervlakte	66 m ²
Kadastraal oppervlakte	127 m ²
Bouwjaar	1982
Vrij van huur en gebruik	Nee, in verhuurde staat

Nummer 95 (begane grond)

WOZ – waarde	€ 145.000 (peildatum 01012019)
Woonoppervlakte	60 m ²

Kadastraal oppervlak	129 m ²
Bouwjaar	1982
Vrij van huur en gebruik	Ja, volledig eigendom

Nummer 95A (1e verdieping, woonfunctie)

WOZ – waarde	€ 151.000 (peildatum 01012019)
Woonoppervlakte	70 m ²
Kadastraal oppervlak	n.v.t.
Bouwjaar	1982
Vrij van huur en gebruik	Ja, volledig eigendom

Nummer 95B (1e verdieping, woonfunctie)

WOZ – waarde	€ 151.000 (peildatum 01012019)
Woonoppervlakte	70 m ²
Kadastraal oppervlak	n.v.t.
Bouwjaar	1982
Vrij van huur en gebruik	Nee, in verhuurde staat

Bogardeind 95C (1e verdieping, woonfunctie)

WOZ – waarde	€ 151.000 (peildatum 01012019)
Woonoppervlakte	70 m ²
Kadastraal oppervlak	n.v.t.
Bouwjaar	1982
Vrij van huur en gebruik	Ja, volledig eigendom

2.7.6 Bogardeind 99 en 101 (woonfunctie/ onbewoond).

Het betreft een bouwval zonder buitenruimte. Het pand vormt een eenheid met de onroerende zaak Bogardeind 101. Beide panden zijn in handen van dezelfde eigenaren.

Nummer 99 (woonfunctie/ onbewoond):

WOZ – waarde	€ 16.000 (peildatum 01012019)
Raming Stec	€ 19.000
Woonoppervlakte	48 m ²
Kadastraal oppervlak	44 m ²
Bouwjaar	1870

Vrij van huur en gebruik Ja, volledig eigendom

Nummer 101 (woonfunctie/ onbewoond):

WOZ – waarde € 84.000 (peildatum 01012019)
Woonoppervlakte 48 m²
Kadastraal oppervlak 228 m²
Bouwjaar 1870
Vrij van huur en gebruik Ja, volledig eigendom

2.7.7 Bogardeind 103 (woonfunctie)

Geschakeld vrijstaand woonhuis in redelijk tot goede staat van onderhoud.

WOZ – waarde € 222.000 (peildatum 01012019)
Woonoppervlakte 132 m²
Kadastraal oppervlak 314 m²
Bouwjaar ca. 1870
Vrij van huur en gebruik Ja, volledig eigendom

2.7.8 Bogardeind 105 (woonfunctie) en 105a (detailhandelsfunctie)

Nummer 105 (woonfunctie):

Het pand is in een matige tot redelijk onderhoudsstaat. Het pand is gecompartmenteerd ten behoeve van kamerverhuur. Oorspronkelijk vormen 105 en 105A een functionele eenheid. Dat is nu niet meer het geval. De beide panden worden separaat verhuurd en gebruikt.

WOZ – waarde € 268.000 (peildatum 01012019)
Woonoppervlakte 135 m²
Kadastraal oppervlak 617 m² (= 105 + 105a)
Bouwjaar 1952
Vrij van huur en gebruik Nee, in verhuurder staat (kamerverhuur)

Nummer 105a (detailhandelsfunctie):

De bedrijfshal hoorde bij 105, maar wordt nu separaat verhuurd. Er is tevens ruimte voor de stalling van twee paarden met materiaal, echter op peildatum niet in gebruik.

WOZ – waarde € 72.000
Woonoppervlakte 273 m²

Kadastraal oppervlak	617 m ² (= 105 + 105a)
Bouwjaar	1980
Vrij van huur en gebruik	Nee, in verhuurder staat

Het vigerend plan is de beheersverordening kern Geldrop (vastgesteld 2017-05-15). Het onderliggend plan is het Bestemmingsplan Woongebied Zuid-West Geldrop (vastgesteld 12-06-2006). In dit bestemmingsplan heeft een deel van de kavel de bestemming detailhandel (DH). Nummer 105a is een bedrijfswoning . Nummer 105 is een woning. Deskundigen signaleren dat de bestemming detailhandel (DH) met de mogelijkheid een dienstwoning te bouwen (Dw) niet beperkt is tot het perceel 105/105a, maar overloopt naar 107. Of de dienstwoning kan worden gerealiseerd binnen de begrenzingen van het eigendom is gezien de reeds bebouwde oppervlakte niet realistisch.

2.7.9 Bogardeind 107 (woonfunctie)

Geschakeld vrijstaand woonhuis in redelijke staat van onderhoud.

WOZ – waarde	€ 317.000
Woonoppervlakte	185 m ²
Kadastraal oppervlak	432 m ² (percelen 3109 (293 m ²) en 6410 (139m ²))
Bouwjaar	1953
Vrij van huur en gebruik	Ja, volledig eigendom

2.7.10 Bogardeind 109 (woonfunctie)

Tussenwoning in redelijke tot goede staat van onderhoud. Om op het achterterrein te komen moet gebruik worden gemaakt van een recht van overpad dat loopt via de tuin van Bogardeind 111.

WOZ – waarde	€ 123.000 (peildatum 01012019)
Woonoppervlakte	71 m ²
Kadastraal oppervlak	91 m ²
Bouwjaar	1920
Vrij van huur en gebruik	Ja, volledig eigendom

2.7.11 Bogardeind 111 (woonfunctie)

Ruime hoekwoning in goede staat van onderhoud. Woning wordt ook gebruikt als uitvalsbasis voor het klusbedrijf en het naaiatelier van de bewoners. Perceel is belast met recht van overpad voor Bogardeind 109.

WOZ – waarde	€ 236.000
Woonoppervlakte	114 m ²
Kadastraal oppervlak	279 m ² (percelen 5912 (258 m ²) en 5911 (21 m ²))

Bouwjaar	1900
Vrij van huur en gebruik	Ja, volledig eigendom

2.7.12 Bogardeind 113 (woonfunctie)

Ruime goed onderhouden vrijstaande woning op een groot perceel. De grote schuur op het achterterrein wordt gebruikt als kantoorruimte (vertaalbureau en adviesbureau).

WOZ – waarde	€ 429.000 (peildatum 01012019)
Woonoppervlakte	123 m ² (dit is exclusief de schuur)
Kadastraal oppervlak	789 m ²
Bouwjaar	1923
Vrij van huur en gebruik	Ja, volledig eigendom

2.7.13 Bogardeind 115 (woonfunctie)

Tussenwoning in goede staat van onderhoud. Op het achterterrein is een werkplaats van ca. 50 m² gerealiseerd. Recht van overpad voor t.b.v. Bogardeind 117 en Bogardeind 119.

WOZ – waarde	€ 149.000 (peildatum 01012019)
Woonoppervlakte	93 m ² (dit is exclusief de schuur)
Kadastraal oppervlak	191 m ²
Bouwjaar	1920
Vrij van huur en gebruik	Ja, volledig eigendom

2.7.14 Bogardeind 117 (woonfunctie)

Tussenwoning in matige staat van onderhoud.

WOZ – waarde	€ 95.000 (peildatum 01012019)
Woonoppervlakte	65 m ² (dit is exclusief de schuur)
Kadastraal oppervlak	95 m ²
Bouwjaar	1920
Vrij van huur en gebruik	Ja, volledig eigendom

2.7.15 Bogardeind 119 (woonfunctie)

Woonhuis in een matige staat van onderhoud. De woning wordt gebruikt voor kamerverhuur aan voornamelijk buitenlandse werknemers (zie voor verder beschrijving nummer 113).

WOZ – waarde	€ 187.000
Woonoppervlakte	103 m ²
Kadastraal oppervlak	182 m ²
Bouwjaar	1920

Vrij van huur en gebruik Nee, in verhuurder staat (kamerverhuur)

2.7.16 Bogardeind 121 (woonfunctie/bedrijfsfunctie)

Sterk verouderde halfvrijstaande woning is matige staat van onderhoud. Woning en bijgebouwen worden ten dienste van het bedrijf als zodanig gebruikt.

WOZ – waarde	€ 217.000
Woonoppervlakte	103 m ²
Kadastraal oppervlak	678 m ²
Bouwjaar	1928
Vrij van huur en gebruik	Ja, volledig eigendom

2.7.17 Bogardeind 123 (woonfunctie)

Kleine halfvrijstaande woning in matige staat van onderhoud. De woning is sterk verouderd.

WOZ – waarde	€ 141.000
Woonoppervlakte	82 m ²
Kadastraal oppervlak	225 m ²
Bouwjaar	1901
Vrij van huur en gebruik	Ja, volledig eigendom

2.7.18 Percelen 3159 en 3158


Naast de woning aan het Bogardeind 123 liggen nog twee percelen die gedeeltelijk zijn toe te rekenen aan dit project. Het betreft de kavels 3159 (700 m²) en 3158 (188 m²). Deze zijn gemeentelijk eigendom.

2.8 Vigerende planologie

Het te taxeren vastgoed ligt in het bestemmingsplan 'Beheersverordening Kern Geldrop' van de gemeente Geldrop-Mierlo, vastgesteld door de raad van die gemeente op 15 mei 2017, in werking getreden en vervolgens onherroepelijk van kracht geworden.

De grondslag van deze beheersverordening is gebaseerd op het 'onderliggende' bestemmingsplan 'Woongebieden Zuid-West Geldrop', welke is vastgesteld op 12 juni 2006 en vervolgens herzien middels bestemmingsplan 'Herziening bestemmingsplan Woongebieden Zuid-West Geldrop bedrijventerrein Emopad' vastgesteld op 11 maart 2013.

Het plangebied kent in de huidige situatie grotendeels de bestemmingen 'Woondoeleinden 1' en 'Verkeersdoeleinden'. De panden op de nummers 105, 105A en 107 kennen de bestemming 'Detailhandelsdoeleinden'. Het perceel naast nummer Bogardeind 123 heeft de bestemming 'Maatschappelijke doeleinden'. Daarnaast geldt ter plaatse van het plangebied de dubbelbestemming 'Molenbeschermingszone'.



Abbeelding 1.3: Vigerend bestemmingsplan

Bron: ontwerp bestemmingsplan 'Bogardeind'

2.8.1 Bestemming 'Woondoeleinden 1 (W1)'

De op de plankaart voor 'Woondoeleinden 1' (W1) aangewezen gronden zijn bestemd voor de volgende doeleinden:

- a. wonen;
- b. aan-huis-verbonden beroepen;
- c. maatschappelijke voorzieningen op de begane grond uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijke voorzieningen toegestaan' op de plankaart;
- d. bedrijf uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf toegestaan' op de plankaart;
- e. detailhandel uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel toegestaan' op de plankaart;
- f. horeca uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca toegestaan' op de plankaart;
- g. publiekverzorgend ambacht en dienstverlening uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening toegestaan' op de plankaart;
- h. praktijkruimte uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'praktijkruimte toegestaan' op de plankaart;

- i. garageboxen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garageboxen' op de plankaart;
- j. bestaande opbouwen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'opbouw toegestaan' op de plankaart;
- k. behoud, herstel en/of ontwikkeling van hydrologische waarden ter plaatse van de aanduiding 'natte natuurparel beschermingsgebied'; met daaraan ondergeschikt:
 - l. voorzieningen voor verkeer en verblijf;
 - m. parkeervoorzieningen;
 - n. groenvoorzieningen;
 - o. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 alsmede voor:
- p. de instandhouding en bescherming van de op de plankaart als 'gemeentelijk monument' aangeduide gebouwen.

2.8.2 Bestemming 'Verkeersdoeleinden (V)'

De op de plankaart voor 'Verkeersdoeleinden' (V) aangewezen gronden zijn bestemd voor de volgende doeleinden:

- a voorzieningen voor verkeer en verblijf;
- b parkeervoorzieningen;
- c speelvoorzieningen;
- d groenvoorzieningen;
- e water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
- f onderdoorgang ter verbinding van ecologische verbindingzones, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'groende geleding' op de plankaart;
- g garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garageboxen' op de plankaart;
- h behoud, herstel en/of ontwikkeling van hydrologische waarden ter plaatse van de aanduiding 'natte natuurparel beschermingsgebied'.

2.8.3 Bestemming 'Detailhandelsdoeleinden (DH)'

De op de plankaart voor 'Detailhandelsdoeleinden' (DH) aangewezen gronden zijn bestemd voor de volgende doeleinden:

- a detailhandel;
- b detailhandel in de vorm van een supermarkt op de begane grond uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt toegestaan' op de plankaart;
- c wonen op de verdieping uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt toegestaan' op de plankaart;
- d dienstwoningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'dienstwoning toegestaan' op de plankaart; met daaraan ondergeschikt:
 - e voorzieningen voor verkeer en verblijf;

- f parkeervoorzieningen;
- g groenvoorzieningen;
- h waterhuishoudkundige voorzieningen

2.8.4 Bestemming 'Maatschappelijke doeleinden'

De op de plankaart voor 'Maatschappelijke doeleinden' (M) aangewezen gronden zijn bestemd voor de volgende doeleinden:


- a educatieve voorzieningen;
- b sociaal-medische voorzieningen;
- c sociaal-culturele voorzieningen;
- d levensbeschouwelijke en religieuze voorzieningen;
- e voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening
- f een begraafplaats ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats' op de plankaart; met daaraan ondergeschikt:
- g voorzieningen voor verkeer en verblijf;
- h parkeervoorzieningen;
- i groenvoorzieningen;
- j waterhuishoudkundige voorzieningen; alsmede voor:
- k de instandhouding en bescherming van de op de plankaart als 'gemeentelijk monument' of 'rijksmonument' aangeduide gebouwen.

2.9 Toegedachte planologie

Middels een voorbereidingsbesluit 'Bogardeind 85-123', vastgesteld op 27 januari 2020 heeft de gemeente Geldrop Mierlo aangekondigd een nieuw bestemmingplan in voorbereiding te hebben.

Op peildatum heeft de gemeente het ontwerpbestemmingsplan 'Bogardeind' van de gemeente Geldrop-Mierlo in voorbereiding, echter op peildatum nog niet formeel in procedure gebracht.

In dit bestemmingsplan hebben de te taxeren objecten de bestemmingen 'Wonen' en 'Tuin' en 'Verkeer', alsmede een functieaanduiding 'Parkeerterrein'.



Bron: ontwerp bestemmingsplan 'Bogardeind'

2.9.1 Bestemming 'Wonen'

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. wonen
 - b. aan-huis-verbonden beroepen;
- met daaraan ondergeschikt:
- c. voorzieningen voor verkeer en verblijf;
 - d. parkeervoorzieningen;
 - e. groenvoorzieningen;
 - f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

2.9.2 Bestemming 'Tuin'

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. tuinen en erven;
- b. parkeervoorzieningen;
- c. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
- d. bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

2.9.3 Bestemming 'Verkeer'


De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. voorzieningen voor verkeer en verblijf;
- b. parkeervoorzieningen;

- c. speelvoorzieningen;
- d. groenvoorzieningen;
- e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

2.10 Milieu

In het kader van deze taxatie is geen onderzoek gedaan naar verontreiniging van de grond en/of het grondwater. Ten tijde van de opmaak van dit rapport waren ondergetekende geen gegevens bekend met betrekking tot bodem- en/of grondwaterverontreiniging. Uitgangspunt voor deze taxatie is de afwezigheid van een ernstige bodem- en/of grondwaterverontreiniging.



2.11 Fiscale aspecten


Alle bedragen zijn kosten koper.

3 Exploitatieberekening bestemmingsplan

In dit hoofdstuk geven de taxateurs een analyse van de exploitatieopzet zoals opgenomen in (de herziening van) het exploitatieplan. Doel van deze analyse is om inzicht te verkrijgen in de potentiële kosten en opbrengsten in verband met de voorgenomen ontwikkeling. Door de geprognosticeerde kosten (exclusief inbrengwaarde) in mindering te brengen op de geprognosticeerde opbrengsten kan rekenkundig een grondwaarde worden bepaald. Deze kan vergeleken worden met de getaxeerde inbrengwaarde. De taxateurs beoordelen de exploitatieberekening die onderdeel uitmaakt van het exploitatieplan om deze vergelijking te kunnen maken. Deze beoordeling kan niet worden aangemerkt als een berekening van een residuele grondwaarde.

3.1 Algemeen

In de exploitatieopzet wordt een raming opgenomen voor de opbrengsten van de uit te geven gronden. Tevens wordt rekening gehouden met eventuele afdrachten aan de gemeente ten behoeve van voorzieningen buiten het plangebied. Naast de opbrengsten worden ook de investeringen geraamd. Het gaat daarbij om kosten als verwerving, bouw- en woonrijp maken, saneringskosten en groen- en wateraanleg. Door kort gezegd de kosten in mindering te brengen op de opbrengsten ontstaat het resultaat van de grondexploitatie.



De grondexploitatieopzet gaat uit van de volgende belangrijke parameters:

Looptijd van de grondexploitatie : 4 jaar
Rente over opbrengsten en kosten : 0,66 %

Kostenstijging	:	2 %
Opbrengstenstijging	:	2 %
Prijspeil	:	1-1-2021

3.2 Opbrengsten

De opbrengsten bestaan uit de opbrengsten van de te verkopen kavels (11 grondgebonden woningen en 24 appartementen). De gemeente hanteert in de exploitatieberekening een uitgifteprijs van nominaal ca. € 742,--/m² (€ 2.478.675,- / 3.340 m² netto uitgeefbaar).

3.3 Kosten

De kosten of investeringen die nodig zijn om de gronden in ontwikkeling te kunnen brengen zijn allen opgenomen als investeringen in de grondexploitatieopzet. Er is rekening gehouden met verwervingskosten, sloopkosten, milieukosten, ophoging, aanleg verharding, riolering, groen en water en openbare verlichting. De planontwikkelingskosten en de VAT-kosten zijn geraamd op basis van de plankostenscan. Hieronder vallen ook de kosten van de gemeentelijke begeleiding op het gebied van de planologie en het houden van toezicht op het realiseren van het toekomstig openbaar gebied.

De totale kosten, exclusief de kosten van de verwerving van de grond, zijn geraamd op nominaal ± € 1.052.446,--. Deze zijn door de taxateurs beoordeelt en worden, met inachtneming van de eerdere opmerkingen in deze paragraaf, als reëel beschouwd.

3.4 Conclusie

Zowel de kosten als de opbrengsten opgenomen in de exploitatieopzet komen taxateurs niet vreemd voor.

Door de kosten van de opbrengsten af te trekken ontstaat een residuele waarde van de in te brengen grond. Residueel, met een netto contant resultaat van circa ± € 1.503.546,-- komt het plan uit op een gemiddelde verwervingsprijs van circa € 224,-- per m² bruto plangebied.

4 Uitgangspunten en onderbouwingen

4.1 Wettelijk voorschrift

Basis voor het ramen van de inbrengwaarde is artikel 6.13 juncto 5 Wro. Dit artikel luidt als volgt:

“Indien geen sprake is van onteigening wordt de inbrengwaarde van gronden vastgesteld met overeenkomstige toepassing van de artikelen 40b tot en met 40f van de Onteigeningswet. Voor gronden welke onteigend zijn of waarvoor een onteigeningsbesluit is genomen, of welke op onteigeningsbasis zijn of worden verworven, is de inbrengwaarde gelijk aan de schadeloosstelling ingevolge de Onteigeningswet.”

In artikel 6.13 vijfde lid Wro is aangegeven op basis van welke waardegrondslag de inbrengwaarden vastgesteld moeten worden. Indien sprake is van minnelijke verwerving wordt uitgegaan van de marktwaarde van gronden en opstallen. Indien sprake is van onteigening of minnelijke verwerving op basis van een onteigeningsbesluit wordt uitgegaan van de onteigeningsschadeloosstelling (ook wel genoemd de onteigeningswaarde), dus de marktwaarde plus alle bijkomende schades.

Er moet eveneens worden uitgegaan van de onteigeningswaarde indien een perceel op onteigeningsbasis is of wordt verworven, hoewel er nog geen onteigeningsbesluit is genomen. Artikel 17 van de Onteigeningswet schrijft immers voor dat voorafgaand aan een onteigeningsbesluit eerst getracht moet worden gronden op minnelijke wijze te verwerven. Deze bepaling zet niet de weg open voor een gemeente om alle percelen tegen onteigeningswaarde te verwerven en in te brengen. Dat zou een ongewenst prijsopdrijvend effect hebben, waarvan de kosten gedeeltelijk worden afgewenteld op andere eigenaren in het exploitatiegebied. Gemeenten dienen zich te realiseren dat inbreng tegen onteigeningswaarde zonder dat sprake is van een onteigeningsbesluit of onteigening, alleen acceptabel is, wanneer de verwerving tegen deze waarde noodzakelijk en urgent is.

De artikelen 40 tot en met 40f Onteigeningswet bepalen de kaders van de waardebepaling en de bepaling van de hoogte van de schadeloosstelling. Deze artikelen luiden:

Artikel 40

De schadeloosstelling vormt een volledige vergoeding voor alle schade, die de eigenaar rechtstreeks en noodzakelijk door het verlies van zijn zaak lijdt.

Artikel 40a

Bij het bepalen van de schadeloosstelling wordt uitgegaan van de dag, waarop het vonnis van onteigening, bedoeld in artikel 37, tweede lid, of artikel 54t, tweede lid, wordt

uitgesproken, met dien verstande, dat ingeval het vonnis, bedoeld in artikel 54i, eerste lid, binnen de in artikel 54m bedoelde termijn wordt ingeschreven in de openbare registers, wordt uitgegaan van de dag, waarop dit vonnis wordt ingeschreven.

Artikel 40b

- 1. De werkelijke waarde van de onteigende zaak, niet de denkbeeldige, die de zaak uitsluitend voor de persoon van de rechthebbende heeft, wordt vergoed.*
- 2. Bij het bepalen van de werkelijke waarde wordt uitgegaan van de prijs, tot stand gekomen bij een onderstelde koop in het vrije commerciële verkeer tussen de onteigende als redelijk handelende verkoper en de onteigenaar als redelijk handelende koper. In bijzondere gevallen wordt de werkelijke waarde naar andere maatstaf bepaald.*

Artikel 40c

Bij het bepalen van de schadeloosstelling wegens verlies van een onroerende zaak wordt geen rekening gehouden met voordelen of nadelen, teweeggebracht door het werk waarvoor onteigend wordt; overheidswerken die in verband staan met het werk waarvoor onteigend wordt; de plannen voor de werken onder 1 en 2 bedoeld.

Artikel 40d

- 1. Bij het bepalen van de prijs van een onroerende zaak wordt rekening gehouden: met ter plaatse geldende voorschriften en gebruiken betreffende lasten en baten, welke uit de exploitatie van de zaak of van een complex, waarvan zij deel uitmaakt, naar verwachting zullen voortvloeien en betreffende de omslag daarvan, voor zover een redelijk handelend verkoper en koper hiermee rekening plegen te houden; met alle bestemmingen die gelden voor zaken, die deel uitmaken van een complex, in dier voege dat elke bestemming van een zaak de waardering van alle zaken binnen het complex beïnvloedt.*
- 2. Onder een complex wordt verstaan de als één geheel in exploitatie gebrachte of te brengen zaken.*

Artikel 40e

Bij het bepalen van de werkelijke waarde van een zaak wordt de prijs vermindert of vermeerderd met voordelen of nadelen tengevolge van bestemmingen die voor het werk waarvoor onteigend wordt, tot uitvoering komen; bestemmingen, voor de feitelijke handhaving waarvan onteigend wordt, voor zover deze voordelen of nadelen ook na toepassing van artikel 40d redelijkerwijze niet of niet geheel ten bate of ten laste van de onteigende behoren te blijven.

Artikel 40f

Op de prijsvermeerdering bedoeld in artikel 40e komt in mindering de vergoeding welke te dier zake op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening is toegekend.

4.2 Marktwaaarde of onteigeningsschadeloosstelling

Bij grondexploitatie zijn de inbrengwaarden van de gronden een belangrijk element. De inbrengwaarde dient gebaseerd te worden op de marktwaaarde van de grond.

Er is aangesloten bij de regeling in de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van de marktwaaarde, omdat wordt uitgegaan van de fictie dat particuliere eigenaren zelf de planrealisatie ter hand nemen of vrijwillig de grond inbrengen bij de gemeente. Net als bij de Wvg zijn daarom in artikel 6.13 lid 5 Wro artikel 40b tot en met 40f van de Onteigeningswet² van toepassing verklaard.

Dit uitgangspunt leidt uitzondering voor gronden welke onteigend zijn of welke op onteigeningsbasis zijn of worden verworven. Wanneer hier sprake van is, levert aansluiting bij de marktwaaarde problemen op, omdat de gemeente dan kan blijven zitten met niet verhaalbare kosten (i.c. de kosten van de bijkomende schades), terwijl deze kosten wel noodzakelijk waren voor de grondexploitatie. De schadeloosstelling bij onteigening kan immers hoger uitvallen dan de marktwaaarde. Daarom wordt bij percelen die onteigend zijn, waarvoor een onteigeningsbesluit is genomen, of welke op grondslag van onteigening zijn verworven, aangesloten bij de onteigeningswaarde (volledige schadeloosstelling).

De keuze om de marktwaaarde of de onteigeningsschadeloosstelling op te nemen is afhankelijk van het door de gemeente Geldrop-Mierlo gevoerde grondverwervingsbeleid. In eerste instantie houden wij de marktwaaarde aan. De gemeente heeft op peildatum nog geen besluit genomen om het onteigeningsinstrument wel of niet in te zetten. Van een daadwerkelijk voornemen is daarmee nog geen sprake.

4.3 Gehanteerde waarde

Taxateurs hanteren het waarde begrip 'marktwaaarde'. Dit waarde begrip is als volgt omschreven:

'Marktwaaarde is het geschatte bedrag waartegen een actief of passief zou worden overgedragen op de waardepeildatum tussen een bereidwillige koper en een

² In de Onteigeningswet is sprake van het begrip "werkelijke waarde". Op basis van de Vraagbaak Grondexploitatiewet (Kluwer 2009) is te verdedigen dat de marktwaaarde nagenoeg gelijk is aan de werkelijke waarde zoals bedoeld in artikel 40b-40f Onteigeningswet. Er wordt derhalve geen onderscheid gemaakt tussen de marktwaaarde en de werkelijke waarde.

bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie, na behoorlijke marketing en waarbij de partijen zouden hebben gehandeld met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang.'

4.4 Afbakening advies

Volgens het Besluit ruimtelijke ordening, Artikel 6.2.3 behoren tot de kosten, bedoeld in de Wro, artikel 6.13, eerste lid onder c, de kosten welke redelijkerwijs zijn toe te rekenen aan de inbrengwaarde van de gronden, te weten de ramingen van:

- a. de waarde van de gronden in het exploitatiegebied;
- b. de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten worden gesloopt;
- c. de kosten van het vrij maken van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt zakelijk recht en zakelijke lasten;
- d. de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kabels en leidingen in het exploitatiegebied.

De onder a en b genoemde ramingen worden opgesteld op basis van de definitie van de "marktwaarde" die in paragraaf 4.2 is aangegeven. Voor de onder c genoemde ramingen hebben taxateurs onderzoek gedaan naar in de openbare registers kenbare zakelijke rechten. Op basis van dit onderzoek zijn diverse zakelijke rechten aanwezig. Deze zakelijke rechten zien niet op een specifieke omstandigheid van een bepaald perceel. Daarnaast ligt het voor de hand dat met deze zakelijk gerechtigden afspraken worden gemaakt voor de verlegging van de kabels en leidingen, zonder dat het recht zelf wordt vergoed. Immers, er zal sprake moeten zijn van verlegging, waarbij de zakelijk gerechtigde op de nieuwe locatie eenzelfde soort zakelijk recht verkrijgt. De kosten van de verlegging van de kabels en leidingen, voor zover die moeten worden geschaard onder sub d van artikel 6.2.3 Bro, zijn in het exploitatieplan opgenomen.

De kosten van de sloop van de voorheen aanwezige bebouwing zijn reeds opgenomen in de kostenbegroting zoals opgenomen in het exploitatieplan. Deze kosten ramen wij derhalve niet in het inbrengwaarderapport.

Voor de persoonlijke rechten, de rechten die niet uit de openbare registers blijken, hebben taxateurs informatie opgevraagd bij de gemeente Geldrop-Mierlo. Daaruit is gebleken dat er sprake is van diverse huurovereenkomsten. Op peildatum hebben deskundigen geen inzage verkregen in de lopende huurovereenkomsten en hanteren het uitgangspunt dat de onroerende zaken in verhuurde staat geen hogere marktwaarde vertegenwoordigen dan de marktwaarde vrij van huur en gebruik.

4.5 Afbakening complex

Bij het bepalen van de inbrengwaarde is een complexafbakening van belang. Artikel 40d Onthei­ningswet geeft aan dat de waarde moet worden bepaald aan de hand van de geldende voorschriften en bestemmingen die deel uitmaken van een complex. Taxateurs verwijzen naar paragraaf 4.1 voor de exacte tekst van artikel 40d Onthei­ningswet. Onder een complex wordt in dit artikel verstaan de als één geheel in exploitatie te brengen of gebrachte onroerende zaken.

De gronden binnen het ontwerpbestemmingsplan “Bogardeind 85-123” worden als één geheel in exploitatie genomen. Tevens hebben deze gronden een onderlinge samenhang. Het eventueel gefaseerd in exploitatie brengen doet daar niets aan af. Alle kosten en opbrengsten houden immers direct verband met elkaar. Daarom worden deze gronden gezien als één complex.

4.6 Taxatiemethoden

Er zijn verschillende methoden om de marktwaa­de te bepalen. Voor de taxatie van nog in ontwikkeling te nemen gronden ligt de vergelijkingsmethode, ook wel comparatieve methode, voor de hand als er vergelijksmateriaal voor handen is. Is dit niet het geval, dan zal moeten worden teruggevallen op de residuele grondwaardemethode. Is sprake van bestaand vastgoed dan zal voor woningen de vergelijkingsmethode het meest voor de hand liggen. Is sprake van bedrijfsmatig- of winkel-onroerend goed, dan zal de huurwaardekapitalisatie methode worden toegepast.

Bij het bepalen van de inbrengwaarde van de percelen wordt enerzijds gekeken naar de huidige waarde op basis van het huidige gebruik en de huidige bestemming. Daarnaast wordt gekeken naar de waarde op basis van de toekomstige bestemming, de ruwe bouwgrondwaarde. Ruwe bouwgrond is grond die in een bestemmingsplan is aangewezen om bouwgrond te worden (al dan niet met een directe bouw­titel), maar daarvoor nog geschikt gemaakt moet worden door het aanleggen van de infrastructuur en overige voorzieningen die nodig zijn voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein. Op basis van onthei­ningsjurisprudentie moet een gemeente de hoogste van de twee (de huidige of de toekomstige) waarden aan de eigenaar vergoeden. In dit geval bestaat de huidige gebruikswaarde uit de bestaande woningen en de marktwaa­de op basis van de toekomstige bestemming moet worden bepaald aan de hand van nieuwbouwkavels waarbij de bestaande bebouwing is gesloopt.

De Wro schrijft geen expliciete waarderingsmethode voor; zij legt alleen de waarderingsgrondslag vast. In de memorie van toelichting wordt verwezen naar de

onteigeningspraktijk voor het vaststellen van de inbrengwaarde. Ook in onteigeningszaken wordt de waarderingsmethode niet vast voorgeschreven.

In de uitspraken HR 13 augustus 2004, NJ 2005, 151 en HR 15 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008: BB4775 is mede bepaald dat taxateurs in beginsel vrij zijn in hun keuze voor een bepaalde waarderingsmethode en geen rechtsregel hen voorschrijft op welke wijze zij de waarde van een onteigend perceel dienen vast te stellen.

4.6.1 Vergelijkingsmethode

De vergelijkingsmethode ziet op een systeem waarbij de waarde van de grond wordt benaderd door gerealiseerde transacties voor vergelijkbare objecten in vergelijkbare situaties. Bij toepassing van de vergelijkingsmethode moet een oordeel worden gevormd over de mate van vergelijkbaarheid van de verschillende locaties, zodat ook de gerealiseerde verkoopprijzen kunnen worden vergeleken.

4.6.2 Residuele grondwaarde methode

De residuele grondwaardemethode gaat uit van het begroten van alle opbrengsten en het daarop in mindering brengen van alle kosten die samenhangen met het plan. Het residu wordt vervolgens gedeeld door de totale oppervlakte van de aan het plan toe te rekenen gronden.

4.6.3 Huurwaardekapitalisatie methode

In de huurwaardekapitalisatie methode wordt de huuropbrengst van het onroerend goed gekapitaliseerd met een bij het onroerend goed passend rendement. Op dit resultaat worden de kosten van verkrijging nog in mindering gebracht.

4.6.4 Gehanteerde taxatiemethode

In gevallen als het onderhavige ligt de vergelijkingsmethode voor de hand. Ter zekerheid hebben deskundigen de exploitatiebegroting beoordeeld via de residuele grondwaardemethode zodat we in hoofdstuk 5 kunnen concluderen dat de huidige gebruikswaarde hoger ligt dan de marktwaarde conform toekomstige bestemming.

4.7 Overige uitgangspunten

De taxatie is uitgevoerd onder de volgende uitgangspunten:

1. Deze rapportage is verricht op basis van het prijspeil per 15 januari 2020.
2. De door opdrachtgever verstrekte gegevens worden als juist verondersteld.
3. Ten behoeve van deze rapportage heeft kadastrale recherche plaatsgevonden. Er is geen erfdiensbaarhedenonderzoek ingesteld. Bij de taxatie is verondersteld dat de percelen ingebracht zullen worden vrij van hypotheek, zakelijke beperkingen, beslagen en andere mogelijke rechten van derden uit enige overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk genoemd. Een overzicht van de kadastrale recherche is in het rapport verwerkt in paragraaf 2.5 en 2.6.


4. Ten behoeve van deze taxatie heeft bestemmingsplanonderzoek plaatsgevonden. Dit bestemmingsplanonderzoek is opgenomen in paragraaf 2.8 en 2.9.
5. Deskundigen hebben geen beschikking over de NEN2580 meetrapportages en beschouwen de aangeleverde woonoppervlaktes als correct.
6. Voor zover van toepassing zijn de vermelde waarden van onroerende zaken "kosten koper", (overdrachts- en/of omzetbelasting, honorarium notaris, kadastraal recht etc.), tenzij anders vermeld. Voor de gronden die nog geen eigendom zijn van de gemeente worden deze kosten geraamd.
7. Grondeigenaren die geen anterieure overeenkomst met de gemeente kunnen of willen sluiten zullen, als het op onteigening aankomt, een volledige schadeloosstelling vorderen. In dit inbrengwaarderapport gaan wij uit van de marktwaarde zonder schadeloosstellingen.
8. De percelen zijn gewaardeerd vrij van gebruiksrechten, waaronder huurrechten.
9. Indien en zover er sprake is van bedrijfsmatige gebruikte objecten is aansluiting gezocht bij de huurwaardekapitalisatiemethode. Daarbij is een huurprijs van € 35,- per m² voor opslag gekapitaliseerd met factor 12.
10. Voor het merendeel van de gronden geldt dat zij tezamen een complex vormen in de zin van artikel 40d Onteigeningswet. Nu blijkt dat de ruwe bouwgrondprijs lager ligt dan de huidige gebruikswaarde worden alle percelen afzonderlijk getaxeerd.

4.8 Referenties

Deskundigen hebben bij het bepalen van de marktwaarde gebruik gemaakt van vergelijkingstransactie in de bestaande bouw sinds 1 juni 2020 (bron: NVM-uitwisselingssysteem).

De staat van onderhoud, het aantal m² woonoppervlakte en de afwisselend grote en kleine perceeloppervlaktes van de getaxeerde objecten is zeer divers. Ook hebben deskundigen rekening gehouden met de (incourante) vorm van de kavel en de ligging aan een doorgaande verkeersroute. Hierdoor is meer maatwerk noodzakelijk ten opzichte van de onderzochte referenties. Op peildatum is geen NEN2580 meting beschikbaar in relatie tot het woonoppervlakte van de woningen.

Mede gelet op de specifieke ligging van het getaxeerde is het volgende gebied geselecteerd waarbinnen de referenties vergelijkbaar worden geacht. Vervolgens zijn de referenties met bouwjaar na 2010 buiten beschouwing gelaten met het oog op de bouwjaren van het getaxeerde.



Locatie gevonden referenties

Gezien het beperkte aantal referenties van onbebouwde grond met woonbestemming binnen het geselecteerde referentiegebied is in dit kader gemeentebreed beoordeeld welke referenties beschikbaar zijn. Tevens is onderzocht wat het huidige aanbod in de gemeente Geldrop-Mierlo is.

4.9 Referenties tussenwoningen/hoekwoningen

verkocht	afgemeld		Beukelaar 40 5664XC GELDROEP DatumIn 08/05/2020 Looptijd 27 dgn Datum Transp. 27/07/2020	Type tussenwoning Wopp 101 m ² Popp 178 m ² Inhoud 350 m ³ Bouwjaar 1968 Kamers 5 (4 slpk.)	     	Trans.prijs €235.000 k.k. Vraagprijs €225.000 k.k. Pr/m ² €2.228 (Tr.)Pr/m ² €2.327
verkocht	Afgemeld		Kriekelaar 15 5664XM GELDROEP DatumIn 12/05/2020 Looptijd 37 dgn Datum Transp. 01/07/2020	Type hoekwoning Wopp 130 m ² Popp 325 m ² Inhoud 410 m ³ Bouwjaar 1965 Kamers 5 (3 slpk.)	     	Trans.prijs €289.000 k.k. Vraagprijs €289.000 k.k. Pr/m ² €2.223 (Tr.)Pr/m ² €2.223
verkocht	Afgemeld		Beukelaar 61 5664XB GELDROEP DatumIn 16/04/2020 Looptijd 68 dgn Datum Transp. 09/11/2020	Type tussenwoning Wopp 117 m ² Popp 146 m ² Inhoud 410 m ³ Bouwjaar 1968 Kamers 5 (4 slpk.)	     	Trans.prijs €290.000 k.k. Vraagprijs €275.000 k.k. Pr/m ² €2.350 (Tr.)Pr/m ² €2.479
verkocht	Afgemeld		Hazelaar 78 5664VK GELDROEP DatumIn 02/04/2020 Looptijd 89 dgn Datum Transp. 25/09/2020	Type tussenwoning Wopp 115 m ² Popp 144 m ² Inhoud 363 m ³ Bouwjaar 1964 Kamers 5 (4 slpk.)	     	Trans.prijs €275.000 k.k. Vraagprijs €275.000 k.k. Pr/m ² €2.391 (Tr.)Pr/m ² €2.391
verkocht	Afgemeld		Beukelaar 45 5664XB GELDROEP DatumIn 07/07/2020 Looptijd 72 dgn Datum Transp. 01/10/2020	Type tussenwoning Wopp 109 m ² Popp 146 m ² Inhoud 375 m ³ Bouwjaar 1968 Kamers 1	     	Trans.prijs €290.000 k.k. Vraagprijs €269.000 k.k. Pr/m ² €2.468 (Tr.)Pr/m ² €2.661
verkocht	Afgemeld		Hazelaar 64 5664VK GELDROEP DatumIn 04/09/2020 Looptijd 27 dgn Datum Transp. 04/01/2021	Type tussenwoning Wopp 103 m ² Popp 146 m ² Inhoud 335 m ³ Bouwjaar 1964 Kamers 5 (3 slpk.)	     	Trans.prijs €292.500 k.k. Vraagprijs €265.000 k.k. Pr/m ² €2.573 (Tr.)Pr/m ² €2.840
verkocht	Afgemeld		Beukelaar 36 5664XC GELDROEP DatumIn 26/05/2020 Looptijd 130 dgn Datum Transp. 25/09/2020	Type tussenwoning Wopp 114 m ² Popp 178 m ² Inhoud 404 m ³ Bouwjaar 1960-1970 Kamers 5 (4 slpk.)	     	Trans.prijs €285.000 k.k. Vraagprijs €280.000 k.k. Pr/m ² €2.456 (Tr.)Pr/m ² €2.500
verkocht	Afgemeld		Eikelaar 34 5664XE GELDROEP DatumIn 31/08/2020 Looptijd 91 dgn Datum Transp. 30/11/2020	Type hoekwoning Wopp 126 m ² Popp 311 m ² Inhoud 432 m ³ Bouwjaar 1965 Kamers 5 (4 slpk.)	     	Trans.prijs €375.000 k.k. Koopsom €349.000 k.k. Pr/m ² €2.770 (Tr.)Pr/m ² €2.976
verkocht	Afgemeld		Houterbrugweg 9 5664EV GELDROEP DatumIn 06/10/2020 Looptijd 94 dgn Datum Transp. 15/02/2021	Type geschakelde woning Wopp 157 m ² Popp 576 m ² Inhoud 748 m ³ Bouwjaar 1967 Kamers 6 (5 slpk.)	     	Trans.prijs €550.000 k.k. Koopsom €550.000 k.k. Pr/m ² €3.503 (Tr.)Pr/m ² €3.503

De referenties laten een consistent beeld zien met een bandbreedte van € 2.223,- tot € 2.967,- per m² woonoppervlakte en een enkele uitschieter naar € 3.503,- per m² woonoppervlakte.

Enkele woningen in het plangebied hebben een kleiner woonoppervlakte dan de gerechercheerde woningen en variëren erg in perceeloppervlakte. De omgeving van deze woningen wordt door taxateurs als gelijkwaardig ervaren. Deskundigen hebben op basis van het kleinere woonoppervlakte en gevarieerde kavelgrootte een logische differentiatie doorgevoerd op basis van de beschikbare referenties. Taxateurs gaan voor de tussenwoningen en hoekwoningen in het plangebied uit van een prijs van € 1.757,- tot € 2.632,- per m² woonoppervlakte.

4.10 Referentie appartementen

verkocht	Afgemeld		Kastanjehof 302 5664RR GELDROPP DatumIn 17/03/2020 Looptijd 106 dgn Datum Transp. 01/08/2020	Type appartement/flat Wopp 100 m ² Inhoud 302 m ² Bouwjaar 2009 Kamers 3 (2 slpk.)	   	Trans.prijs €315.000 k.k. Vraagprijs €325.000 k.k. Pr/m ² €3.250 (Tr.)Pr/m ² €3.150 Bijdr.VVE €201
verkocht	Afgemeld		Burghtstraat 13 5664PA GELDROPP DatumIn 22/06/2020 Looptijd 30 dgn Datum Transp. 01/09/2020	Type appartement/flat Wopp 59 m ² Inhoud 202 m ² Bouwjaar 2009 Kamers 3 (2 slpk.)	   	Trans.prijs €222.500 k.k. Vraagprijs €200.000 k.k. Pr/m ² €3.290 (Tr.)Pr/m ² €3.941 Bijdr.VVE €161,00
verkocht	Afgemeld		het Hooghuis 3 5664ER GELDROPP DatumIn 25/06/2020 Looptijd 53 dgn Datum Transp. 01/10/2020	Type appartement/flat Wopp 85 m ² Inhoud 260 m ² Bouwjaar 1998 Kamers 3 (2 slpk.)	   	Trans.prijs €265.000 k.k. Vraagprijs €249.000 k.k. Pr/m ² €2.929 (Tr.)Pr/m ² €3.118 Bijdr.VVE €161,00
verkocht	Afgemeld		het Hooghuis 13 5664ER GELDROPP DatumIn 05/08/2020 Looptijd 50 dgn Datum Transp. 16/11/2020	Type appartement/flat Wopp 85 m ² Inhoud 255 m ² Bouwjaar 1998 Kamers 3 (2 slpk.)	   	Trans.prijs €285.000 k.k. Vraagprijs €275.000 k.k. Pr/m ² €3.235 (Tr.)Pr/m ² €3.353 Bijdr.VVE €165,00
verkocht	Afgemeld		Poort 6 5664PE GELDROPP DatumIn 10/09/2020 Looptijd 60 dgn Datum Transp. 13/01/2021	Type appartement/flat Wopp 47 m ² Inhoud 250 m ² Bouwjaar 2009 Kamers 2 (1 slpk.)	   	Trans.prijs €207.500 k.k. Vraagprijs €190.000 k.k. Pr/m ² €4.043 (Tr.)Pr/m ² €4.415 Bijdr.VVE €144,00
verkocht	Afgemeld		Langstraat 13 5664GE GELDROPP DatumIn 17/09/2020 Looptijd 60 dgn Datum Transp. 30/12/2020	Type appartement/flat Wopp 51 m ² Inhoud 167 m ² Bouwjaar 1982 Kamers 2 (1 slpk.)	   	Trans.prijs €186.495 k.k. Vraagprijs €169.000 k.k. Pr/m ² €3.314 (Tr.)Pr/m ² €3.657 Bijdr.VVE €106,96
verkocht	Afgemeld		Langstraat 49 5664GE Geldrop DatumIn 02/10/2020 Looptijd 59 dgn Datum Transp. 14/01/2021	Type appartement/flat Wopp 78 m ² Inhoud 272 m ² Bouwjaar 1993 Kamers 3 (2 slpk.)	   	Trans.prijs €287.000 k.k. Vraagprijs €275.000 k.k. Pr/m ² €3.526 (Tr.)Pr/m ² €3.679 Servicekst. €182 WOZ waarde €184.000
verkocht	Afgemeld		Laarstraat 11e 5664BK GELDROPP DatumIn 05/11/2020 Looptijd 62 dgn Datum Transp. 01/02/2021	Type appartement/flat Wopp 75 m ² Inhoud 249 m ² Bouwjaar 1992 Kamers 3 (2 slpk.)	   	Trans.prijs €225.000 k.k. Vraagprijs €225.000 k.k. Pr/m ² €3.000 (Tr.)Pr/m ² €3.000 Bijdr.VVE €113,65

Op basis van de gerechercheerde appartementen constateren taxateurs dat de transactieprijs per m² woonoppervlakte is gelegen tussen de € 3.118,-- en € 3.941,-- met een uitschieter naar € 4.415,-- per m².

De woningen in het plangebied zijn van het type benedenwoning en bovenwoning. Het complex maakt een gedateerde indruk en de referentie zijn duidelijk couranter door bouwjaar, ligging en uitstraling. De omgeving van de appartementen in het plangebied wordt door taxateurs als minder ervaren. Daarnaast bestaat de indruk dat er beperkt buitenruimte aanwezig is bij de bovenwoningen. Dit weegt zwaar bij de overweging tot koop van een appartement. Deskundigen stellen de prijs per m² daarom vast op € 2.571,- per m² woonoppervlakte voor de bovenwoningen en de benedenwoningen -door een gevarieerd kaveloppervlakte- op respectievelijk € 2.803,- en € 3.083,- per m² woonoppervlakte.

4.11 Referenties halfvrijstaande woningen

verkocht	Afgemeld		Dwingel 7 5664PH GELDROP DatumIn 05/01/2020 Looptijd 152 dgn Datum Transp. 05/06/2020	Type 2-onder-1-kapwoning Wopp 123 m ² Popp 335 m ² Inhoud 517 m ³ Bouwjaar 2010 Kamers 4 (3 slpk.)	     	Trans.prijs €475.000 k.k. Koopsom €489.000 k.k. Pr/m ² €3.976 (Tr.)Pr/m ² €3.862
verkocht	Afgemeld		Rozelaar 3 5664XT GELDROP DatumIn 30/01/2019 Looptijd 548 dgn Datum Transp. 07/08/2020	Type 2-onder-1-kapwoning Wopp 165 m ² Popp 396 m ² Inhoud 530 m ³ Bouwjaar 1967 Kamers 7 (5 slpk.)	     	Trans.prijs €361.000 k.k. Vraagprijs €380.000 k.k. Pr/m ² €2.303 (Tr.)Pr/m ² €2.188
verkocht	Afgemeld		Bogardeind 172 5664EN GELDROP DatumIn 17/04/2020 Looptijd 125 dgn Datum Transp. 06/08/2020	Type 2-onder-1-kapwoning Wopp 187 m ² Popp 639 m ² Inhoud 708 m ³ Bouwjaar 1977 Kamers 7 (4 slpk.)	     	Trans.prijs €515.000 k.k. Vraagprijs €500.000 k.k. Pr/m ² €2.674 (Tr.)Pr/m ² €2.754
verkocht	Afgemeld		Bogardeind 167 5664ED GELDROP DatumIn 25/11/2020 Looptijd 56 dgn Datum Transp. 17/05/2021	Type 2-onder-1-kapwoning Wopp 126 m ² Popp 388 m ² Inhoud 446 m ³ Bouwjaar 1931 Kamers 3 (4 slpk.)	     	Trans.prijs €385.000 k.k. Vraagprijs €385.000 k.k. Pr/m ² €3.056 (Tr.)Pr/m ² €3.056 WOZ waarde €305.000

Op basis van de gerechercheerde woningen constateren taxateurs dat de transactieprijs per m² woonoppervlakte is gelegen tussen de € 2.188,- en € 3.862,-. De woningen in het plangebied hebben een aanzienlijk kleiner woonoppervlakte dan de gerechercheerde woningen. Tevens varieert de staat van onderhoud en het perceeloppervlakte zeer. Daarom gaan taxateurs voor de woningen in het plangebied uit van een bandbreedte van € 2.115,- en € 3.398,- per m² woonoppervlakte.

4.12 Referenties vrijstaande woningen

verkocht	Afgemeld		Bogardeind 185 5664EE GELDROP DatumIn 02/04/2020 Looptijd 89 dgn Datum Transp. 01/12/2020	Type vrijstaande woning Wopp 249 m ² Popp 664 m ² Inhoud 835 m ³ Bouwjaar 1969 Kamers 10 (6 slpk.)	     	Trans.prijs €545.000 k.k. Vraagprijs €585.000 k.k. Pr/m ² €2.349 (Tr.)Pr/m ² €2.189 WOZ waarde €550.000
verkocht	Afgemeld		Laarstraat 8 5664BM GELDROP DatumIn 06/07/2020 Looptijd 80 dgn Datum Transp. 01/04/2021	Type vrijstaande woning Wopp 101 m ² Popp 1025 m ² Inhoud 600 m ³ Bouwjaar 1920 Kamers 5 (2 slpk.)	     	Trans.prijs €400.000 k.k. Vraagprijs €399.000 k.k. Pr/m ² €3.950 (Tr.)Pr/m ² €3.960
verkocht	Afgemeld		Bogardeind 92 5664EK GELDROP DatumIn 30/04/2020 Looptijd 155 dgn Datum Transp. 29/09/2020	Type vrijstaande woning Wopp 103 m ² Popp 200 m ² Inhoud 388 m ³ Bouwjaar 1930 Kamers 4 (3 slpk.)	     	Trans.prijs €268.800 k.k. Vraagprijs €275.000 k.k. Pr/m ² €2.670 (Tr.)Pr/m ² €2.610
verkocht	Afgemeld		Bogardeind 132 5664EL GELDROP DatumIn 02/10/2020 Looptijd 75 dgn Datum Transp. 01/04/2021	Type vrijstaande woning Wopp 115 m ² Popp 750 m ² Inhoud 457 m ³ Bouwjaar 1956 Kamers 5 (4 slpk.)	     	Trans.prijs €475.000 k.k. Vraagprijs €525.000 k.k. Pr/m ² €4.565 (Tr.)Pr/m ² €4.130

Er zijn diverse referenties beschikbaar die niet binnen het plangebied liggen, maar wel in de directe omgeving en in dezelfde straat. Ook hier zien we een gevarieerd aanbod aan woonoppervlakte en kaveloppervlakte. De bandbreedte van de referenties is gelegen tussen de € 2.189,- en € 4.130,-. De woningen in het plangebied hebben onderling een vergelijkbaar woonoppervlakte maar variëren erg van kadastraal oppervlakte (290 m² tot 789 m² perceeloppervlakte). Tevens is er sprake van (lichte)bedrijvigheid en bedrijfsopstallen.

Deskundigen hebben de bandbreedte vastgesteld tussen de € 2.037 en de € 3.862,- per m² woonoppervlakte.

4.13 Referenties bouw kavels

verkocht	Afgemeld		Hulst Oong 5662TJ GELDROF DatumIn 13/05/2015 Looptijd 1539 dgn Datum Transp. 01/10/2019	Type bouwgrond Popp 1145 m²	  	Trans.prijs €325.000 v.o.n. Vraagprijs €374.000 v.o.n. Pr/m² €325.000 (Tr.)Pr/m² €325.000
verkocht	Afgemeld		Burgemeester Termeerstraat 14 5731SE MIERLO DatumIn 19/07/2018 Looptijd 424 dgn Datum Transp. 22/07/2019	Type bouwgrond Popp 1303 m²	  	Trans.prijs €275.000 k.k. Vraagprijs €299.000 k.k. Pr/m² €275.000 (Tr.)Pr/m² €275.000
verkocht	Afgemeld		Torenweg 6 5731CJ MIERLO DatumIn 24/03/2020 Looptijd 78 dgn Datum Transp. 03/07/2020	Type bouwgrond Popp 1435 m²	  	Trans.prijs €450.000 k.k. Vraagprijs €450.000 k.k. Pr/m² €450.000 (Tr.)Pr/m² €450.000
verkocht	Afgemeld		Aardborstweg 19a 5731PS MIERLO DatumIn 12/02/2016 Looptijd 1747 dgn Datum Transp. 17/12/2020	Type bouwgrond Popp 2000 m²	  	Trans.prijs €377.500 k.k. Vraagprijs €395.000 k.k. Pr/m² €377.500 (Tr.)Pr/m² €377.500
verkocht	Afgemeld		Rielsedijk 44 5663PK GELDROF DatumIn 11/08/2020 Looptijd 115 dgn Datum Transp. 15/12/2020	Type bouwgrond Popp 1180 m²	  	Trans.prijs €670.000 k.k. Vraagprijs €695.000 k.k. Pr/m² €670.000 (Tr.)Pr/m² €670.000
verkocht	Afgemeld		Losweg Oong 5663AS GELDROF DatumIn 28/10/2019 Looptijd 408 dgn Datum Transp. 31/12/2020	Type bouwgrond Popp 526 m²	  	Trans.prijs €176.000 k.k. Koopsom €175.000 k.k. Pr/m² €176.000 (Tr.)Pr/m² €176.000

In het kader van beperkt referentiemateriaal in de directe omgeving van het plangebied hebben deskundigen de transacties van de bouw kavels sinds 1-1-2019 van de gehele gemeente gerechercheerd. Het referentiemateriaal laat vooral bouwgrondprijzen met kaveloppervlaktes vanaf 1.000 m² en in een landelijke omgeving zien. Gezien het beperkt aantal referenties en de bruikbaarheid hiervan hebben taxateurs het bestaande aanbod overwogen.

Kavels Burgemeester Termeerstraat/Hooiwagen		
Burgemeester Termeerstraat 25	515 m²	€ 197.697,- (excl. btw) (in optie)
Hooiwagen 6	516 m²	€ 198.044,- (excl. btw)
Hooiwagen 8	508 m²	€ 195.272,- (excl. btw)

Kavels deelgebied 2

Kavels Vlinderlaan

Vlinderlaan 72	755 m ²	€ 273.721,- (excl. btw)
Vlinderlaan 70	735 m ²	€ 268.108,- (excl. btw)
Vlinderlaan 68	735 m ²	€ 268.108,- (excl. btw) (in optie)
Vlinderlaan 66	735 m ²	€ 268.108,- (excl. btw)
Konningepage C26	585 m ²	€ 233.005,- (excl. btw) (in optie)

Wat krijgt u hiervoor van ons?

- Unieke woonlocatie in een groene omgeving aan de rand van Geldrop-Mierlo.
- Riante, privacybiedende kavels met oppervlakte van ca. 879 tot 1072 m².
- Ruime bebouwingsmogelijkheden.
- Dichtbij veel onderwijs-, sport (recreatie)- en winkelvoorzieningen.
- Bos- en waterrijke woonomgeving met prachtige wandel- en fietsroutes.
- Nabijheid van winkelsteden Helmond en Eindhoven.

Bron: <https://www.luchenwaaranders.nl/Kavels-Luchen.htm>

Samengevat geeft het beschikbare aanbod in Mierlo het volgende marktbeeld:

Adres	Koopsom exclusief BTW		Kaveloppervlakte	prijs per m ² exclusief BTW		prijs per m ² inclusief BTW	
Burgemeester Termeerstraat 25	€	197.697	515 m ²	€	383,88	€	464,49
Hooiwagen 6	€	198.044	516 m ²	€	383,81	€	464,41
Hooiwagen 8	€	195.272	508 m ²	€	384,39	€	465,12
Vlinderlaan 72	€	273.721	755 m ²	€	362,54	€	438,68
Vlinderlaan 70	€	268.108	735 m ²	€	364,77	€	441,38
Vlinderlaan 68	€	268.108	735 m ²	€	364,77	€	441,38
Vlinderlaan 66	€	268.108	735 m ²	€	364,77	€	441,38
Konningepage C26	€	233.005	585 m ²	€	398,30	€	481,94

Mede gelet op de groene omgeving en courante vorm van de kavels is de marktwaarde per m² in het plangebied bijgesteld naar beneden. In basis hebben deskundigen de prijs per m² vastgesteld op € 350,- per m² kosten koper en vervolgens maatwerk geleverd aan de hand van het kaveloppervlakte en/of gecorrigeerd met sloopkosten.

4.14 Gevoeligheidsanalyse

Een gevoeligheidsanalyse beschrijft de sterke en zwakke punten en kansen en bedreigingen van het te taxeren vastgoed.

Sterke punten	Zwakke punten
• Ligging nabij centrum • Enkele royale percelen en grote woningen	• Incourante kavelvorm door diepte van de tuin wordt beperkt.

	• Woningen niet afzonderlijk zonder kavelruil te realiseren. • Enkele kleine percelen en kleine woningen • Beperkte uitstraling huidige straatbeeld
Kansen	Bedreigingen
• Herverkaveling naar courante kavels • Herwaarderen van de entree, waardoor het woon en leefklimaat positief ontwikkeld.	• Veranderende marktomstandigheden veroorzaakt de Corona pandemie

4.15 Backtest

Taxateurs hebben het te taxeren vastgoed nog niet eerder gewaardeerd, zodat een backtest naar eerdere resultaten niet mogelijk is.

5 Taxatie

5.1 Inleiding

De inbrengwaarde van de gronden en opstallen gelegen binnen het complex zoals afgebakend in paragraaf 4.6 is bepaald op basis van de vergelijkingsmethode. Om deze te bepalen is gekeken naar vergelijkbare transacties die zowel binnen als buiten het plangebied hebben plaatsgevonden. Voor vergelijkbare transacties buiten het plangebied is gekeken naar vergelijkbare woningen en bouwkavels in de directe omgeving.

5.2 Overige aspecten van de inbrengwaarde

Op basis van de ter beschikking gestelde gegevens zijn taxateurs er vanuit gegaan dat er geen sprake is van persoonlijke rechten. Ten aanzien van de zakelijke rechten wordt hieraan geen zelfstandige waarde toegekend. De raming van de kosten van het vrij maken van de gronden van persoonlijke en zakelijke rechten zoals opgenomen in artikel 6.2.3 sub c Bro komt derhalve uit op nihil.

In het exploitatieplan wordt uitgegaan van de fictie dat de gemeente alle gronden aankoopt. Een deel van de gronden heeft de gemeente reeds in het verleden aangekocht. Voor de gronden die nog geen eigendom zijn zal de gemeente nog aankoopkosten moeten maken. De gemeente kan gebruikmaken van een vrijstelling van overdrachtsbelasting. De kosten die gepaard gaan met de verwerving zijn verdisconteerd in de plankosten.

Bij een taxatie die betrekking heeft op herontwikkeling zal altijd moeten gekeken of de marktwaarde op grond van het huidige gebruik of de marktwaarde op grond van de toekomstige bestemming hoger ligt. In onderhavige situatie zal de marktwaarde van de toekomstige bestemming worden bepaald aan de hand van de uitgifteprijs van de bouwkavels minus de kosten om de betreffende bouwkavels bouwrijp te maken. Deskundigen constateerden dat de opbrengsten vanuit de exploitatieberekening reëel zijn. Op basis van de opbrengsten minus de kosten (sloopkosten, plankosten etc.) is sprake van een indicatie van de marktwaarde van € 1.503.546,-. Op basis van de taxatie van de gronden waarbij de huidige gebruikswaarde als uitgangspunt wordt genomen, wordt door deskundigen een beduidend hogere marktwaarde getaxeerd. Daarom zal de marktwaarde op basis van huidige gebruikswaarde gelden als inbrengwaarde.

5.3 Conclusies inbrengwaarde


Op basis van hetgeen taxateurs in dit rapport hebben overwogen, taxeren de taxateurs de inbrengwaarde conform bijlage 1 als volgt:

De totale inbrengwaarde op basis van marktwaarde bedraagt derhalve

€ 5.697.790,-- (zegge: vijf miljoen zeshonderdzevenennegentig duizend en zevenhonderdnegentig euro)

Afgerond: € 5.700.000,-- (zegge: vijf miljoen zevenhonderdduizend euro)

Aldus gedaan te goeder trouw naar beste kennis en wetenschap en ondertekend te Druten op 25 januari 2021.



mevrouw mr. ing. J. de Vries RT



W.A. de Bruin RT

Bijlage 1:

Inbrengwaardetaxatie Bogardeind 85 t/m 123 te Geldrop														
Objectnummer	Adres	Huisnummer	Sectie	Nummer	Appartementsindex	Kadastraal oppervlakte	Te taxeren	correctie m²	Eigenaar	Type woning	GBO	Marktwaarde k.k.		
1	Bogardeind	85	D	6304		453 m²	453 m²	-	Vet/Kerstens	Halfvrijstaand	130 m²	€	375.000	
2	Bogardeind	87	D	2864		285 m²	273 m²	12	Adelaars	Halfvrijstaand	130 m²	€	275.000	
3	Bogardeind	tussen 87-91	D	6439 6441		565 m² 2 m²	544 m² 2 m²	21 -	Vermeulen	Onbebouwde grond met woonbestemming	- m²	€	185.640	
4	Bogardeind	91	D	6438 6442		45 m² 245 m²	43 m² 226 m²	2 19	Gemeente Geldrop-Mierlo Gemeente Geldrop-Mierlo	Vrijstaand	117 m²	€	300.000	
5	Bogardeind	93	D	2178 2179	5038	127 m² 129 m²	120 m² 122 m²	7 7	Haasen Haasen	Benedenwoning	66 m²	€	185.000	
6	Bogardeind	95	D	1068 728	5038	171 m² 44 m²	171 m² 38 m²	6	Engels	Benedenwoning	60 m²	€	185.000	
7	Bogardeind	95A	D	5038	A3				Van Bergen	Bovenwoning	70 m²	€	180.000	
8	Bogardeind	95B	D	5038	A4				Adelaars	Bovenwoning	70 m²	€	180.000	
9	Bogardeind	95C	D	5038	A5				Somers	Bovenwoning	70 m²	€	180.000	
10	Bogardeind	99 101	D	729 2180		44 m² 228 m²	37 m² 223 m²	7 5	Van Dijk/Van den Wildenberg Van Dijk/Van den Wildenberg	Bebouwde grond met woonbestemming	48 m² 48 m²	€	110.000	
11	Bogardeind	103	D	5112		314 m²	301 m²	13	Ali	Geschakeld vrijstaand	132 m²	€	300.000	
12	Bogardeind	105 105A	D	5770		617 m²	593 m²	24	W. H. Steenbakkers/Struijk	Geschakeld vrijstaand Bedrijfspan (detailhandel)	135 m² €	€	275.000 105.000	
13	Bogardeind	107	D	3109 6410		293 m² 139 m²	280 m² 139 m²	13	H. Steenbakkers H. Steenbakkers/ Breviers	Hoekwoning	185 m²	€	325.000	
14	Bogardeind	109	D	6409		91 m²	86 m²	5	Van Westering	Tussenwoning	71 m²	€	225.000	
15	Bogardeind	111	D	5912 5911		258 m² 21 m²	244 m² 21 m²	14	Dijstelbloem Dijstelbloem	Hoekwoning	114 m²	€	300.000	
16	Bogardeind	113	D	5910 5909		789 m² 7 m²	757 m² 2 m²	32 5	Sloots/Lanigan Sloots/Lanigan	Vrijstaand	123 m²	€	475.000	
17	Bogardeind	115	D	2479		191 m²	165 m²	26	De Vries	Hoekwoning	93 m²	€	235.000	
18	Bogardeind	117	D	2593		95 m²	82 m²	13	Sloots/Lanigan	Tussenwoning	65 m²	€	200.000	
19	Bogardeind	119	D	3608		182 m²	155 m²	27	Sloots/Lanigan	Hoekwoning	103 m²	€	240.000	
20	Bogardeind	121	D	3424		678 m²	628 m²	50	Zegers	Halfvrijstaand	103 m²	€	350.000	
21	Bogardeind	123	D	2873		225 m²	210 m²	15	Janzen/Van Geel	Halfvrijstaand	82 m²	€	250.000	
22	Bogardeind	naast 123	D	3159 3158		700 m² 188 m²	676 m² 73 m²	24 115	Gemeente Geldrop-Mierlo	Onbebouwde grond met woonbestemming	- m²	€	262.150	
totaal						7126 m²	6664 m²	462	Totaal inbrengwaarde €					5.697.790
												afgerond €	5.700.000	

Bijlage 2

Kadastrale gegevens



BETREFT

Geldrop D 728

UW REFERENTIE

LVD/ Inbreng Bogard

GELEVERD OP

25-01-2021 - 14:23

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11087898234

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-01-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-01-2021 - 14:59

BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Geldrop D 728](#)

Kadastrale objectidentificatie : 040810072870000

Kadastrale grootte 44 m²**Grens en grootte** Vastgesteld**Coördinaten** 166842 - 380896**Omschrijving** Wonen

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.**Basisregistratie Kadaster**

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Het recht van eigendom is gesplitst in appartementsrechten

Afkomstig uit stukken [Hyp4 6843/41 Eindhoven](#)

84 GDP00/9284 EHV

Aanvullend stuk 84 GDP00/9284 EHVIs aanvulling op [Hyp4 6843/41 Eindhoven](#)**Vereniging van eigenaren** [Vereniging Van Eigenaars Flatgebouw Bogardeind 93 En 95](#)**Postadres** GELDROP**Statutaire zetel** GELDROP**KvK-nummer** [53050789](#) (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Geldrop D 729	
	Kadastrale objectidentificatie : 040810072970000	
Locaties	Bogardeind 99	
	5664 EC Geldrop	
	Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen	
	Verblijfsobject ID: 1771010000014629	
	Bogardeind 101	
	5664 EC Geldrop	
	Verblijfsobject ID: 1771010000014627	
Kadastrale grootte	44 m²	
Grens en grootte	Vastgesteld	
Coördinaten	166841 - 380891	
Omschrijving	Wonen	
Koopsom	€ 100.000	Koopjaar 2018
	Met meer onroerend goed verkregen	

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking	Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
Basisregistratie Kadaster	

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)		
Aandeel	1/2	
Afkomstig uit stuk	Hyp4 74140/177	Ingeschreven op 08-10-2018 om 09:00
Naam gerechtigde	De heer Marc Johannes Adrianus Wilhelmus van Dijk	
Adres	Fibula 20 6027 RT SOERENDONK	
Geboren	21-03-1979	te MAARHEEZE
	Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen	
Burgerlijke staat	Gehuwd (ten tijde van verkrijging)	
Betrokken persoon	Mevrouw Lidy Elisabeth Martinus van den Wildenberg (ten tijde van verkrijging)	
	Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen	
1 Eigendom (recht van)		
Aandeel	1/2	



BETREFT

Geldrop D 729

UW REFERENTIE

LVD/ Inbreng Bogard

GELEVERD OP

25-01-2021 - 14:23

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11087898280

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-01-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-01-2021 - 14:59

BLAD

2 van 2

Afkomstig uit stuk [Hyp4 74140/177](#)

Ingeschreven op 08-10-2018 om 09:00

Naam gerechtigde [Mevrouw Lidy Elisabeth Martinus van den Wildenberg](#)Adres Fibula 20
6027 RT SOERENDONK

Geboren 30-08-1979 te WEERT

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Gehuwd (ten tijde van verkrijging)

Betrokken persoon [De heer Marc Johannes Adrianus Wilhelmus van Dijk](#) (ten tijde van verkrijging)

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen



BETREFT

Geldrop D 1068

UW REFERENTIE

LVD/ Inbreng Bogard

GELEVERD OP

25-01-2021 - 14:22

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11087898163

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-01-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-01-2021 - 14:59

BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Geldrop D 1068](#)

Kadastrale objectidentificatie : 040810106870000

Kadastrale grootte 171 m²**Grens en grootte** Vastgesteld**Coördinaten** 166857 - 380892**Omschrijving** Wonen

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.**Basisregistratie Kadaster**

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Het recht van eigendom is gesplitst in appartementsrechten

Afkomstig uit stukken [Hyp4 6843/41 Eindhoven](#)

84 GDP00/9284 EHV

Aanvullend stuk 84 GDP00/9284 EHVIs aanvulling op [Hyp4 6843/41 Eindhoven](#)**Vereniging van eigenaren** [Vereniging Van Eigenaars Flatgebouw Bogardeind 93 En 95](#)**Postadres** GELDROP**Statutaire zetel** GELDROP**KvK-nummer** [53050789](#) (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister



BETREFT

Geldrop D 2178

UW REFERENTIE

LVD/ Inbreng Bogard

GELEVERD OP

25-01-2021 - 14:18

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11087897149

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-01-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-01-2021 - 14:59

BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Geldrop D 2178](#)

Kadastrale objectidentificatie : 040810217870000

Kadastrale grootte 127 m²**Grens en grootte** Vastgesteld**Coördinaten** 166861 - 380900**Omschrijving** Wonen

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.**Basisregistratie Kadaster**

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Het recht van eigendom is gesplitst in appartementsrechten

Afkomstig uit stukken [Hyp4 6843/41 Eindhoven](#)

84 GDP00/9284 EHV

Aanvullend stuk 84 GDP00/9284 EHVIs aanvulling op [Hyp4 6843/41 Eindhoven](#)**Vereniging van eigenaren** [Vereniging Van Eigenaars Flatgebouw Bogardeind 93 En 95](#)**Postadres** GELDROP**Statutaire zetel** GELDROP**KvK-nummer** [53050789](#) (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister



BETREFT

Geldrop D 2179

UW REFERENTIE

LVD/ Inbreng Bogard

GELEVERD OP

25-01-2021 - 14:21

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11087897954

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-01-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-01-2021 - 14:59

BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Geldrop D 2179](#)

Kadastrale objectidentificatie : 040810217970000

Kadastrale grootte 129 m²**Grens en grootte** Vastgesteld**Coördinaten** 166858 - 380898**Omschrijving** Wonen

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.**Basisregistratie Kadaster**

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Het recht van eigendom is gesplitst in appartementsrechten

Afkomstig uit stukken [Hyp4 6843/41 Eindhoven](#)

84 GDP00/9284 EHV

Aanvullend stuk 84 GDP00/9284 EHVIs aanvulling op [Hyp4 6843/41 Eindhoven](#)**Vereniging van eigenaren** [Vereniging Van Eigenaars Flatgebouw Bogardeind 93 En 95](#)**Postadres** GELDROP**Statutaire zetel** GELDROP**KvK-nummer** [53050789](#) (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Geldrop D 2180	
	Kadastrale objectidentificatie : 040810218070000	
Locaties	Bogardeind 101	
	5664 EC Geldrop	
	Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen	
	Verblijfsobject ID: 1771010000014627	
	Bogardeind 99	
	5664 EC Geldrop	
	Verblijfsobject ID: 1771010000014629	
Kadastrale grootte	228 m²	
Grens en grootte	Vastgesteld	
Coördinaten	166857 - 380885	
Omschrijving	Wonen	
Koopsom	€ 100.000	Koopjaar 2018
	Met meer onroerend goed verkregen	

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking	Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
Basisregistratie Kadaster	

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)		
Aandeel	1/2	
Afkomstig uit stuk	Hyp4 74140/177	Ingeschreven op 08-10-2018 om 09:00
Naam gerechtigde	De heer Marc Johannes Adrianus Wilhelmus van Dijk	
Adres	Fibula 20 6027 RT SOERENDONK	
Geboren	21-03-1979	te MAARHEEZE
	Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen	
Burgerlijke staat	Gehuwd (ten tijde van verkrijging)	
Betrokken persoon	Mevrouw Lidy Elisabeth Martinus van den Wildenberg (ten tijde van verkrijging)	
	Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen	
1 Eigendom (recht van)		
Aandeel	1/2	



BETREFT

Geldrop D 2180

UW REFERENTIE

LVD/ Inbreng Bogard

GELEVERD OP

25-01-2021 - 14:23

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11087898349

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-01-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-01-2021 - 14:59

BLAD

2 van 2

Afkomstig uit stuk [Hyp4 74140/177](#)

Ingeschreven op 08-10-2018 om 09:00

Naam gerechtigde [Mevrouw Lidy Elisabeth Martinus van den Wildenberg](#)

Adres Fibula 20
6027 RT SOERENDONK

Geboren 30-08-1979

te WEERT

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Gehuwd (ten tijde van verkrijging)

Betrokken persoon [De heer Marc Johannes Adrianus Wilhelmus van Dijk](#) (ten tijde van verkrijging)

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen



BETREFT

Geldrop D 2479

UW REFERENTIE

LVD/ Inbreng Bogard

GELEVERD OP

25-01-2021 - 14:45

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11087902392

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-01-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-01-2021 - 14:59

BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Geldrop D 2479](#)

Kadastrale objectidentificatie : 040810247970000

Locatie Bogardeind 115

5664 EC Geldrop

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: [1771010000004734](#)**Kadastrale grootte** 191 m²**Grens en grootte** Vastgesteld**Coördinaten** 166848 - 380816**Omschrijving** Wonen**Koopsom** € 63.075**Koopjaar** 1996

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.**Basisregistratie Kadaster**

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stuk [Hyp4 12389/11 Eindhoven](#)**Ingeschreven op** 10-09-1996**Naam gerechtigde** [De heer Herman Alfons Wilhelmus de Vries](#)**Adres** Bogardeind 115

5664 EC GELDROP

Geboren 20-04-1969**te** GELDROP

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Zie akte(n)



BETREFT

Geldrop D 2593

UW REFERENTIE

LVD/ Inbreng Bogard

GELEVERD OP

25-01-2021 - 14:45

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11087902454

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-01-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-01-2021 - 14:59

BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Geldrop D 2593](#)

Kadastrale objectidentificatie : 040810259370000

Locatie Bogardeind 117

5664 EC Geldrop

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: [1771010000007826](#)**Kadastrale grootte** 95 m²**Grens en grootte** Vastgesteld**Coördinaten** 166843 - 380812**Omschrijving** Wonen**Koopsom** € 40.840**Koopjaar** 1994

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.**Basisregistratie Kadaster**

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Aandeel 1/2**Afkomstig uit stuk** [Hyp4 10997/26 Eindhoven](#)**Ingeschreven op** 12-07-1994**Naam gerechtigde** [Mevrouw Mary Bridget Ann Lanigan](#)**Adres** Bogardeind 113

5664 EC GELDROP

Geboren 09-09-1959**te** WATERFORD

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Zie akte(n)

1 Eigendom (recht van)

Aandeel 1/2**Afkomstig uit stuk** [Hyp4 10997/26 Eindhoven](#)**Ingeschreven op** 12-07-1994**Naam gerechtigde** [De heer Johannes Antonius Maria Sloots](#)**Adres** Bogardeind 113

5664 EC GELDROP



BETREFT

Geldrop D 2593

UW REFERENTIE

LVD/ Inbreng Bogard

GELEVERD OP

25-01-2021 - 14:45

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11087902454

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-01-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-01-2021 - 14:59

BLAD

2 van 2

Geboren 10-10-1955

te GELDROP

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Zie akte(n)



BETREFT

Geldrop D 2864

UW REFERENTIE

LVD/ Inbreng Bogard

GELEVERD OP

25-01-2021 - 14:14

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11087896346

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-01-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-01-2021 - 14:59

BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Geldrop D 2864](#)

Kadastrale objectidentificatie : 040810286470000

Locatie Bogardeind 87

5664 EC Geldrop

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: [1771010000000306](#)**Kadastrale grootte** 285 m²**Grens en grootte** Vastgesteld**Coördinaten** 166867 - 380930**Omschrijving** Wonen**Koopsom** € 43.109**Koopjaar** 1995

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.**Basisregistratie Kadaster**

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stuk [Hyp4 11491/6 Eindhoven](#)**Ingeschreven op** 11-05-1995**Naam gerechtigde** [De heer Servatius Johannes Antonius Maria Adelaars](#)**Adres** Bogardeind 87

5664 EC GELDROP

Geboren 12-05-1938**te** GELDROP

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Zie akte(n)



BETREFT

Geldrop D 2873

UW REFERENTIE

LVD/ Inbreng Bogard

GELEVERD OP

25-01-2021 - 14:47

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11087902874

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-01-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-01-2021 - 14:59

BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Geldrop D 2873](#)

Kadastrale objectidentificatie : 040810287370000

Locatie Bogardeind 123

5664 EC Geldrop

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: [1771010000000121](#)**Kadastrale grootte** 225 m²**Grens en grootte** Vastgesteld**Coördinaten** 166857 - 380791**Omschrijving** Wonen

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Basisregistratie Kadaster

RECHTEN

1 Eigendom belast met Gebruik en bewoning (zie 1.1)

Soort recht Eigendom (recht van)**Afkomstig uit stukken** [Hyp4 11864/20 Eindhoven](#)**Ingeschreven op** 06-12-1995[Hyp4 7043/10 Eindhoven](#)**Naam gerechtigde** [Mevrouw Ingrid Maria van Geel](#)**Adres** Merellaan 11

5595 BA LEENDE

Geboren 08-12-1962**te** HARLINGEN

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Zie akte(n)

1.1 Gebruik en bewoning (recht van)

Afkomstig uit stuk [Hyp4 7043/10 Eindhoven](#)**Naam gerechtigde** [Mevrouw Hieke Janzen](#)**Adres** Appelaar 73

5664 TZ GELDROP

Geboren 08-11-1938**te** HARLINGEN

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen



BETREFT

Geldrop D 2873

UW REFERENTIE

LVD/ Inbreng Bogard

GELEVERD OP

25-01-2021 - 14:47

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11087902874

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-01-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-01-2021 - 14:59

BLAD

2 van 2

Burgerlijke staat Zie akte(n)



BETREFT

Geldrop D 3109

UW REFERENTIE

LVD/ Inbreng Bogard

GELEVERD OP

25-01-2021 - 14:34

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11087900442

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-01-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-01-2021 - 14:59

BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Geldrop D 3109](#)

Kadastrale objectidentificatie : 040810310970000

Locatie Bogardeind 107

5664 EC Geldrop

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: [1771010000000987](#)**Kadastrale grootte** 293 m²**Grens en grootte** Vastgesteld**Coördinaten** 166857 - 380856**Omschrijving** Bedrijvigheid (horeca)

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Basisregistratie Kadaster

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stuk [Hyp4 6088/28 Eindhoven](#)**Naam gerechtigde** [De heer Henricus Antonius Arnoldus Johannes Steenbakkers](#)**Adres** Bogardeind 107

5664 EC GELDROP

Geboren 14-06-1953**te** GELDROP

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Zie akte(n)

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Geldrop D 3158](#)

Kadastrale objectidentificatie : 040810315870000

Locatie BOGARDEIND 129
5664 EC GELDROP

Kadastrale grootte 188 m²

Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 166840 - 380765

Omschrijving Wonen

Koopsom € 337.500

Koopjaar 2014

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Basisregistratie Kadaster

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stuk [Hyp4 64448/100](#)

Ingeschreven op 10-06-2014 om 11:44

Naam gerechtigde [Gemeente Geldrop-Mierlo](#)

Adres Hofstraat 4
5664 HT GELDROP

Postadres Postbus 10101
5660 GA GELDROP

Statutaire zetel GELDROP

KvK-nummer [17272524](#) (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Geldrop D 3159](#)

Kadastrale objectidentificatie : 040810315970000

Locaties BOGARDEIND 125
5664 EC GELDROP

BOGARDEIND 127
5664 EC GELDROP

Kadastrale grootte 700 m²

Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 166854 - 380778

Omschrijving Wonen

Koopsom € 280.000

Koopjaar 2008

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Basisregistratie Kadaster

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stuk [Hyp4 54242/146](#)

Ingeschreven op 10-03-2008 om 13:57

Naam gerechtigde [Gemeente Geldrop-Mierlo](#)

Adres Hofstraat 4
5664 HT GELDROP

Postadres Postbus 10101
5660 GA GELDROP

Statutaire zetel GELDROP

KvK-nummer [17272524](#) (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Geldrop D 3424
	Kadastrale objectidentificatie : 040810342470000
Locatie	Bogardeind 121 5664 EC Geldrop
	Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen Verblijfsobject ID: 1771010000000120
Kadastrale grootte	678 m ²
Grens en grootte	Vastgesteld
Coördinaten	166853 - 380800
Omschrijving	Wonen

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking	Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.	
Basisregistratie Kadaster		
Overige aantekening	Besluit op grond van artikel 110 I Wet geluidhinder	
Afkomstig uit stuk	Hyp4 77486/55	Ingeschreven op 28-02-2020 om 12:04
	Wet geluidshinder	

RECHTEN

	1 Eigendom (recht van)	
Afkomstig uit stukken	Hyp4 15693/44 Eindhoven Hyp4 6661/51 Eindhoven	Ingeschreven op 19-06-2001
Naam gerechtigde	De heer Antonius Johannes Zegers	
Adres	Bogardeind 121 5664 EC GELDROP	
Geboren	09-08-1955	te BEEK EN DONK
	Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen	
Burgerlijke staat	Zie akte(n)	



BETREFT

Geldrop D 3608

UW REFERENTIE

LVD/ Inbreng Bogard

GELEVERD OP

25-01-2021 - 14:46

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11087902597

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-01-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-01-2021 - 14:59

BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Geldrop D 3608](#)

Kadastrale objectidentificatie : 040810360870000

Locatie Bogardeind 119

5664 EC Geldrop

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: [1771010000006445](#)**Kadastrale grootte** 182 m²**Grens en grootte** Vastgesteld**Coördinaten** 166843 - 380807**Omschrijving** Wonen**Koopsom** € 40.840**Koopjaar** 1992

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Basisregistratie Kadaster

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Aandeel 1/2**Afkomstig uit stuk** [Hyp4 10017/13 Eindhoven](#)**Ingeschreven op** 02-10-1992**Naam gerechtigde** [Mevrouw Mary Bridget Ann Lanigan](#)**Adres** Bogardeind 113

5664 EC GELDROP

Geboren 09-09-1959**te** WATERFORD

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Zie akte(n)

1 Eigendom (recht van)

Aandeel 1/2**Afkomstig uit stuk** [Hyp4 10017/13 Eindhoven](#)**Ingeschreven op** 02-10-1992**Naam gerechtigde** [De heer Johannes Antonius Maria Sloots](#)**Adres** Bogardeind 113

5664 EC GELDROP



BETREFT

Geldrop D 3608

UW REFERENTIE

LVD/ Inbreng Bogard

GELEVERD OP

25-01-2021 - 14:46

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11087902597

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-01-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-01-2021 - 14:59

BLAD

2 van 2

Geboren 10-10-1955

te GELDROP

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Zie akte(n)



BETREFT

Geldrop D 5038 A1

UW REFERENTIE

LVD/ Inbreng Bogard

GELEVERD OP

25-01-2021 - 14:18

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11087897223

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-01-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-01-2021 - 14:59

BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Geldrop D 5038 A1](#)

Kadastrale objectidentificatie : 040810503810001

Voor in de splitsing betrokken rechten raadpleeg 'ontstaan uit'

Locatie [Bogardeind 93](#)

5664 EC Geldrop

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: [1771010000007831](#)**Omschrijving** [Wonen \(appartement\)](#)**Koopsom** € 120.000**Koopjaar** 2003**Vereniging van eigenaren** [Vereniging Van Eigenaars Flatgebouw Bogardeind 93 En 95](#)**Ontstaan uit** [Geldrop D 728](#)[Geldrop D 1068](#)[Geldrop D 2178](#)[Geldrop D 2179](#)**Splitsingsakten** [Hyp4 6843/41 Eindhoven](#)

84 GDP00/9284 EHV

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.**Basisregistratie Kadaster**

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stuk [Hyp4 40032/19 Eindhoven](#)**Ingeschreven op** 06-05-2003 om 09:00**Naam gerechtigde** [Mevrouw Susanne Christine Maria Haasen](#)**Adres** [Helsbeemd 10](#)

5521 SN EERSEL

Geboren 16-09-1966**te** HEEZE

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat [Zie akte\(n\)](#)



BETREFT

Geldrop D 5038 A2

UW REFERENTIE

LVD/ Inbreng Bogard

GELEVERD OP

25-01-2021 - 14:20

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11087897661

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-01-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-01-2021 - 14:59

BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Geldrop D 5038 A2](#)

Kadastrale objectidentificatie : 040810503810002

Voor in de splitsing betrokken rechten raadpleeg 'ontstaan uit'

Locatie [Bogardeind 95](#)

5664 EC Geldrop

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: [1771010000007832](#)**Omschrijving** [Wonen \(appartement\)](#)**Koopsom** € 149.000**Koopjaar** 2019**Vereniging van eigenaren** [Vereniging Van Eigenaars Flatgebouw Bogardeind 93 En 95](#)**Ontstaan uit** [Geldrop D 728](#)[Geldrop D 1068](#)[Geldrop D 2178](#)[Geldrop D 2179](#)**Splitsingsakten** [Hyp4 6843/41 Eindhoven](#)

84 GDP00/9284 EHV

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.**Basisregistratie Kadaster**

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stuk [Hyp4 75098/177](#)**Ingeschreven op** 01-03-2019 om 09:00

Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)

Naam gerechtigde [Mevrouw Saira Catharina Maria Engels](#)**Adres** [Bogardeind 95](#)

5664 EC GELDROP

Geboren 16-04-1992**te** GELDROP**Geboorteland** Nederland

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap (ten tijde van verkrijging)



BETREFT

Geldrop D 5038 A3

UW REFERENTIE

LVD/ Inbreng Bogard

GELEVERD OP

25-01-2021 - 14:20

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11087897724

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-01-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-01-2021 - 14:59

BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Geldrop D 5038 A3](#)

Kadastrale objectidentificatie : 040810503810003

Voor in de splitsing betrokken rechten raadpleeg 'ontstaan uit'

Locatie [Bogardeind 95 A](#)

5664 EC Geldrop

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: [1771010000007833](#)**Omschrijving** Wonen (appartement)**Koopsom** € 182.000**Koopjaar** 2021**Vereniging van eigenaren** [Vereniging Van Eigenaars Flatgebouw Bogardeind 93 En 95](#)**Ontstaan uit** [Geldrop D 728](#)[Geldrop D 1068](#)[Geldrop D 2178](#)[Geldrop D 2179](#)**Splitsingsakten** [Hyp4 6843/41 Eindhoven](#)

84 GDP00/9284 EHV

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.**Basisregistratie Kadaster**

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stuk [Hyp4 80385/98](#)**Ingeschreven op** 13-01-2021 om 09:26

Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)

Naam gerechtigde [Gemeente Geldrop-Mierlo](#)**Adres** Hofstraat 4

5664 HT GELDROP

Postadres Postbus 10101

5660 GA GELDROP

Statutaire zetel GELDROP**KvK-nummer** [17272524](#) (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister



BETREFT

Geldrop D 5038 A4

UW REFERENTIE

LVD/ Inbreng Bogard

GELEVERD OP

25-01-2021 - 14:20

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11087897770

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-01-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-01-2021 - 14:59

BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Geldrop D 5038 A4](#)

Kadastrale objectidentificatie : 040810503810004

Voor in de splitsing betrokken rechten raadpleeg 'ontstaan uit'

Locatie [Bogardeind 95 B](#)

5664 EC Geldrop

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: [1771010000007834](#)**Omschrijving** [Wonen \(appartement\)](#)**Koopsom** € 141.500**Koopjaar** 2011**Vereniging van eigenaren** [Vereniging Van Eigenaars Flatgebouw Bogardeind 93 En 95](#)**Ontstaan uit** [Geldrop D 728](#)[Geldrop D 1068](#)[Geldrop D 2178](#)[Geldrop D 2179](#)**Splitsingsakten** [Hyp4 6843/41 Eindhoven](#)

84 GDP00/9284 EHV

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.**Basisregistratie Kadaster**

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stuk [Hyp4 60323/76](#)**Ingeschreven op** 10-08-2011 om 11:53**Naam gerechtigde** [De heer Petrus Martinus Annemarie Adelaars](#)**Adres** [Schaarland 13](#)

5663 JR GELDROP

Geboren 05-12-1973**te** GELDROP

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat [Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap \(ten tijde van verkrijging\)](#)



BETREFT

Geldrop D 5038 A5

UW REFERENTIE

LVD/ Inbreng Bogard

GELEVERD OP

25-01-2021 - 14:21

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11087897880

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-01-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-01-2021 - 14:59

BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Geldrop D 5038 A5](#)

Kadastrale objectidentificatie : 040810503810005

Voor in de splitsing betrokken rechten raadpleeg 'ontstaan uit'

Locatie [Bogardeind 95 C](#)

5664 EC Geldrop

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: [1771010000007835](#)**Omschrijving** [Wonen \(appartement\)](#)**Koopsom** € 99.000**Koopjaar** 2014**Vereniging van eigenaren** [Vereniging Van Eigenaars Flatgebouw Bogardeind 93 En 95](#)**Ontstaan uit** [Geldrop D 728](#)[Geldrop D 1068](#)[Geldrop D 2178](#)[Geldrop D 2179](#)**Splitsingsakten** [Hyp4 6843/41 Eindhoven](#)

84 GDP00/9284 EHV

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.**Basisregistratie Kadaster**

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stuk [Hyp4 64269/8](#)**Ingeschreven op** 29-04-2014 om 10:42**Naam gerechtigde** [De heer Arno Johan Somers](#)**Adres** [Bogardeind 95 C](#)

5664 EC GELDROP

Geboren 27-11-1987**te** GELDROP**Geboorteland** Nederland

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap (ten tijde van verkrijging)

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Geldrop D 5112	
	Kadastrale objectidentificatie : 040810511270000	
Locatie	Bogardeind 103	
	5664 EC Geldrop	
	Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen	
	Verblijfsobject ID: 1771010000005704	
Kadastrale grootte	314 m²	
Grens en grootte	Vastgesteld	
Coördinaten	166856 - 380879	
Omschrijving	Wonen	
Koopsom	€ 150.000	Koopjaar 2013

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking	Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.	
Basisregistratie Kadaster		
Overige aantekening	Besluit op grond van artikel 110 I Wet geluidhinder	
Afkomstig uit stuk	Hyp4 77486/55	Ingeschreven op 28-02-2020 om 12:04
	Wet geluidshinder	

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)		
Afkomstig uit stuk	Hyp4 62946/146	Ingeschreven op 05-06-2013 om 11:32
Naam gerechtigde	De heer Shaker Ali	
Adres	Waldweg 15	
	50169 KERPEN	
	Bondsrepubliek Duitsland	
Geboren	01-05-1976	te AL SHAIKHAAN
Geboorteland	Irak	
	Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen	
Burgerlijke staat	Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap (ten tijde van verkrijging)	



BETREFT

Geldrop D 5770

UW REFERENTIE

LVD/ Inbreng Bogard

GELEVERD OP

25-01-2021 - 14:34

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11087900382

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-01-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-01-2021 - 14:59

BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Geldrop D 5770](#)

Kadastrale objectidentificatie : 040810577070000

Locaties Bogardeind 105

5664 EC Geldrop

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: [1771010000012506](#)

Bogardeind 105 A

5664 EC Geldrop

Verblijfsobject ID: [1771010000007946](#)**Kadastrale grootte** 617 m²**Grens en grootte** Vastgesteld**Coördinaten** 166852 - 380870**Omschrijving** Wonen**Koopsom** € 235.000**Koopjaar** 2016**Ontstaan uit** [Geldrop D 3108](#)

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Basisregistratie Kadaster

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Aandeel 1/2**Afkomstig uit stuk** [Hyp4 69402/52](#)**Ingeschreven op** 10-11-2016 om 13:56**Naam gerechtigde** [Mevrouw Anne-Carina Maria Willemina Antonia Alfonsa Struijk](#)**Adres** Reinoutlaan 261

5665 AT GELDROP

Geboren 10-04-1974**te** GELDROP**Geboorteland** Nederland

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Gehuwd (ten tijde van verkrijging)**Betrokken persoon** [Mevrouw Wilhelmina Henrica Steenbakkers](#) (ten tijde van verkrijging)

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen



BETREFT

Geldrop D 5770

UW REFERENTIE

LVD/ Inbreng Bogard

GELEVERD OP

25-01-2021 - 14:34

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11087900382

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-01-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-01-2021 - 14:59

BLAD

2 van 2

1 Eigendom (recht van)

Aandeel	1/2	
Afkomstig uit stuk	Hyp4 69402/52	Ingeschreven op 10-11-2016 om 13:56
Naam gerechtigde	Mevrouw Wilhelmina Henrica Steenbakkers	
Adres	Houterbrugweg 13 5664 EV GELDROP	
Geboren	11-07-1982	te GELDROP
	Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen	
Burgerlijke staat	Gehuwd (ten tijde van verkrijging)	
Betrokken persoon	Mevrouw Anne-Carina Maria Willemina Antonia Alfonsa Struijk (ten tijde van verkrijging)	
	Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen	

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Geldrop D 5909	
	Kadastrale objectidentificatie : 040810590970000	
Kadastrale grootte	7 m²	
Grens en grootte	Vastgesteld	
Coördinaten	166832 - 380834	
Omschrijving	Erf - tuin	
Koopsom	€ 281.344	Koopjaar 2000
	Met meer onroerend goed verkregen	
Ontstaan uit	Geldrop D 2868	

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking	Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
Basisregistratie Kadaster	

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)		
Aandeel	1/2	
Afkomstig uit stuk	Hyp4 15031/24 Eindhoven	Ingeschreven op 19-05-2000
Naam gerechtigde	Mevrouw Mary Bridget Ann Lanigan	
Adres	Bogardeind 113 5664 EC GELDROP	
Geboren	09-09-1959	te WATERFORD
	Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen	
Burgerlijke staat	Zie akte(n)	

1 Eigendom (recht van)		
Aandeel	1/2	
Afkomstig uit stuk	Hyp4 15031/24 Eindhoven	Ingeschreven op 19-05-2000
Naam gerechtigde	De heer Johannes Antonius Maria Sloots	
Adres	Bogardeind 113 5664 EC GELDROP	
Geboren	10-10-1955	te GELDROP
	Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen	
Burgerlijke staat	Zie akte(n)	



BETREFT

Geldrop D 5910

UW REFERENTIE

LVD/ Inbreng Bogard

GELEVERD OP

25-01-2021 - 14:39

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11087901430

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-01-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-01-2021 - 14:59

BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Geldrop D 5910](#)

Kadastrale objectidentificatie : 040810591070000

Locatie Bogardeind 113

5664 EC Geldrop

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: [1771010000000038](#)**Kadastrale grootte** 789 m²**Grens en grootte** Vastgesteld**Coördinaten** 166862 - 380825**Omschrijving** Wonen**Koopsom** € 281.344**Koopjaar** 2000

Met meer onroerend goed verkregen

Ontstaan uit [Geldrop D 5113](#)[Geldrop D 5114](#)

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Basisregistratie Kadaster

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Aandeel 1/2**Afkomstig uit stuk** [Hyp4 15031/24 Eindhoven](#)**Ingeschreven op** 19-05-2000**Naam gerechtigde** [Mevrouw Mary Bridget Ann Lanigan](#)**Adres** Bogardeind 113

5664 EC GELDROP

Geboren 09-09-1959**te** WATERFORD

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Zie akte(n)

1 Eigendom (recht van)

Aandeel 1/2**Afkomstig uit stuk** [Hyp4 15031/24 Eindhoven](#)**Ingeschreven op** 19-05-2000**Naam gerechtigde** [De heer Johannes Antonius Maria Sloots](#)



BETREFT

Geldrop D 5910

UW REFERENTIE

LVD/ Inbreng Bogard

GELEVERD OP

25-01-2021 - 14:39

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11087901430

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-01-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-01-2021 - 14:59

BLAD

2 van 2

Adres Bogardeind 113

5664 EC GELDROP

Geboren 10-10-1955

te GELDROP

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Zie akte(n)

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Geldrop D 5911	
	Kadastrale objectidentificatie : 040810591170000	
Kadastrale grootte	21 m ²	
Grens en grootte	Vastgesteld	
Coördinaten	166848 - 380837	
Omschrijving	Erf - Tuin	
Koopsom	€ 220.000	Koopjaar 2020
	Met meer onroerend goed verkregen	
Ontstaan uit	Geldrop D 5113	
	Geldrop D 5114	

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking	Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
Basisregistratie Kadaster	

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)		
Aandeel	1/2	
Afkomstig uit stuk	Hyp4 80257/55	Ingeschreven op 31-12-2020 om 10:10
	Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)	
Naam gerechtigde	De heer Antonius Wilhelmus Jacobus Maria Steevens	
Adres	Bogardeind 80 5664 EK GELDROP	
Geboren	25-04-1976	te GELDROP
	Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen	
Burgerlijke staat	Gehuwd (ten tijde van verkrijging)	

1 Eigendom (recht van)		
Aandeel	1/2	
Afkomstig uit stuk	Hyp4 80257/55	Ingeschreven op 31-12-2020 om 10:10
	Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)	
Naam gerechtigde	De heer Sander Petrus Antonius Josephus van de Laar	
Adres	Bogardeind 144 5664 EM GELDROP	



BETREFT

Geldrop D 5911

UW REFERENTIE

LVD/ Inbreng Bogard

GELEVERD OP

25-01-2021 - 14:39

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11087901383

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-01-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-01-2021 - 14:59

BLAD

2 van 2

Geboren 01-02-1976

te GELDROP

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap (ten tijde van verkrijging)



BETREFT

Geldrop D 5912

UW REFERENTIE

LVD/ Inbreng Bogard

GELEVERD OP

25-01-2021 - 14:39

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11087901350

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-01-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-01-2021 - 14:59

BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Geldrop D 5912](#)

Kadastrale objectidentificatie : 040810591270000

Locatie Bogardeind 111

5664 EC Geldrop

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: [1771010000014628](#)Kadastrale grootte 258 m²

Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 166857 - 380844

Omschrijving Wonen

Koopsom € 220.000

Koopjaar 2020

Met meer onroerend goed verkregen

Ontstaan uit [Geldrop D 2868](#)

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Basisregistratie Kadaster

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Aandeel 1/2

Afkomstig uit stuk [Hyp4 80257/55](#)

Ingeschreven op 31-12-2020 om 10:10

Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)

Naam gerechtigde [De heer Antonius Wilhelmus Jacobus Maria Steevens](#)

Adres Bogardeind 80

5664 EK GELDROP

Geboren 25-04-1976

te GELDROP

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Gehuwd (ten tijde van verkrijging)

1 Eigendom (recht van)

Aandeel 1/2

Afkomstig uit stuk [Hyp4 80257/55](#)

Ingeschreven op 31-12-2020 om 10:10

Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)



BETREFT

Geldrop D 5912

UW REFERENTIE

LVD/ Inbreng Bogard

GELEVERD OP

25-01-2021 - 14:39

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11087901350

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-01-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-01-2021 - 14:59

BLAD

2 van 2

Naam gerechtigde [De heer Sander Petrus Antonius Josephus van de Laar](#)

Adres Bogardeind 144
5664 EM GELDROP

Geboren 01-02-1976 **te** GELDROP

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap (ten tijde van verkrijging)

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Geldrop D 6304		
	Kadastrale objectidentificatie : 040810630470000		
Locatie	Bogardeind 85		
	5664 EB Geldrop		
	Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen		
	Verblijfsobject ID: 1771010000000305		
Kadastrale grootte	453 m²		
Grens en grootte	Vastgesteld		
Coördinaten	166873 - 380944		
Omschrijving	Wonen		
Koopsom	€ 425.000	Koopjaar	2020
Ontstaan uit	Geldrop D 2856		
	Geldrop D 2860		
	Geldrop D 2861		
	Geldrop D 2862		
	Geldrop D 6146		

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking	Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
Basisregistratie Kadaster	

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)			
Aandeel	1/2		
Afkomstig uit stuk	Hyp4 80207/136	Ingeschreven op	30-12-2020 om 09:31
	Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)		
Naam gerechtigde	De heer Patrick Johannes Kerstens		
Adres	Diepe Vaart 6		
	5663 AX GELDROP		
Geboren	10-02-1970	te	GELDROP
	Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen		
Burgerlijke staat	Gehuwd (ten tijde van verkrijging)		

Betrokken persoon [Mevrouw Jacqueline Elisabeth Maria de Vet](#) (ten tijde van verkrijging)

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Aantekening recht Ontbindende voorwaarde

Betrokken persoon [De heer Stefan Johannes Jozef Baay](#)

Adres Bogardeind 85
5664 EB GELDROP

Geboren 06-09-1966 **te** GELDROP

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Betrokken persoon [Mevrouw Petronella Wilhelmina Maria van de Ven](#)

Adres Bogardeind 85
5664 EB GELDROP

Geboren 11-09-1966 **te** GELDROP

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Afkomstig uit stuk [Hyp4 80207/136](#) **Ingeschreven op** 30-12-2020 om 09:31
Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)

1 Eigendom (recht van)

Aandeel 1/2

Afkomstig uit stuk [Hyp4 80207/136](#) **Ingeschreven op** 30-12-2020 om 09:31
Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)

Naam gerechtigde [Mevrouw Jacqueline Elisabeth Maria de Vet](#)

Adres Diepe Vaart 6
5663 AX GELDROP

Geboren 04-10-1971 **te** GELDROP

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Gehuwd (ten tijde van verkrijging)

Betrokken persoon [De heer Patrick Johannes Kerstens](#) (ten tijde van verkrijging)

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Aantekening recht Ontbindende voorwaarde

Betrokken persoon [De heer Stefan Johannes Jozef Baay](#)

Adres Bogardeind 85
5664 EB GELDROP

Geboren 06-09-1966 **te** GELDROP

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Betrokken persoon [Mevrouw Petronella Wilhelmina Maria van de Ven](#)

Adres Bogardeind 85
5664 EB GELDROP

Geboren 11-09-1966 **te** GELDROP

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Afkomstig uit stuk [Hyp4 80207/136](#) **Ingeschreven op** 30-12-2020 om 09:31
Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)



BETREFT

Geldrop D 6409

UW REFERENTIE

LVD/ Inbreng Bogard

GELEVERD OP

25-01-2021 - 14:38

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11087901160

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-01-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-01-2021 - 14:59

BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Geldrop D 6409](#)

Kadastrale objectidentificatie : 040810640970000

Locatie Bogardeind 109

5664 EC Geldrop

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: [1771010000004368](#)Kadastrale grootte 91 m²

Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 166852 - 380847

Omschrijving Wonen

Koopsom € 170.000

Koopjaar 2010

Ontstaan uit [Geldrop D 2867](#)

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Basisregistratie Kadaster

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stuk [Hyp4 58758/183](#)

Ingeschreven op 31-08-2010 om 09:00

Naam gerechtigde [De heer Johannes Antonie van Westering](#)

Adres Bogardeind 109

5664 EC GELDROP

Geboren 03-10-1984

te GELDROP

Geboorteland Nederland

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap (ten tijde van verkrijging)



BETREFT

Geldrop D 6410

UW REFERENTIE

LVD/ Inbreng Bogard

GELEVERD OP

25-01-2021 - 14:38

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11087901100

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-01-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-01-2021 - 14:59

BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Geldrop D 6410](#)

Kadastrale objectidentificatie : 040810641070000

Kadastrale grootte 139 m²**Grens en grootte** Vastgesteld**Coördinaten** 166863 - 380853**Omschrijving** Erf - tuin**Ontstaan uit** [Geldrop D 2867](#)

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.**Basisregistratie Kadaster**

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Aandeel 1/2**Afkomstig uit stuk** [Hyp4 10170/25 Eindhoven](#)**Ingeschreven op** 06-01-1993**Naam gerechtigde** [De heer Henricus Antonius Arnoldus Johannes Steenbakkers](#)**Adres** Bogardeind 107

5664 EC GELDROP

Geboren 14-06-1953**te** GELDROP

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Zie akte(n)

1 Eigendom (recht van)

Aandeel 1/2**Afkomstig uit stuk** [Hyp4 10170/25 Eindhoven](#)**Ingeschreven op** 06-01-1993**Naam gerechtigde** [Mevrouw Wilhelmina Johanna Gerarda Breviers](#)**Adres** Bogardeind 107

5664 EC GELDROP

Geboren 12-11-1955**te** VELDHOVEN

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Zie akte(n)



BETREFT

Geldrop D 6438

UW REFERENTIE

LVD/ Inbreng Bogard

GELEVERD OP

25-01-2021 - 14:17

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11087896942

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-01-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-01-2021 - 14:59

BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Geldrop D 6438](#)

Kadastrale objectidentificatie : 040810643870000

Locatie Bogardeind 91

5664 EC Geldrop

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: [1771010000000088](#)**Kadastrale grootte** 45 m²**Grens en grootte** Vastgesteld**Coördinaten** 166867 - 380904**Omschrijving** Erf - Tuin**Koopsom** € 254.449,43**Koopjaar** 2020

Met meer onroerend goed verkregen

Ontstaan uit [Geldrop D 2865](#)[Geldrop D 5866](#)

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.**Basisregistratie Kadaster**

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stuk [Hyp4 78345/142](#)**Ingeschreven op** 24-06-2020 om 09:58

Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)

Naam gerechtigde [Gemeente Geldrop-Mierlo](#)**Adres** Hofstraat 4

5664 HT GELDROP

Postadres Postbus 10101

5660 GA GELDROP

Statutaire zetel GELDROP**KvK-nummer** [17272524](#) (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister



BETREFT

Geldrop D 6439

UW REFERENTIE

LVD/ Inbreng Bogard

GELEVERD OP

25-01-2021 - 14:16

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11087896827

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-01-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-01-2021 - 14:59

BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Geldrop D 6439](#)

Kadastrale objectidentificatie : 040810643970000

Locatie BOGARDEIND 89

5664 EC GELDROP

Kadastrale grootte 565 m²**Grens en grootte** Vastgesteld**Coördinaten** 166863 - 380922**Omschrijving** Wonen**Ontstaan uit** [Geldrop D 2865](#)

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.**Basisregistratie Kadaster**

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stuk [Hyp4 15837/11 Eindhoven](#)**Ingeschreven op** 07-09-2001**Naam gerechtigde** [De heer Johannes Paulus Hubertus Vermeulen](#)**Adres** Elzenhof 2

5664 TV GELDROP

Geboren 13-03-1958**te** GELDROP

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Zie akte(n)



BETREFT

Geldrop D 6441

UW REFERENTIE

LVD/ Inbreng Bogard

GELEVERD OP

25-01-2021 - 14:16

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11087896889

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-01-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-01-2021 - 14:59

BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Geldrop D 6441](#)

Kadastrale objectidentificatie : 040810644170000

Kadastrale grootte 2 m²**Grens en grootte** Vastgesteld**Coördinaten** 166876 - 380893**Omschrijving** Erf - tuin**Ontstaan uit** [Geldrop D 2177](#)

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.**Basisregistratie Kadaster**

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stuk [Hyp4 52297/163](#)**Ingeschreven op** 22-05-2007 om 10:59**Naam gerechtigde** [De heer Johannes Paulus Hubertus Vermeulen](#)**Adres** Elzenhof 2
5664 TV GELDROP**Geboren** 13-03-1958**te** GELDROP

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Gehuwd (ten tijde van verkrijging)**Betrokken persoon** [Mevrouw Anna Maria Adriana Cornelia Josepha van den Biggelaar](#) (ten tijde van verkrijging)

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen



BETREFT

Geldrop D 6442

UW REFERENTIE

LVD/ Inbreng Bogard

GELEVERD OP

25-01-2021 - 14:17

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11087897050

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-01-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-01-2021 - 14:59

BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Geldrop D 6442](#)

Kadastrale objectidentificatie : 040810644270000

Locatie Bogardeind 91

5664 EC Geldrop

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: [1771010000000088](#)**Kadastrale grootte** 245 m²**Grens en grootte** Vastgesteld**Coördinaten** 166862 - 380904**Omschrijving** Wonen**Koopsom** € 254.449,43

Met meer onroerend goed verkregen

Koopjaar 2020**Ontstaan uit** [Geldrop D 2177](#)

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.**Basisregistratie Kadaster**

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stuk [Hyp4 78345/142](#)**Ingeschreven op** 24-06-2020 om 09:58

Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)

Naam gerechtigde [Gemeente Geldrop-Mierlo](#)**Adres** Hofstraat 4

5664 HT GELDROP

Postadres Postbus 10101

5660 GA GELDROP

Statutaire zetel GELDROP**KvK-nummer** [17272524](#) (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Bijlage 5. Resultaat plankostenscan VROM

Regeling plankosten exploitatieplan 2018

Resultaat

Datum	20-1-2021	Complexiteit		124%
Gemeente	Geldrop-Mierlo	print		
Projectnaam	Bogardeind			
Projectnummer				
Datum prijspeil	1-1-2018			
Looptijd project in jaren	4			
Produkt/activiteit	uren	euro's	euro's in %	
Verwerving	1.169	€ 141.449	35%	
1.1 Taxatie inbrengwaarde percelen	89	€ 10.769	3%	
1.2 Taxatie en aankoop onroerende zaak	1.080	€ 130.680	32%	
1.3 Onteigenen van onroerende zaken	-	€ -	0%	
1.4 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente	-	€ -	0%	
Stedenbouw	401	€ 48.551	12%	
2.1 Programma van Eisen	140	€ 16.940	4%	
2.2 Prijsvraag	-	€ -	0%	
2.3 Masterplan	-	€ -	0%	
2.4 Beeldkwaliteitsplan	38	€ 4.598	1%	
2.5 Stedenbouwkundig plan	166	€ 20.116	5%	
2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte	57	€ 6.897	2%	
Ruimtelijke Ordening	381	€ 46.146	11%	
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan, omgevingsvergunning of project	279	€ 33.759	8%	
3.2 Opstellen en procedure wijzigingsplan	-	€ -	0%	
3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan	102	€ 12.387	3%	
Civiele en cultuur techniek	1.068	€ 116.662	29%	
4.1 Planontwikkeling	521	€ 63.036	16%	
4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering	547	€ 53.626	13%	
Landmeten/vastgoedinformatie	30	€ 2.787	1%	
5.1 Kaartmateriaal	30	€ 2.787	1%	
Communicatie	-	€ -	0%	
6.1 Omgevingsmanagement	-	€ -	0%	
Management	237	€ 32.498	8%	
7.1 Projectmanagement	237	€ 32.498	8%	
7.2 Projectmanagementassistentie	-	€ -	0%	
Planeconomie	119	€ 14.351	4%	
8.1 Planeconomie	119	€ 14.351	4%	
totaal	3.405	€ 402.446	100%	

Bijlage 6. Exploitatieopzet

Exploitatieopzet totaal

Opdrachtgever	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project	Bogardeind
Projectnummer	000 - 000
Deelplan	..

1 Uitgangspunten		
Renteparameter kosten		0,66%
Renteparameter opbrengsten		0,66%
Kostenstijging		2,00%
Opbrengstenstijging		2,00%
Startdatum/prijspeildatum		1-1-2021
Eindjaar		2024

functie			1 basiseenheid is gelijk aan
woning	1	st	
bedrijven	100	m² bvo	
kantoren	100	m² bvo	
winkels	100	m² bvo	
voorzieningen	100	m² bvo	
overige bebouwing	100	m² bvo	
...	100	m² bvo	

2a	Programma / basiseenheden binnen exploitatieplangebied	Aantal	eenheid	basis-eenheden	Grondprijs gemiddeld	Gewicht	gew. Basisehd	Grond-opbrengst
	Woningbouw							
	Sociale sector	-	st	0		0,00	0,00	€ -
	Vrijsstaand	1	st	1	€ 99.655	1,85	1,85	€ 99.655
	Tweekapper	6	st	6	€ 94.295	1,75	10,49	€ 565.769
	Rijwoning	4	st	4	€ 93.495	1,73	6,93	€ 373.981
	Appartement type 1	11	st	11	€ 53.927	1,00	11,00	€ 593.199
	Appartement type 2	10	st	10	€ 63.006	1,17	11,68	€ 630.055
	Appartement type 3	3	st	3	€ 72.005	1,34	4,01	€ 216.016
	...	-	st	0		0,00	0,00	€ -
	Niet-woningbouw							
	Bedrijven	-	m² bvo	0		0,00	0	€ -
	Kantoren	-	m² bvo	0		0,00	0	€ -
	Winkels / horeca	-	m² bvo	0		0,00	0	€ -
	Voorzieningen	-	m² bvo	0		0,00	0	€ -
	Overige bebouwing	-	m² bvo	0		0,00	0	€ -
	...	-	m² bvo	0		0,00	0	€ -
	Totaal	nvt	nvt	35			46	€ 2.478.675

2b	Programma / basiseenheden binnen exploitatieplangebied	CW 01-01-21	boekwaarde*	01-07-21	01-07-22	01-07-23	01-07-24	01-07-25	01-07-26
	Woningbouw	0,00		0	0	0	0	0	0
	Sociale sector	0,00		0	0	0	0	0	0
	Vrijsstaand	1,92		0	0	0,9	0,9	0	0
	Tweekapper	10,92		0	0	5	5	0	0
	Rijwoning	7,22		0	0	3	3	0	0
	Appartement type 1	11,44		0	0	6	6	0	0
	Appartement type 2	12,16		0	0	6	6	0	0
	Appartement type 3	4,17		0	0	2	2	0	0
	...	0,00		0	0	0	0	0	0
	Niet-woningbouw	0,00		0	0	0	0	0	0
	Bedrijven	0,00		0	0	0	0	0	0
	Kantoren	0,00		0	0	0	0	0	0
	Winkels / horeca	0,00		0	0	0	0	0	0
	Voorzieningen	0,00		0	0	0	0	0	0
	Overige bebouwing	0,00		0	0	0	0	0	0
	...	0,00		0	0	0	0	0	0
	Totaal	47,82	nvt						

3a	Fasering kosten	totaal nominaal	boekwaarde*	01-07-21	01-07-22	01-07-23	01-07-24	01-07-25	01-07-26
	Verervingen en schadeloosstellingen	€ 5.697.790	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%
	Sloopwerken	€ 221.000	€ -	0%	50%	50%	0%	0%	0%
	Milieuvoorzieningen en grondonderzoek	€ 12.500	€ -	0%	50%	50%	0%	0%	0%
	Bouw- en woonrijp maken cf. civiele raming (incl. sloop)	€ 416.500	€ -	0%	33%	33%	33%	0%	0%
	Plankosten	€ 402.446	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%
	Planstructurele elementen		€ -	0%	0%	0%	100%	0%	0%
	Bijdragen uit exploitatie		€ -	0%	0%	0%	100%	0%	0%
	Rente		€ -	0%	0%	0%	100%	0%	0%
	Totaal	€ 6.750.236	€ -	200%	133%	133%	333%	0%	0%

3b	Fasering opbrengsten	totaal nominaal	boekwaarde*	01-07-21	01-07-22	01-07-23	01-07-24	01-07-25	01-07-26
	Woningbouw								
	Sociale sector	€ -	€ -	0%	0%	50%	50%	0%	0%
	Vrijsstaand	€ 99.655	€ -	0%	0%	50%	50%	0%	0%
	Tweekapper	€ 565.769	€ -	0%	0%	50%	50%	0%	0%
	Rijwoning	€ 373.981	€ -	0%	0%	50%	50%	0%	0%
	Appartement type 1	€ 593.199	€ -	0%	0%	50%	50%	0%	0%
	Appartement type 2	€ 630.055	€ -	0%	0%	50%	50%	0%	0%
	Appartement type 3	€ 216.016	€ -	0%	0%	50%	50%	0%	0%
	...	€ -	€ -	0%	0%	50%	50%	0%	0%
	Niet-woningbouw								
	Bedrijven	€ -	€ -	0%	0%	50%	50%	0%	0%
	Kantoren	€ -	€ -	0%	0%	50%	50%	0%	0%
	Winkels / horeca	€ -	€ -	0%	0%	50%	50%	0%	0%
	Voorzieningen	€ -	€ -	0%	0%	50%	50%	0%	0%
	Overige bebouwing	€ -	€ -	0%	0%	50%	50%	0%	0%
	...	€ -	€ -	0%	0%	50%	50%	0%	0%
	Bijdragen in exploitatie								
	Bijdragen van derden (met B.T.W.)	€ -	€ -	0%	0%	50%	50%	0%	0%
	Bijdragen van gemeentelijke fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	0%	0%	50%	50%	0%	0%
	Subsidies zonder B.T.W.	€ -	€ -	0%	0%	50%	50%	0%	0%
	Totaal	€ 2.478.675		0%	0%	850%	850%	0%	0%

4a	Overzicht kosten	incl. kostenstijging								
		CW 01-01-21	boekwaarde*	gefaseerd	01-07-21	01-07-22	01-07-23	01-07-24	01-07-25	01-07-26
	Verervingen en schadeloosstellingen	€ 5.679.246	€ -	€ 5.697.790	€ 5.697.790	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Sloopwerken	€ 226.912	€ -	€ 221.000	€ -	€ 110.500	€ 110.500	€ -	€ -	€ -
	Milieuvoorzieningen en grondonderzoek	€ 12.834	€ -	€ 12.500	€ -	€ 6.250	€ 6.250	€ -	€ -	€ -
	Bouw- en woonrijp maken cf. civiele raming (incl. sloop)	€ 430.497	€ -	€ 416.500	€ -	€ 138.833	€ 138.833	€ -	€ -	€ -
	Plankosten	€ 405.092	€ -	€ 402.446	€ 402.446	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Planstructurele elementen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Bijdragen uit exploitatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Rente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal incl. kostenstijging	€ 6.754.581	€ -	€ 6.750.236	€ 6.100.236	€ 255.583	€ 255.583	€ 138.833	€ -	€ -

4b	Overzicht opbrengsten	incl. kostenstijging								
		CW 01-01-21	boekwaarde*	gefaseerd	01-07-21	01-07-22	01-07-23	01-07-24	01-07-25	01-07-26
	Woningbouw									
	Sociale sector	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Vrijsstaand	€ 103.684	€ -	€ 99.655	€ -	€ -	€ 49.828	€ 49.828	€ -	€ -
	Tweekapper	€ 588.641	€ -	€ 565.769	€ -	€ -	€ 282.884	€ 282.884	€ -	€ -
	Rijwoning	€ 389.100	€ -	€ 373.981	€ -	€ -	€ 186.990	€ 186.990	€ -	€ -
	Appartement type 1	€ 617.180	€ -	€ 593.199	€ -	€ -	€ 296.599	€ 296.599	€ -	€ -
	Appartement type 2	€ 655.527	€ -	€ 630.055	€ -	€ -	€ 315.028	€ 315.028	€ -	€ -
	Appartement type 3	€ 224.749	€ -	€ 216.016	€ -	€ -	€ 108.008	€ 108.008	€ -	€ -
	...	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Niet-woningbouw									
	Bedrijven	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Kantoren	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Winkels / horeca	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Voorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Overige bebouwing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	...	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Bijdragen in exploitatie									
	Bijdragen van derden (met B.T.W.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Bijdragen van gemeentelijke fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Subsidies zonder B.T.W.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal incl. kostenstijging	€ 2.578.881	€ -	€ 2.478.675	€ -	€ -	€ 1.239.337	€ 1.239.337	€ -	€ -

5	Berekening exploitatiebijdrage	CW
	Totaal kosten	€ 6.754.581
	Minus bijdrage ...	€ -
	Minus bijdrage ...	
	Minus bijdrage ...	
	Te verhalen kosten	€ 6.754.581
	Drempel opbrengsten	€ 2.578.881
	Te verhalen kosten o.b.v. drempel	€ 2.578.881
	Gewogen basiseenheden	47,82
	Expl.bijdrage per gewogen basiseenheid	€ 53.927
	Saldo project	€ 4.175.700-

Let op: Bij een bouwvergunning geldt de netto contante exploitatiebijdrage VERMEERDERD met rente over deze bijdrage vanaf het prijspeil tot het moment dat de bouwvergunning wordt aangevraagd

Bijlage 7. Beeldkwaliteitsplan
december 2020

Bogardeind, d.d.



BEELDKWALITEIT

BOGARDEIND // GELDROP-MIERLO

December 2020

INTRODUCTIE

Aanleiding

Voor locatie het Bogardeind zijn stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld.

Doel

Voor u ligt het Beeldkwaliteitplan (BKP) voor locatie het Bogardeind. In dit beeldkwaliteitplan worden de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteitsuitgangspunten vastgelegd. Niet alleen voor gebouwen, maar ook voor de openbare ruimte. Hiermee willen we een kwalitatief hoogwaardige invulling geven aan het nieuwe woongebied en een ruimtelijke samenhang krijgen in de stedenbouwkundige opzet, architectuur en de openbare ruimte.

Enerzijds zal dit BKP het toetsingskader voor de woningen zijn en door de welstandscommissie bij de beoordeling van de plannen gehanteerd worden. Anderzijds vormt dit BKP een inspiratiemiddel voor de architecten die het gebied verder gaan vormgeven.

Procedure

De raad zal expliciet besluiten dat dit BKP onderdeel gaat uitmaken van de Welstandsnota Geldrop-Mierlo. Bij de eerstvolgende actualisatie zullen de welstandelijke eisen uit het BKP als een bijzondere criteria set in de Welstandsnota worden opgenomen.

Met dit BKP wordt een ambitie ten aanzien van gebouwen en openbare ruimte neergelegd, waarbij een samenhangende uitstraling uitgangspunt is. Dit is ter beoordeling aan de stedenbouwkundige supervisor en/of welstandscommissie. Er dient gewerkt te worden met een architect geregistreerd in het architectenregister.

Leeswijzer

In dit Beeldkwaliteitplan wordt eerst op de locatie ingegaan en de sfeer die hier nagestreefd wordt. Vervolgens worden de randvoorwaarden en de opgave voor het gebied aangegeven. Daarna zal het stedenbouwkundig plan worden toegelicht, waarna vervolgens de spelregels voor de verschillende onderdelen worden uiteengezet.

01

INLEIDING

1.1 AANLEIDING EN GESCHIEDENIS

Aanleiding

Het deel van het Bogardeind tussen de Beukelaar en de Laan der Vier Heemskinderen is een belangrijke entree van Geldrop. Dagelijks passeren 17.000 voertuigen het Bogardeind. Een groot deel van het Bogardeind is aangepast aan deze verkeersdruk. Het deel tussen het Beukelaar en de Laan der Vier Heemskinderen is nog niet aangepast en vormt een flessenhals. Het tracé is te smal voor de huidige hoeveelheid verkeer, zeker in relatie tot de leefomgeving. Deze situatie is niet langer acceptabel. De woningen staan (te) dicht op het wegprofiel en worden aan de oostzijde alleen door een trottoir van de rijweg gescheiden. Dit leidt tot onveilige situaties en een slechte leefkwaliteit voor de bewoners.

Geschiedenis

Het Bogardeind, oorspronkelijk de Heezerweg, is één van de belangrijkste invalswegen van Geldrop. Op historische kaarten is de weg steeds terug te vinden. Aan het begin van de vorige eeuw is het deel van het Bogardeind wat nu het plangebied vormt nog niet of nauwelijks bebouwd. Dat verandert pas in de jaren 50 van de vorige eeuw. In die tijd begint de lintbebouwing langs het Bogardeind zich geleidelijk te sluiten. Het beeld van het Bogardeind verandert mee. Het profiel wordt aangepast en er worden steeds meer straten aangesloten op het Bogardeind. Een uitzondering is het plangebied. Daar blijft de historische situatie bestaan met het smalle profiel waarbij de huizen dicht op de weg staan.


Het Bogardeind blijft als een oud lint in de nieuwe stedelijke structuur liggen. De verkeersdruk neemt in deze tijd wel sterk toe. Om het Bogardeind te ontlasten wordt ervoor gekozen om de kruising met het Emopad te wijzigen en het belang van het Emopad voor het verkeer te vergroten ten gunste van het Bogardeind. Dit zorgt wel voor verlichting van de verkeersdruk, maar het aantal auto's op het Bogardeind blijft groot en de noodzaak voor reconstructie blijft bestaan.



1900



1950



2020



Het Bogardeind rond 1960. Entree naar het centrum van Geldrop.



Het Bogardeind (toen nog Heezerweg) begin vorige eeuw. Links is de molen 't Nupke nog zichtbaar. De exacte locatie is onbekend, maar het is waarschijnlijk een plek ten zuiden van het plangebied.



Het Bogardeind rond 1975.


1.2 LIGGING EN CONTEXT

Bogardeind en de omgeving

Het plangebied ligt in het zuidwesten van Geldrop, ten zuiden van het centrum. Het plangebied betreft de oostzijde van het Bogardeind van nummer 85 tot en met nummer 123 tussen de Laan der Vier Heemskinderen en de Beukelaar.

Het Bogardeind is een belangrijke weg waar dagelijks veel autoverkeer doorheen rijdt.


De molen 't Nupke ligt vlakbij het plangebied. Deze molen is iconisch en belangrijk voor Geldrop. Omdat deze zo dicht bij het plangebied staat, zal rekening moeten worden gehouden met de molenbiotoop.



Beeldvorming locatie

Het Bogardeind is een oud lint in een nieuwe stedelijke structuur. Zoals te zien op de foto's staat de bebouwing in dit gedeelte van de straat erg dicht op de weg. Dit past totaal niet bij het gebruik van deze weg, waar dagelijks 17.000 motorvoertuigen doorheen rijden.

De weg wordt alleen door het trottoir gescheiden van de bebouwing. Er is te weinig ruimte om veilig te fietsen en lopen. De opzet van deze straat met bebouwing zorgt voor onveilige situaties, en een slecht leefkwaliteit.



1.3 STEDENBOUWKUNDIG PLAN

In het stedenbouwkundige plan worden 11 grondgebonden woningen gerealiseerd en 24 appartementen. De bebouwing vormt een wand aan de weg. Er ontstaat een gevarieerd woningaanbod.

Er wordt een nieuw wegprofiel ingepast. Dit profiel past beter bij het vele verkeer wat hier doorheen rijdt. De woningen staan niet meer direct aan de straat maar worden hiervan gescheiden. Tussen de rijweg en de woning worden nu een groenstrook, parkeerplaats, fietsstraat, voetpad en een voortuintje aangelegd.

Het huidige woningbeeld van het Bogardeind is het uitgangspunt voor het plan. Het accent ligt op het ontwikkelen van grondgebonden woningen en appartementen. De toekomstige aanleg van

de weg beperkt de oppervlakte en de diepte van de percelen, maar maakt de ontwikkeling van woningen niet onmogelijk. De kaveldiepte is na aanleg van de weg globaal nog 30 meter. Dat maakt een mogelijk om goede woningen met een redelijke tuin te ontwikkelen. Op het smallere deel zullen appartementen worden ontwikkeld.

Een andere beperking van de locatie is de geluidsoverlast. Hiervoor zullen maatregelen moeten worden getroffen. Dat geldt voor de nieuwe woningen, maar ook de bestaande woningen in de omgeving.

Leidend blijft het ruimtelijk beeld van de rest van het Bogardeind. Dat maakt dat de verdichting van het programma beperkt blijft tot geschakelde woningen en de ontwikkeling van appartementen.

Bestaande situatie



Toekomstige situatie





1.4 PROGRAMMA

Wonen vormt de belangrijkste functie in het plangebied. De woningen staan dicht op het wegprofiel en worden aan de oostzijde alleen door een trottoir van de rijweg gescheiden. Aan de westzijde is dit beeld genuanceerder. Een deel van de woningen staat ook daar dicht tegen de rijbaan. Een klein deel van de woningen beschikt over een voortuin waarin ook geparkeerd wordt. De kwaliteit van de woningen op de planlocatie wisselt.

Een belangrijke functie in de buurt van het plangebied is de **molen 't Nupke**. De woningen aan het Bogardeind mogen niet hoger zijn dan 3 lagen. Binnen het molenbiotoop mag de wind niet worden weggevangen, dit zou het functioneren van de molen belemmeren.



Woningen aan de westzijde van het Bogardeind tegenover het plangebied. De huidige bebouwing aan het Bogardeind dient als referentie voor de toekomst. De voorkeur gaat uit naar een gevarieerd programma van grondgebonden woningen, appartementen kunnen alleen op speciale plekken worden ingepast, waar de kavels te ondiep zijn om een woning met tuin te realiseren of waar een architectonisch accent gewenst is.

Typologiën en functies



Bouwhoogtes



1.5 VERKEER


Het plangebied ligt aan het Bogardeind en grenst in het noorden aan de Laan der Vier Heemskinderen. Deze wegen vormen samen de ontsluitingswegen van het plangebied. Beide wegen kennen een snelheidsregime van 50 km/uur.

Verkeersontwerp

Het verkeersontwerp volgt de opzet van het profiel dat de weg in het deel van de Beukelaar tot de kruising met Emopad heeft. Dit profiel is in de kern opgebouwd uit een voetpad/ trottoir (2,1 meter) aan beide zijden van de weg, een fietsstraat (3,60 meter) en parkeerstrook (2,0 meter) aan beide zijden en een rijbaan (6,50 meter). Tussen parkeerstrook en rijbaan wordt aan beide zijden 1,50 meter ruimte gereserveerd voor groen. Om op deze locatie voldoende parkeerplaatsen te kunnen aanbieden is er een extra strook met parkeerplaatsen toegevoegd. De totale breedte voor een standaardprofiel is 26,90 meter. Dit profiel geldt voor het grootste en zuidelijke gedeelte van de straat.

Bij de kruising met de Laan der Vier Heemskinderen verbreedt de weg zich. Dit komt door de verbreding van de rijbaan. Deze wordt 12 meter breed en bestaat uit één rijstrook en drie opstelstroken. Eén opstelstrook is voor verkeer dat rechtdoor gaat of linksaf slaat. De andere twee opstelstroken zijn voor verkeer dat naar rechts afslaat. Aan de kant van de opstelstroken wordt afgezien van een parkeerstrook en wordt de fietsstraat omgezet naar een fietspad. De totale breedte voor dit profiel is 27,30 meter.

Verkeersdruk Bogardeind



Dit profiel geldt voor het noordelijke stuk van de straat. Met een herinrichting van dit deel van het Bogardeind wordt een belangrijke **flessenhals** uit de verkeersstructuur van Geldrop-Mierlo gehaald.

Toekomstig straatprofiel Noordzijde A-A'



Toekomstig straatprofiel Zuidzijde B-B'



02

BEEELD

KWALITEIT

2.1 MASSASTUDIE

De bebouwing aan het Bogardeind bestaat uit twee bebouwingsclusters: een aaneengesloten appartementenwand aan de noordzijde en enkele vrijstaande en twee-onder-één-kap woningen aan de zuidzijde. Alle gebouwen hebben representatieve voorkanten aan het Bogardeind. Naast de uitstraling van de architectuur is ook de samenhang van de bebouwing van groot belang voor de totale sfeer en beleving van het straatbeeld.

De korrel en massa van de bebouwing is hier verbeeld. De grondgebonden woningen hebben dezelfde hoogte. De appartementen zijn voornamelijk 2 lagen en waar een hoogteaccent mag zijn 3 lagen.

- samenhang in materiaal en kleur,
- samenhang in massa en korrel bebouwing,
- variatie in rooilijn, hoogte bebouwing en kapvorm,
- hoogteaccent (3 lagen met kap) op de kruising Bogardeind - Laan der Vier Heemskinderen.



Referentiebeelden



2.2 BEELDKWALITEIT BEBOUWING

2.2.1 Situering bebouwing en rooilijn

Situering


- De bebouwing staat aan het Bogardeind;
- De gevels aan het Bogardeind vormen het beeldbepalende straatbeeld;
- Tussen de bouwvolumes is de afstand zo minimaal mogelijk. Dit om het achterliggende gebied voor verkeerslawaaï af te screenen;
- De grondgebonden woningen worden met garage's aan elkaar geschakeld;
- De afstand tussen de grondgebonden woningen en appartementen is maximaal twee meter breed.

Rooilijn

- De rooilijn van de bouwvolumes is niet bepaald. Afwisseling van de rooilijnen is gewenst om geen lange aaneengesloten wanden aan het lint te krijgen.
- De voortuinen zijn minimaal 1 meter en maximaal 3 meter diep.


2.2.2 Oriëntatie en accenten

- De bouwvolumes hebben hun hoofdoriëntatie op het Bogardeind;
- De appartementen richten zich op het Bogardeind;
- De bebouwing vormt een samenhangend beeld met de overige lintbebouwing aan de straat;
- Het appartementengebouw op de hoek heeft aantrekkelijke gevels; Een eventueel hoogteaccent is denkbaar aan de noordzijde van de straat.



2.2.3 Vorm, massa en schaal

- De schaal en korrel van de bebouwing vindt aansluiting bij de bestaande bebouwing langs het Bogardeind;
- De grondgebonden woningen kunnen zowel vrijstaande als geschakelde woningen zijn; Een afwisseling in typologie is gewenst;
- De bebouwing heeft overwegend een kap;
- De hoogte van de grondgebonden woningen is maximaal 2 lagen met een kap; Woning van één laag met kap is ook toegestaan;
- De hoogte van de appartementen varieert tussen twee-drie lagen met een kap;
- Het appartementengebouw bestaat uit minimaal 2 volumes van verschillende hoogte; Hiermee krijgt de massa van het gebouw een kleinschaliger karakter;
- Het hoogste deel van de bebouwing staat aan de noordzijde van het Bogardeind.



Hoek Bogardeind - Laan der Vier Heemskinderen met appartementen






Bogardeind met grondgebonden woningen



2.2.4 Materiaal en kleurenpalet

- Aan het Bogardeind zal gebruik worden gemaakt van duurzame en kwalitatief hoogwaardige materialen. Het materiaalgebruik zal overwegend bestaan uit natuurlijke materialen, zoals baksteen, (handvorm), natuursteen en hout. Binnen een object mogen verschillende materialen toegepast worden. Daarbij is het belangrijk dat de bebouwing zorgvuldig gedetailleerd is. Het kleurgebruik is divers, van licht tot donker met alle warme aardetinten die daartussen liggen. Extreme kleuren worden afgeraden. Voor de kozijnen van de woningen wordt hout gebruikt. De kozijnen zijn rank en er is een samenhang op gebied van kleur, extreme kleuren worden afgeraden.
- Gewenst is om ieder object een eigen uitstraling te geven. Tegelijk is onderlinge samenhang ook een uitgangspunt. Bij de keuzes voor materiaal en kleur van de gevels dient afstemming te zijn tussen verschillende partijen.



Sfeerbeelden materiaal en kleur

Sfeerbeelden materiaal en kleur

2.2.5 Gevel en dak

Plasticiteit gevel



- De architectuur van de gevel heeft een hoogwaardige uitstraling, is duurzaam en niet modegevoelig.
- De uitwerking van de raamopeningen en deuren draagt bij aan versterking van de plasticiteit;
- Het appartementengebouw heeft een uitgesproken architectuur met zorgvuldige aandacht voor materialisatie en detaillering;
- Ook de gevels van de grondgebonden woningen zijn rijk aan plasticiteit en detaillering.
- Eventuele installaties zijn niet in het zicht en staan zo veel mogelijk naar achteren, zodat het niet zichtbaar is vanaf de straat.

Balkons

- Alle appartementen hebben een buitenruimte met gunstige bezonning en in de luwte van de verkeer;
- De buitenruimte kan bestaan uit een loggia of een uitkragend balkon. De oriëntatie en situering van de gevel zal bepalend zijn voor deze keuze. Aan de straatzijde zullen de balkons opgenomen worden in de gevel (inpendige buitenruimte). Aan de binnenzijde mogen de balkons een royale maat aannemen en eventueel uitkragen. De vormgeving zal in de stijl zijn van het hoofdgebouw.

Dak

- De grondgebonden woningen hebben een kap in de vorm van zadeldak;
- Het dak vormt ook de afronding van het appartementengebouw. Het dak kan een kap zijn, maar kan ook een bijzonder en opvallend vormgegeven dak zijn.
- De toepassing van een plat dak vraagt om mooie afronding van de gevel;
- De hoogte van de bebouwing is in relatie met de dakvorm. Bij drie woonlagen mag mooie afronding met een kap komen.
- De lagere bebouwingsdelen, zoals garage's en bijgebouwen die in het zicht van de woningen liggen, bij voorkeur voorzien van een groen dak.



Sfeerbeelden balkons

Sfeerbeelden dakvorm

2.2.6 Entree en overgang privé-openbaar

Entree

- De entree van de appartementen is zichtbaar en bij voorkeur gesitueerd aan het Bogardeind;
- De appartementengebouwen kunnen via één centrale ontsluiting toegankelijk worden gemaakt;
- Bij toepassing van een galerij-ontsluiting dient de galerij een integraal onderdeel van de architectuur van de gevel te vormen. Galerijen bevinden zich niet aan de straatzijde;
- Eventuele poort (doorgang door het gebouw) is goed zichtbaar en afsluitbaar vanaf de straat;
- Entrees van de woningen kunnen zowel aan de straatzijde als zijzijde van de woning gesitueerd worden.



Overgang privé- openbaar

- Op de erfgrans aan de straat staan hagen; Een mix van haagsoorten is gewenst. Dit ondersteunt de gewenste variatie in beeld en zorgt voor biodiversiteit op micro schaalniveau;
- Bij de appartementengebouwen kunnen naast hagen ook lage tuinmuren toegepast worden;
- Groene erfafscheidingen worden ook tussen de kavels aan de straatzijde (zichtbare zijde) toegepast.



Sfeerbeelden groene erfafscheidingen

Sfeerbeelden entree appartementen

2.2.7 Bergingen en parkeervoorziening

Bergingen

- De bergingen bij de appartementgebouwen liggen inpandig en zijn niet zichtbaar aan de straatzijde;
- Indien de bergingen als losstaande gebouwen in het achtergebied gesitueerd worden dan dienen ze ook de erfafscheidingswand naar de aangrenzende percelen te vormen;
- Ook bij de grondgebonden woningen zijn de bergingen aan de straatzijde niet toegestaan.

Parkeervoorziening

- Parkeerplaatsen voor de appartementen woningen bevinden zich op maaiveld op het achterterrein van de kavel;
- Indien de inrit aan het Bogardeind wordt gesitueert dan dient de toegang naar het parkeercluster via een poort door het gebouw te zijn; dit om de gevelwand zo min mogelijk te onderbreken;
- De geschakelde grondgebonden woningen parkeren op eigen terrein (2 parkeerplaatsen); De inritten zijn maximaal 4 meter breed.



Sfeerbeelden parkeren

2.2.8 Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen betekent dat woningen ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu. Het gaat niet alleen om energiebesparing, maar bijvoorbeeld ook om:

- gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners en goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen;
- de woning zo te ontwerpen dat deze in de toekomst bruikbaar en waardevast.

Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij zodanig gebouwd en ingericht wordt dat een bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden.

Natuurinclusief bouwen draagt ook bij aan de kwaliteit van de leefomgeving waaronder de gezondheid van bewoners, bevordering van sociale contacten, bevordering van toerisme, het temperen van de temperatuur in het dorp.

Voorbeelden van maatregelen zijn:

- groene gevel
- groen dak
- Ingemetselde nestkasten voor vleermuizen en vogels
- Insectenmuur
- Verduistering van lichtbronnen voor nachtdieren
- vogel-, vlinder- en bijvriendelijke bloemen en struiken
- pocketparks en natuurlijk spelen .

Regenwater

- Het regenwater dat op de daken valt zal door de voortuin richting het openbaar gebied geleid worden. Het regenwater zal vervolgens naar de aangrenzende sloten geleid worden. Het regenwater gaat zo de grond in en dit draagt bij aan een beter en duurzaam watersysteem.
- Ook op eigen terrein kan hier een steentje aan bijgedragen worden. Door zo min mogelijk verharding toe te passen kan het regenwater ook makkelijk de bodem in gaan. Ook waterdoorlatende verharding kan hier een bijdrage in hebben. Er zijn ook mogelijkheden het regenwater op te vangen om vervolgens in de tuin te gebruiken.



Sfeerbeelden natuurinclusieve maatregelen



Sfeerbeelden opvangen regenwater

Bijlage 8. Civieltechnische randvoorwaarden
Bogardeind, d.d. 25-01-2021

Civieltechnische randvoorwaarden Bogardeind (25-01-2021)

Teneinde het project ook na realisatie haar kwaliteitsniveau te laten behouden en efficiënt en effectief te kunnen beheren en te onderhouden zijn onderstaande eisen en waarderingen geformuleerd. Deze zijn als volgt gecategoriseerd:

- **D**: dwingend: afwijkingen noch in kwaliteit noch in dimensies (maatvoering en vormgeving) worden geaccepteerd
- **KG**: kwalitatief gelijkwaardig: afwijkingen in maatvoering en vormgeving worden geaccepteerd
- **MG**: maatvoering gelijkwaardig: afwijkingen in maatvoering en vormgeving worden niet geaccepteerd
- Daar waar “minimaal” is toegevoegd in de tekst dient te worden gelezen als “eis waaraan gedurende het gehele jaar voldaan dient te worden”

Algemeen

Met uitzondering van nader gespecificeerde facetten dient het ontwerp respectievelijk uitvoering te voldoen aan de richtlijnen opgenomen in de ASVV 2012 respectievelijk de Standaard RAW bepalingen 2020, beiden uitgegeven door de CROW.

Peilen

- Hoogteplan gehele project wordt bepaald door de gemeente **D**
- Wegen: hoogste punt van de rijbaan is “peil weg” **D**
- Woningen: peil woningen afhankelijk van de afstand (bestaande) garage/voordeur woningen en kant verharding, ongeveer 25 mm hoogteverschil per meter plus 50 tot 100 mm hoogteverschil voor de drempel. Peilen i.o.m. gemeente **D**
- Aansluiting plangrenzen dienen vloeiend te worden uitgevoerd **MG**
- Maaiveld (m.v.): hoogte afwerkniveau in eindfase **D**

Groenvoorzieningen

Bescherming bestaande bomen

De bestaande bomen dienen zodanig te worden beschermd dat wortelschade, stamschade en verdichting onder de kruin van de boom wordt voorkomen. Dit kan door het afzetten met hekken, planken met afstandhouders tegen de stam etc. **D**

Opbouw plantstroken:

- Plantstroken e.d. voorzien van teelaarde tot minimaal 0,60m onder maaiveld **KG**
- Boomvakken voorzien van teelaarde tot minimaal 1 meter onder mv. **KG**
- Onderliggende storende lagen doorbreken door spitten (diepte 0,30 m) **KG**

Boomvakken in verharding:

- Conform Handboek Bomen 2018 en in overleg met de gemeente

Beplantingen:

- Keuze beplantingen i.o. met gemeente **D**
- Maatvoering en hoeveelheden per m²/m¹ i.o. met gemeente **D**
- Bemesten plantstroken met siertuinbemesting 2m³/are **D**
- Gazonmengsel SV7 2kg/are **D**

(Blok-)hagen:

- Haagvoet minimaal 1 m breed **MG**
- Plantmateriaal maat 60-80, 80-100 **D**

Bomen:

- Boomkeuze in overleg met gemeente

Wegen

Verhardingen: **D**

Hoofdrijbaan

Cunetzand	dik 250 mm (minimaal)
Menggranulaat 0/31,5	dik 300 mm
Onderlaag AC 22 Base (OL-B) 2-lagen	dik 160 mm
Tussenlaag AC 16 Base (OL-B)	dik 45 mm
Deklaag SMA-NL 0/5	dik 25 mm

Fietsstraat (gesloten verharding):

Cunetzand	dik 250 mm (minimaal)
Menggranulaat 0/31,5	dik 200 mm
Onderlaag AC 22 Base (OL-A)	dik 70 mm
Tussenlaag AC 16 Base (OL-A)	dik 45 mm
Deklaag SMA-NL 0/5, kleur rood	dik 25 mm

Fietspad (gesloten verharding):

Cunetzand	dik 250 mm (minimaal)
Menggranulaat 0/31,5	dik 200 mm
Onderlaag AC 22 Base (OL-A)	dik 70 mm
Deklaag SMA NL 0/5, kleur rood	dik 25 mm

Parkeervakken:

Cunetzand	dik 250 mm
Menggranulaat 0/31,5	dik 200 mm
Brekerzand	dik 40 mm
Betonstraatstenen dubbel keiformaat 210x210 mm, dik 80 mm, met vellingkant, openstructuur basalt, kleur antraciet in halfsteensverband.	

Voetpad :

Cunetzand	dik 150 mm
Brekerzand	dik 40 mm
Tegels 300x300 mm, kleur grijs	dik 45 mm
Tegels 300x300 mm, kleur grijs (inrit)	dik 80 mm
Bestratingsverband voetpad in dwars-halfsteensverband, bij inritten in lang-halfsteensverband.	

Opsluitbanden e.d.:

- Opsluitband tussen fietsstraat/parkeervak en voetpad: trottoirbanden 130/150x200 mm, kleur grijs, op een fundering van schraal beton C12/15 voorzien van een steunrug.
- Opsluitband voetpad en erfgrens derde, 60x200 mm, grijs kleur grijs.
- Opsluitband tussen voetpad en groenstrook, 100x200 mm, grijs
- Opsluitband boomvak; Opsluitband 100x200 mm, kleur grijs.

Markering:

- Markering parkeervakken: betonstraatstenen keiformaat 105x210mm, dik 80 mm, Kleur verkeerswit.

Gootconstructies:

- Molgoot: 5 strekken betonstraatstenen keiformaat 105x210x80 mm, kleur 2 strekken grijs en 3 strekken openstructuur basalt (antraciet) op fundering van schraal beton C12/15, dikte 10 cm. **D**
- Goot rijbaan: 2 strekken betonstraatstenen keiformaat 105x210x80 mm, kleur grijs op fundering van schraal beton C12/15, dikte 10 cm. **D**

Rioleringen

Algemeen: **D**

- Aanleveren rioleringsplan ter goedkeuring.
- Apart rioleringsgebied, hemelwaterberging (volgens eisen uit het bestemmingsplan)
- Het functioneren van het bestaande transportriool dient te allen tijde gegarandeerd te zijn:
- Melding onttrekken grondwater (aannemer) en lozen oppervlakte water -> Waterschap
- Melding lozen op riool -> Gemeente/Waterschap.
- Onttrekkingsvergunning provincie en belastingdienst.
- Lozingsvergunning en aansluitvergunning bij gemeente aanvragen.
- Grond verdichten vanaf onderkant buis en grondverbetering onder de buis (300x500 mm).

Rioolstrengen:

- Minimale afstand tussen bovenkant rioolbuis en bovenkant wegdek 1,35 m. Dit vanwege kabels, leidingen en inlaten. **D**
- Vuilwaterriool t/m diameter 400 mm. PVC toepassen. **KG**
- Vuilwaterriool minimaal 250 mm, kleur bruin. **D**
- Infiltratieriool (infiltratie) Maru Medina, buiswand waterdoorlatend, bestaande uit open-structuur beton, diameter 400, 600 of 800 mm. leverancier Martens Beton BV **MG**
- Links, Rechts en onder de buis een pakket van 50 cm drainagezand aanbrengen. **D**

Inspectieputten:

- Inspectieputdeksels → fabricaat SVA:
 - elementenverharding: type Aquagate P BASIC SR 23, deksel met opschrift "VUILWATER" c.q. "REGENWATER" en putrand met opschrift "V" en "W" c.q. "R" en "W". **D**
 - asfaltverharding: type Aquagate P DYNAMIC Level 52, deksel met opschrift "VUILWATER" c.q. "REGENWATER". **D**
- Putrand op hoogte stellen door 2 stelringen (hoogte stelring 5 cm.) **KG**
- Inspectieputten → kunststof bij pvc-riool en betonput bij beton- en infiltratieriool. **KG**

Kolken:

- Kolken → fabricaat SVA. **D**
- Bij aansluiting op infiltratie/regenwaterriool :
 - Trottoirkolk: Type Aquaway T 1271M/90 GB1 P-line voorzien van bloemmotief op de deksel met zijaansluiting incl. stankscherm. **D**
 - Straatkolk: Type Aquaway S 1300-80M GB1 P-line voorzien van bloemmotief met zijaansluiting incl. stankscherm. **D**

Huisaansluitingen:

- Huisaansluiting nieuwe situaties zie tekening 2006-009-2, dd. 11-01-2007. **D**
- Huisaansluiting nieuwe situatie uitvoeren ontstoppingsstuk met klemdeksel. **D**
- Ontstoppingsstuk op erfgrans of op particulierterrein. **D**
- Huisaansluitingen met infiltratieriool kleuren DWA : bruin, infiltratie/regenwaterriool: groen. **D**

Revisie: **D**

- Revisie digitaal aanleveren volgens aangeleverd layout (dwg) van de gemeente.
- Alles inmeten in X, Y en Z coördinaten.
- Hoofdriool: 0-inspectie na reiniging,
- Putten/leidingen: afmeting - diepte - materiaal - puthoogte - b.o.b - putdekselhoogte.
- Huisaansluiting: diameter - plaats inlaat - hulpstukken - maten ontstoppingsstuk.
- Kolkaansluiting: diameter - plaats inlaat - hulpstukken.
- De rioolrapportage op DVD vastleggen.

Straatmeubilair

- Verkeerbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis fabricaat POL, thermisch verzinkt volgens NEN 1275, diameter 76/48 mm, lengte volgens VNVF bordenboek laatste bekende uitgave **D**
- Verkeersborden fabricaat POL, type DOR, afmetingen en codering volgens VNVF bordenboek laatste bekende uitgave, retroflecterend, klasse diamond grade klasse 3 **D**
- Straatnaamborden: leverancier POL **D**
- Anti-parkeerpaal: Type KLP-H X-base diamantkooppaal 150x150x1400 mm zwart inclusief 2 horizontale reflectorbanden rood-wit ingefreesd en met vellingkanten. Hoge sterkte (breukgarantie) onbreekbaar (ook tijdens vorst). Leverancier Lankhorst Recycling BV.

Openbare Verlichting

- Ontwerp van de openbare verlichting
 - Volgens ROVL2011 (Richtlijn Openbare Verlichting 2011) van de NSVV (Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde)
 - Volgens Publicatie 215 CROW, Handboek lichtmasten
 - Lichtplan voor uitvoering ter goedkeuring aanleveren aan Gemeente Geldrop-Mierlo (lichtberekening en tekening)
 - Locatie lichtmasten aan een zijde van de weg


- Achterpaden, niet in eigendom van de Gemeente Geldrop-Mierlo voor verantwoording projectontwikkelaar (incl. aansluiting op netwerk)
- Aansluiting op Netwerk
 - Uitvoering door gemachtigde ondernemer door Enexis
 - Elk lichtpunt moet een eigen aansluiting krijgen op het netwerk
 - Aanvraag in OV-portal voor de aansluitwerkzaamheden door projectontwikkelaar. Hiervoor een eenmalige machtiging aanvragen bij Gemeente Geldrop-Mierlo
- Materialen
- Langs fietsstraat
 - Stalen, conische, verzinkte en gepoedercoate mast, RAL 6009
 - Kegelvormig paaltoparmatuur Frizia Led
 - Lichtpunthoogte 4 m
 - Dimbare LED verlichting
- Langs hoofdrijbaan
 - Handhaving bestaande lichtmasten (Dimbare LED)

Kabels en leidingen


- Strook tbv aan te brengen kabels en leidingen minimaal 1,50 meter breed.
- Zie bijlage "dwarsprofielen t.b.v. kabels en leidingen"

Bijlagen:

- Detail kolk- en huisaansluitingen 2006-009-1.
- Detail straatwerk trottoir.
- Dwarsprofielen kabels en leidingen.



DUBBELE KOLK- / HUISAANSLUITING



ENKELE KOLK- / HUISAANSLUITING

alle PVC klasse 34



Geldrop-Mierlo

Postbus 10101
5660 GA Geldrop
Tel.: (040) - 289 38 93
Fax: (040) - 289 39 40
e-mail gemeente@geldrop-mierlo.nl
internetsite www.geldrop-mierlo.nl

Onderwerp

STANDAARDEDETAILS

Tekeningomschrijving

**Standaarddetail kolk- en huisaansluiting
Nieuwe situaties**

Status

definitief

Afdeling
Ruimte

Tekenaar
Btwt



Schaal
n.v.t.

Tekeningnummer

2006-009-1

Datum
01-01-2017

Formaat
A4



Geldrop-Mierlo

Postbus 10101
5660 GA Geldrop
T (040) - 289 38 93
F (040) - 289 39 40
gemeente@geldrop-mierlo.nl
www.geldrop-mierlo.nl


Onderwerp
STANDAARDEDETAIL GEMEENTE GELDROP-MIERLO

Tekeningomschrijving
DETAIL STRAATWERK

Status

Afdeling
OW
Tekenaar
pdh
Schaal
n.v.t.
Datum
15-10-2009
Formaat
A4

Tekeningnummer



DWARSPROFIEL T.B.V. KABELS EN LEIDINGEN



Postbus 10101
5660 GA Geldrop
T (040) - 289 38 93
F (040) - 289 39 40
gemeente@geldrop-mierlo.nl
www.geldrop-mierlo.nl

Onderwerp
DWARSPROFIELEN T.B.V. KABELS EN LEIDINGEN

Afdeling
Openbare Werken
Tekenaar
Datum
16-10-07

Tekeningomschrijving
SITUATIE MIERLO EN GELDROP

Schaal
1 : 20
Formaat
A4

Status

Tekeningnummer

Bijlage 9. Inkoop- en aanbestedingsbeleid, d.d.
september 2019

Procesbeschrijving


“Inkoop- en Aanbesteding”




Geldrop-Mierlo

Versie 4

September 2019





Algemene inleiding: doel van het proces

De gemeente Geldrop-Mierlo wil op een doelmatige en rechtmatige wijze opdrachten verlenen door te handelen overeenkomstig de Kadernota Inkoop en het daaruit volgende Inkoophandboek Geldrop-Mierlo. Hierin zijn de interne regels voor de aanbesteding van levering, diensten en werken zijn opgenomen (zie <https://intranet.geldrop-mierlo.nl/organisatie/publicatie/inkoop-en-aanbesteding>). Deze procesbeschrijving beoogt een snel raadpleegbaar en handzaam stappenplan te zijn en is daarom niet uitputtend in de toelichting. Opgemerkt wordt dat dit proces onderhevig is aan veranderende wet- en regelgeving en jurisprudentie. Het proces is daarom dynamisch van aard. Gewijzigde regelgeving en inzichten leiden tot een aanpassing van het proces.


Bij het aanbesteden worden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht genomen. De gemeente behandelt ondernemers op gelijke en niet-discriminerende wijze en handelt transparant en zorgvuldig.

In de processtappen wordt verwezen naar verschillende documenten (zoals bijvoorbeeld inkoopstrategieën, nota's, afschrijving- en gunningbrieven). Deze zijn terug te vinden op voornoemde intranetpagina.

Inkoopbehoefte

Iedere inkoop start met een inkoopbehoefte.

Allereerst dient te worden vastgesteld wat die behoefte aanbestedingsrechtelijk is: een levering, een dienst of een werk. Allereerst wordt het onderscheid aangebracht tussen een werk enerzijds en een levering of dienst anderzijds. Vervolgens wordt het onderscheid tussen een levering en een dienst aangebracht:



Samengestelde opdrachten. Een inkoop kan elementen van zowel leveringen als diensten als werken hebben. Denk daarbij aan de levering van een apparaat, maar ook het gedurende een bepaalde tijd uitvoeren van het onderhoud daarvan of het bouwen van een brug en het

leveren van de brugleuningen. Om de aard van de inkoopbehoefte bij een samengestelde opdracht te bepalen geldt het volgende:

- bij een combinatie van leveringen en werken: het hoofdvoorwerp van de opdracht is bepalend voor de kwalificatie van de opdracht
- bij een combinatie van leveringen en diensten: de waarde van de onderscheidenlijke elementen is bepalend voor de kwalificatie van de opdracht. Wanneer de waarde van diensten meer bedraagt dan 50% van de waarde van de levering is sprake van een dienst (en vice versa)
- bij een combinatie van diensten en werken: de waarde van de onderscheidenlijke elementen in combinatie met essentiële elementen van de opdracht is bepalend voor de kwalificatie van de opdracht

Praktische aandachtspunten:

- Controleer het actuele inkoopbeleid en aanverwante gemeentelijke regels (zoals het beleid Social Return on Investment)! (raadpleegbaar via de servicegids, kopje “Inkoop- en aanbesteding”, op het Intranet)
- Controleer of er budget is voor de gewenste inkoopactie!
- Maak een inkoopdossier aan! Voor wat betreft de eisen aan de inhoud hiervan moet de “vinkenlijst” (raadpleegbaar via de servicegids, kopje “Inkoop- en aanbesteding”, op het Intranet) geraadpleegd worden.

Kleine dagelijkse inkoop. Op 6 augustus 2013 heeft het college een “Leidraad kleine dagelijkse inkopen” vastgesteld. Voor werken kan sprake zijn van een “kleine dagelijkse inkoop” tot een bedrag van € 15.000,- en voor leveringen en diensten tot een bedrag van € 5.000,-. De leidraad geeft aan welke stappen doorlopen moeten worden om te beoordelen of er sprake is van een “kleine dagelijkse inkoop”. NB: het verstrekken van meerdere gelijk(soortig)e opdrachten, die individueel als “kleine dagelijkse inkoop” kunnen worden gekwalificeerd, kan tot gevolg hebben dat de financiële drempels voor die kwalificatie worden overschreden en dus sprake is van een overheidsopdracht die op normale wijze aanbesteed moet worden.

Wanneer sprake is van een kleine dagelijkse inkoop wordt, conform het inkoopbeleid, geen inkoopstrategie opgesteld voorafgaand aan de inkoop.

TIP: om dit te beoordelen kan uit de financiële administratie over de voorafgaande 4 jaren gehaald worden hoeveel aan dit soort opdrachten is uitgegeven.

A. Leveringen en Diensten

Definiëring in artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012.

De wet definieert een levering, in tegenstelling tot werken en diensten, niet. Met andere woorden: als hoofdregel geldt dat een inkoop die niet valt onder de definiëring van een werk of dienst aangemerkt moet worden als een levering. Voorbeelden van leveringen: de aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie, van producten.

Diensten: Alle contracten onder bezwarende titel met een ondernemer op het gebied van dienstverlening, die niet beschouwd kunnen worden als opdrachten voor leveringen of werken. Diensten hebben vrijwel altijd betrekking op het inkopen van kennis, capaciteit, onderhoud of reparatie. Diensten zijn niet tastbaar.

A.1 Opdrachtwaarde lager of gelijk aan € 30.000,--

Hier wordt uitgegaan van:

- de *raming van de opdrachtwaarde* die door de inkoopende afdeling is vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in artikelen 2.13 tot en met 2.22 van de Aanbestedingswet 2012¹. Kort (en niet uitputtend) samengevat betekent dit het volgende:
 - het peilpunt voor de waarde is het moment van verzending van de aankondiging van de opdracht c.q. de start van de inkoopprocedure;
 - onder “waarde” valt ook op geld waardeerbare maar niet als zodanig afgerekende tegenprestaties²
 - bij opdeling in percelen geldt de totale waarde van de opdracht als uitgangspunt
 - het gaat om het totale bedrag exclusief BTW
 - onder het “totale” bedrag worden alle opties en verlengingen van het contract meegenomen;
 - bij een duurcontract (4 jaar of langer dan wel onbepaalde tijd) wordt tot totaalwaarde voor de duur van 4 jaar geteld.

én

- dat deze waarde beneden of gelijk is aan € 30.000,-.

¹ Volgens paragraaf 5.6 van het Inkoopbeleid gemeente Geldrop-Mierlo 2017 vindt de inkoop plaats op basis van een deugdelijke en objectieve voorafgaande schriftelijke raming. De raming maakt onderdeel uit van het inkoopdossier.

² Het begrip “bezwarende titel” is bepalend voor de “waarde” van de opdracht. In de rechtspraak wordt hieraan een brede uitleg gegeven. Dit betekent dat ook wanneer er niet in direct zin wordt afgerekend er desalniettemin sprake is van een waarde. Bijvoorbeeld: een gemeentelijk informatieblad wordt “gratis” door een partij opgemaakt en gedrukt. De tegenprestatie bestaat uit het mogen genereren van inkomsten uit de verkoop van advertentieruimte in dat informatieblad. Hierdoor vertegenwoordigt de opdracht nog altijd een economische waarde zonder dat de gemeente geld aan de opdrachtnemer overmaakt.

Het inschakelen van het cluster JZ&K en/of BIZOB is in beginsel niet vereist, maar kan facultatief door de vakafdeling geschieden.

A.1.1 Invullen beknopte inkoopstrategie

De inkoop- of aanbestedingsprocedure wordt bepaald aan de hand van een zogenaamde "inkoopstrategie" die per concrete inkoop voor het specifieke geval wordt opgesteld.

De beknopte inkoopstrategie wordt toegepast wanneer de opdracht enkelvoudig onderhands in de markt wordt gezet. In dat geval kan de inkoopstrategie zelfstandig door de vakafdeling worden opgesteld.

Iedere andere keuze (in het geval van opdrachten van beneden € 30.000,- komt het de facto neer op een meervoudig onderhandse aanbesteding) leidt tot de toepassing van de reguliere inkoopstrategie.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de reguliere inkoopstrategie verdient het, ook bij opdrachten met een geraamde waarde beneden € 30.000,-, de voorkeur dat het cluster JZ&K en/of BIZOB wordt geconsulteerd, maar zulks is geen verplichting. De kenmerken en bijzonderheden van de aanbesteding worden verwerkt in deze inkoopstrategie.

Het gebruik van een inkoopstrategie leidt er ondermeer toe, dat er bewuste keuzes worden gemaakt en dat wordt voldaan aan de motiveringsverplichtingen die vanuit de aanbestedingsregels (zowel de wet zelf als de Gids Proportionaliteit) op de gemeente in haar hoedanigheid van aanbestedende dienst rusten. Denk aan het "Pas toe, of leg uit-beginsel" ten aanzien van – bijvoorbeeld – het toepassen van EMVI³ of Laagste Prijs, het aantal uit te nodigen ondernemers bij een meervoudig onderhandse procedure, de termijn voor het indienen van een offerte, clusterverbod, percelenregeling etc.

A.1.2 vaststellen beknopte inkoopstrategie

De ingevulde inkoopstrategie moet worden vastgesteld overeenkomstig de daartoe strekkende bepalingen in het Mandaatregister. Dit ziet er als volgt uit:

	€ 0 t/m € 30.000	€ 30.001 t/m € 100.000	€ 100.001 t/m € 221.000	€ 221.000 t/m 500.000	€ 500.001 e.v.	Gezamenlijk traject
Leveringen en Diensten	Afdelingshoofd of senior	Afdelingshoofd	Afdelingshoofd	College ⁴	College	College
Werken	Afdelingshoofd of senior	Afdelingshoofd of senior	Afdelingshoofd	Afdelingshoofd	college	Afhankelijk van waarde

Geel = van toepassing zijnde mandaat.

Kijk na of er ter zake door het afdelingshoofd al dan niet een volmacht aan de senior is verleend.

³ EMVI staat voor "Economisch Meest Voordelige Inschrijving" dat zich neerkomt op gunnen op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

⁴ Daar waar "college" staat wil dit zeggen dat het document vastgesteld moet worden door de burgemeester en de secretaris.

De vastgestelde inkoopstrategie maakt onderdeel uit van het inkoopdossier.

A.2 Opdrachtwaarde hoger dan € 30.000,--

Hier wordt uitgegaan van:

- de *raming van de opdrachtwaarde* die door de inkoopende afdeling is vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in artikelen 2.13 tot en met 2.22 van de Aanbestedingswet 2012⁵. Kort (en niet uitputtend) samengevat betekent dit het volgende:
 - het peilpunt voor de waarde is het moment van verzending van de aankondiging van de opdracht c.q. de start van de inkoopprocedure;
 - onder “waarde” valt ook op geld waardeerbare maar niet als zodanig afgerekende tegenprestaties⁶
 - bij opdeling in percelen geldt de totale waarde van de opdracht als uitgangspunt
 - het gaat om het totale bedrag exclusief BTW
 - onder het “totale” bedrag worden alle opties en verlengingen van het contract meegenomen;
 - bij een duurcontract (4 jaar of langer dan wel onbepaalde tijd) wordt tot totaalwaarde voor de duur van 4 jaar geteld.

én

- dat deze waarde hoger is dan € 30.000,-.

Het al dan niet inschakelen van het cluster JZ&K en/of BIZOB voor het (mede) opstellen van de inkoopstrategie is te allen tijde afhankelijk van de daadwerkelijke geraamde omvang, complexiteit en spoedeisendheid van de opdracht. Voorts speelt een rol hoeveel expertise een vakafdeling heeft in het doorlopen van inkoop- en aanbestedingsprocedures. Een ervaren vakafdeling zal tot veel hogere bedragen een inkoopprocedure met goed gevolg zelfstandig kunnen doorlopen, terwijl een onervaren vakafdeling al bij relatief geringe bedragen ondersteuning nodig heeft om de procedure tot een goed gevolg te brengen.

Als uitgangspunt heeft in dit kader te gelden dat:

- Het cluster JZ&K het aanspreekpunt is voor aanbestedingsrechtelijke / juridische vragen
- BIZOB het aanspreekpunt is voor inkooptechnische vragen
- De vakafdeling het aanspreekpunt is voor vakinhoudelijke vragen.

Het Inkoopactieplan vormt de basis voor de gezamenlijke bepaling van de inspanningen.

⁵ Volgens paragraaf 5.6 van het Inkoopbeleid gemeente Geldrop-Mierlo 2017 vindt de inkoop plaats op basis van een deugdelijke en objectieve voorafgaande schriftelijke raming. De raming maakt onderdeel uit van het inkoopdossier.

⁶ Het begrip “bezwarende titel” is bepalend voor de “waarde” van de opdracht. In de rechtspraak wordt hieraan een brede uitleg gegeven. Dit betekent dat ook wanneer er niet in direct zin wordt afgerekend er desalniettemin sprake is van een waarde. Bijvoorbeeld: een gemeentelijk informatieblad wordt “gratis” door een partij opgemaakt en gedrukt. De tegenprestatie bestaat uit het mogen genereren van inkomsten uit de verkoop van advertentieruimte in dat informatieblad. Hierdoor vertegenwoordigt de opdracht nog altijd een economische waarde zonder dat de gemeente geld aan de opdrachtnemer overmaakt.

Als vuistregel voor het inschakelen van het cluster JZ&K en/of BIZOB worden de volgende drempels aangehouden:

- opdrachten van € 30.001,-- tot en met € 50.000,-: het inschakelen is facultatief tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden op basis waarvan inschakelen plaatsvindt.
- opdrachten van € 50.001,-- tot en met € 221.000,-: het inschakelen vindt plaats tenzij er bijzondere omstandigheden zijn op basis waarvan hiervan af kan worden gezien.
- opdrachten vanaf € 221.000,-: het inschakelen vindt verplicht plaats.

NB1: inkooptrajecten ten aanzien waarvan, ongeacht het de geraamde opdrachtwaarde daarvan, op voorhand vast staat dat een beroep wordt gedaan op BIZOB, dienen jaarlijks middels het Inkoopactieplan te zijn aangemeld.

NB2: bij inkooptrajecten die in gezamenlijkheid met andere aanbestedende diensten (zoals andere gemeenten, gemeenschappelijke regelingen e.d.) worden doorlopen wordt te allen tijde BIZOB betrokken.

Ga verder naar punt C: invullen reguliere inkoopstrategie.

B. Werken

Het product van bouw- dan wel wegebouwkundige werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen.

Over de vraag wat een “werk” is, is zeer veel jurisprudentie. Zeker op het vlak van gebiedsontwikkeling (zie arresten Scala, Auroux/Roanne en Müller van het Hof van Justitie van de EG).

De aanbesteding van werken geschiedt met name door de afdeling Ruimte (clusters Beheer en Vastgoed).

B.1 Opdrachtwaarde lager of gelijk aan € 100.000,--

Hier wordt uitgegaan van:

- de *raming van de opdrachtwaarde* die door de inkoopende afdeling is vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in artikelen 2.13 tot en met 2.22 van de Aanbestedingswet 2012⁷. Kort (en niet uitputtend) samengevat betekent dit het volgende:
 - het peilpunt voor de waarde is het moment van verzending van de aankondiging van de opdracht c.q. de start van de inkoopprocedure;
 - onder “waarde” valt ook op geld waardeerbare maar niet als zodanig afgerekende tegenprestaties⁸
 - bij opdeling in percelen geldt de totale waarde van de opdracht als uitgangspunt
 - het gaat om het totale bedrag exclusief BTW
 - onder het “totale” bedrag worden alle opties en verlengingen van het contract meegenomen;
 - bij een duurcontract (4 jaar of langer dan wel onbepaalde tijd) wordt tot totaalwaarde voor de duur van 4 jaar geteld.

én

- dat deze waarde lager of gelijk is aan € 100.000,-.

Het inschakelen van het cluster JZ&K en/of BIZOB is in beginsel niet vereist, maar kan facultatief door de vakafdeling geschieden.

⁷ Volgens paragraaf 5.6 van het Inkoopbeleid gemeente Geldrop-Mierlo 2017 vindt de inkoop plaats op basis van een deugdelijke en objectieve voorafgaande schriftelijke raming. De raming maakt onderdeel uit van het inkoopdossier.

⁸ Het begrip “bezwarende titel” is bepalend voor de “waarde” van de opdracht. In de rechtspraak wordt hieraan een brede uitleg gegeven. Dit betekent dat ook wanneer er niet in direct zin wordt afgerekend er desalniettemin sprake is van een waarde. Bijvoorbeeld: een gemeentelijk informatieblad wordt “gratis” door een partij opgemaakt en gedrukt. De tegenprestatie bestaat uit het mogen genereren van inkomsten uit de verkoop van advertentieruimte in dat informatieblad. Hierdoor vertegenwoordigt de opdracht nog altijd een economische waarde zonder dat de gemeente geld aan de opdrachtnemer overmaakt.

B.1.1 Invullen inkoopstrategie

De inkoop- of aanbestedingsprocedure wordt bepaald aan de hand van een zogenaamde "inkoopstrategie" die per concrete inkoop voor het specifieke geval wordt geschreven.

De beknopte inkoopstrategie wordt toegepast wanneer de opdracht enkelvoudig onderhands in de markt wordt gezet. In dat geval kan de inkoopstrategie zelfstandig door de vakafdeling worden opgesteld.

Iedere andere keuze (in het geval van opdrachten met een waarde van minder dan € 100.000,- komt het de facto neer op een meervoudig onderhandse aanbesteding) leidt tot de toepassing van de reguliere inkoopstrategie. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de reguliere inkoopstrategie verdient het, ook bij opdrachten met een geraamde waarde beneden € 100.000,-, de voorkeur dat het cluster JZ&K en/of BIZOB wordt geconsulteerd, maar dit is geen verplichting. De kenmerken en bijzonderheden van de aanbesteding worden verwerkt in deze inkoopstrategie.

Het gebruik van een inkoopstrategie leidt er ondermeer toe, dat er bewuste keuzes worden gemaakt en dat wordt voldaan aan de motiveringsverplichtingen die vanuit de aanbestedingsregels (zowel de wet als de Gids Proportionaliteit) op de gemeente rusten. Denk aan het "Pas toe, of leg uit-beginsel"!

B.1.2 vaststellen inkoopstrategie

De ingevulde inkoopstrategie moet worden vastgesteld overeenkomstig de daartoe strekkende bepalingen in het Mandaatregister. Dit ziet er als volgt uit:

	€ 0 t/m € 30.000	€ 30.001 t/m € 100.000	€ 100.001 t/m € 221.000	€ 221.000 t/m 500.000	€ 500.001 e.v.	Gezamen-lijk traject
Leveringen en Diensten	Afdelingshoofd of senior	Afdelingshoofd	Afdelingshoofd	College ⁹	College	College
Werken	Afdelingshoofd of senior	Afdelingshoofd of senior	Afdelingshoofd	Afdelingshoofd	college	Afhankelijk van waarde

Geel = meest voorkomende mandaat.

Kijk na of er ter zake door het afdelingshoofd al dan niet een volmacht aan de senior is verleend.

De vastgestelde inkoopstrategie maakt onderdeel van het inkoopdossier uit.

⁹ Daar waar "college" staat wil dit zeggen dat het document vastgesteld moet worden door de burgemeester en de secretaris.

B.2 Opdrachtwaarde hoger dan € 100.000,--

Hier wordt uitgegaan van:

- de *raming van de opdrachtwaarde* die door de inkoopende afdeling is vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in artikelen 2.13 tot en met 2.22 van de Aanbestedingswet 2012¹⁰. Kort (en niet uitputtend) samengevat betekent dit het volgende:
 - het peilpunt voor de waarde is het moment van verzending van de aankondiging van de opdracht c.q. de start van de inkoopprocedure;
 - onder “waarde” valt ook op geld waardeerbare maar niet als zodanig afgerekende tegenprestaties¹¹
 - bij opdeling in percelen geldt de totale waarde van de opdracht als uitgangspunt
 - het gaat om het totale bedrag exclusief BTW
 - onder het “totale” bedrag worden alle opties en verlengingen van het contract meegenomen;
 - bij een duurcontract (4 jaar of langer dan wel onbepaalde tijd) wordt tot totaalwaarde voor de duur van 4 jaar geteld.

én

- dat deze waarde hoger is dan € 100.000,-.

Het al dan niet inschakelen van het cluster JZ&K en/of BIZOB voor het (mede) opstellen van de inkoopstrategie is te allen tijde afhankelijk van de daadwerkelijke geraamde omvang, complexiteit en spoedeisendheid van de opdracht. Voorts speelt een rol hoeveel expertise een vakafdeling heeft in het doorlopen van inkoop- en aanbestedingsprocedures. Een ervaren vakafdeling zal tot veel hogere bedragen een inkoopprocedure met goed gevolg zelfstandig kunnen doorlopen, terwijl een onervaren vakafdeling al bij relatief geringe bedragen ondersteuning nodig heeft om de procedure tot een goed gevolg te brengen.

Als uitgangspunt heeft in dit kader te gelden dat:

- Het cluster JZ&K het aanspreekpunt is voor aanbestedingsrechtelijke / juridische vragen
- BIZOB het aanspreekpunt is voor inkooptechnische vragen
- De vakafdeling het aanspreekpunt is voor vakinhoudelijke vragen.

Het Inkoopactieplan vormt de basis voor de gezamenlijke bepaling van de inspanningen.

¹⁰ Volgens paragraaf 5.6 van het Inkoopbeleid gemeente Geldrop-Mierlo 2017 vindt de inkoop plaats op basis van een deugdelijke en objectieve voorafgaande schriftelijke raming. De raming maakt onderdeel uit van het inkoopdossier.

¹¹ Het begrip “bezwarende titel” is bepalend voor de “waarde” van de opdracht. In de rechtspraak wordt hieraan een brede uitleg gegeven. Dit betekent dat ook wanneer er niet in direct zin wordt afgerekend er desalniettemin sprake is van een waarde. Bijvoorbeeld: een gemeentelijk informatieblad wordt “gratis” door een partij opgemaakt en gedrukt. De tegenprestatie bestaat uit het mogen genereren van inkomsten uit de verkoop van advertentieruimte in dat informatieblad. Hierdoor vertegenwoordigt de opdracht nog altijd een economische waarde zonder dat de gemeente geld aan de opdrachtnemer overmaakt.

Als vuistregel voor het inschakelen van het cluster JZ&K en/of BIZOB worden de volgende drempels en uitgangspunten aangehouden:

- opdrachten van € 100.001,-- tot en met € 500.000,-: het inschakelen is facultatief tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden op basis waarvan inschakelen plaatsvindt;
- opdrachten van € 500.001,-- tot en met € 5.548.000,-: het inschakelen vindt plaats tenzij er bijzondere omstandigheden zijn op basis waarvan hiervan af kan worden gezien;
- opdrachten vanaf € 5.548.000,-: het inschakelen vindt verplicht plaats.

Ga verder naar punt C: invullen reguliere inkoopstrategie.

C. Reguliere inkoopstrategie

C.1 invullen reguliere inkoopstrategie

De inkoop- of aanbestedingsprocedure wordt bepaald aan de hand van een zogenaamde "inkoopstrategie" die per concrete inkoop voor het specifieke geval wordt geschreven.

De reguliere inkoopstrategie wordt toegepast in de volgende twee gevallen:

- a. opdrachten met een geraamde waarde van € 30.000,- of minder (leveringen en diensten) dan wel € 100.000,- of minder (werken) en waarbij géén enkelvoudig onderhandse procedure wordt doorlopen;
- b. opdrachten waarbij een:
 - i. meervoudig onderhandse inkoopprocedure
 - ii. openbare nationale inkoopprocedure;
 - iii. niet-openbare nationale inkoopprocedure;
 - iv. openbare Europese procedure;
 - v. niet-openbare Europese procedure;
 - vi. bijzondere aanbestedingsprocedure (zoals de prijsvraag, de concurrentiegericht dialoge e.d.)

wordt doorlopen. De kenmerken en bijzonderheden van de aanbesteding worden verwerkt in deze inkoopstrategie.

Het gebruik van een inkoopstrategie leidt er ondermeer toe, dat er bewuste keuzes worden gemaakt en dat wordt voldaan aan de motiveringsverplichtingen die vanuit de aanbestedingsregels op de gemeente rusten. Denk aan het "Pas toe, of leg uit-beginsel" dat volgt uit de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit.

C.2 vaststellen inkoopstrategie

De ingevulde inkoopstrategie moet worden vastgesteld overeenkomstig de daartoe strekkende bepalingen in het Mandaatregister. Dit ziet er als volgt uit:

	€ 0 t/m € 30.000	€ 30.001 t/m € 100.000	€ 100.001 t/m € 221.000	€ 221.000 t/m 500.000	€ 500.001 e.v.	Gezamenlijk traject
Leveringen en Diensten	Afdelingshoofd of senior	Afdelingshoofd	Afdelingshoofd	College ¹²	College	College
Werken	Afdelingshoofd of senior	Afdelingshoofd of senior	Afdelingshoofd	Afdelingshoofd	college	Afhankelijk van waarde

Geel = meest voorkomend mandaat

Groen = mogelijk mandaat wanneer beneden de drempels voor de beknopte inkoopstrategie (leveringen en diensten € 30.000,- en werken € 100.000,-) voor een meervoudig onderhandse procedure wordt gekozen.

In het kader van de inkoopstrategie wordt verstaan onder:

¹² Daar waar "college" staat wil dit zeggen dat het document vastgesteld moet worden door de burgemeester en de secretaris.

- “aanvrager”: de interne opdrachtgever voor de inkoop
- “tekengerechtigde”: degene die ingevolge de Mandaatregeling bevoegd is de inkoopstrategie vast te stellen

D. meervoudig onderhands

Van een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure is sprake wanneer aan meerdere marktpartijen¹³ wordt gevraagd om een offerte om kans te maken op de overheidsopdracht. Een van de (voor de praktijk) belangrijkste wijzigingen vanuit de Aanbestedingswet 2012 is dat, in tegenstelling tot voorheen, ook deze procedure wordt omgeven door regelgeving.

D.1. Opstellen van het offerteverzoek (gunningcriteria/bestek/Programma van Eisen)

De vakafdeling¹⁴ stelt bestek of PvE en gunningcriteria (Laagste Prijs of de EMVI-criteria) op. Hierbij kan de hulp ingeschakeld worden van cluster JZ&K en/of BIZOB. De drempelbedragen voor het al dan niet inschakelen van cluster JZ&K en/of BIZOB, als genoemd in punten A.2 en B.2, zijn hierin richtinggevend.

Denk bij het opstellen van het offerteverzoek aan het op expliciete en juiste wijze verbinden aan de uitvraag van de juiste inkoopvoorwaarden (leveringen & diensten, ICT, afwijkingen DNR, UAV), het opvragen van de Uniforme Eigen Verklaring, het opvragen van een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel en het plaatsen van de standaardvoorwaarden waaronder de gemeente een offerteverzoek doet. Op intranet is een gestandaardiseerd offerteverzoek geplaatst dat als basis dient voor het opstellen van een concreet verzoek.

Partijen worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen (ook over de inkoopvoorwaarden).

D.2. Offerte versturen

De vakafdeling verstuurt het offerteverzoek aan de aan te zoeken marktpartijen. Dit verzoek is voorzien van alle relevante documenten als bedoeld onder D.1. Indien de aanbestedingsprocedure digitaal worden doorlopen vindt verzending van documenten plaats via TenderNed¹⁵.

D.3. Stellen van vragen inzake het offerteverzoek

Marktpartijen worden binnen de in het offerteverzoek op te nemen redelijke termijn in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Wat de termijn in een concreet geval is, is afhankelijk van de aard en omvang van de aanbestedingsprocedure.

Zo nodig wordt van gemeentelijke zijde een aanwys (ook wel aangehaald als “pre bid meeting”) georganiseerd waarbij een toelichting en uitleg wordt gegeven, marktpartijen een schouw doen en vragen kunnen stellen op de projectlocatie.

¹³ Volgens de Gids Proportionaliteit moet bij ten minste 3 en ten hoogste 5 marktpartijen een offerte worden gevraagd. Het opvragen van slechts 2 of 6 of meer offertes kan alleen nadat dit wordt gemotiveerd. De motivering wordt gegeven in de reguliere inkoopstrategie.

¹⁴ Daar waar wordt gesproken over “de vakafdeling” moet, indien BIZOB het traject begeleid, telkens “BIZOB in samenwerking met de vakafdeling” worden gelezen.

¹⁵ TenderNed is een onlinesysteem waarin de aanbestedingsprocedure digitaal kan worden doorlopen.

D.4. Opstellen Nota van Inlichtingen en daarin beantwoording vragen

De gemeente beantwoordt de gestelde vragen van de partijen die zijn uitgenodigd een offerte in te dienen. Aanbestedingstechnische vragen door – afhankelijk van de aard en omvang van de aanbestedingprocedure – de vakafdeling, het cluster JZ &K en/of BIZOB. Vakinhoudelijke vragen worden door de aanbestedende afdeling beantwoord. De aanbestedende afdeling (in voorkomende gevallen in samenwerking met of door BIZOB) verzamelt alle gestelde vragen en antwoorden in een Nota van Inlichtingen (een standaarddocument is via intranet beschikbaar).

D.5. Vaststellen Nota van Inlichtingen

De Nota van Inlichtingen moet worden vastgesteld overeenkomstig de daartoe strekkende bepalingen in het Mandaatregister. Dit ziet er als volgt uit:

	€ 0 t/m € 30.000	€ 30.001 t/m € 100.000	€ 100.001 t/m € 221.000	€ 221.000 t/m 500.000	€ 500.001 e.v.	Gezamen-lijk traject
Leveringen en Diensten	Afdelings- hoofd of senior	Afdelings- hoofd	Afdelings- hoofd	College ¹⁶	College	College
Werken	Afdelings- hoofd of senior	Afdelings- hoofd of senior	Afdelings- hoofd	Afdelings- hoofd	college	Afhankelijk van waarde

De vaststelling van de Nota van Inlichtingen geschiedt door de ondertekening van dit document.

D.6. Versturen Nota van Inlichtingen

De Nota van Inlichtingen wordt aan de inschrijvers verstuurd. Dit wordt gedaan door hetzij de vakafdeling zelf dan wel door BIZOB wanneer zij het traject begeleiden. Indien de aanbestedingsprocedure digitaal worden doorlopen vindt verzending van documenten plaats via TenderNed.

D.7. Aanbesteden

De aanbesteding vindt plaats door de vakafdeling (al dan niet in samenwerking met BIZOB) dan wel door BIZOB wanneer zij het traject begeleiden. De feitelijk aanbesteding geschiedt altijd door ten minste twee personen, tenzij de aanbesteding in openbaarheid plaatsvindt in welke geval de aanbesteding door één persoon kan geschieden. Ter zake wordt een proces-verbaal opgemaakt conform het model dat op intranet staat en door ten minste de bij de aanbesteding aanwezige perso(o)n(en) ondertekend. Het proces-verbaal wordt zo spoedig mogelijk verstuurd aan de inschrijvers. Indien de aanbestedingsprocedure digitaal wordt doorlopen vindt verzending van documenten plaats via TenderNed.

D.8. Beoordelen inschrijvingen en opvragen bewijsstukken

¹⁶ Daar waar “college” staat wil dit zeggen dat het document vastgesteld moet worden door de burgemeester en de secretaris.

De ontvangen aanbiedingen worden beoordeeld aan de hand van het gunningcriterium (dat in stap D.1 is gekozen en uitgewerkt). Dit vindt plaats door de vakafdeling (al dan niet in samenwerking met BIZOB).

Binnen de grenzen van het aanbestedingsrecht kunnen kennelijke omissies (ook voor leken direct als zodanig kenbare fouten, zoals 1+1=3) in de inschrijving worden hersteld. Mocht zulke situatie zich voordoen neem dan altijd contact op met het cluster JZ&K.

De bewijsstukken ter onderbouwing van hetgeen door de inschrijver in zijn Uniforme Eigen Verklaring is verklaard worden opgevraagd. Eerst nadat de bewijsstukken binnen de daartoe gestelde redelijke termijn (veelal 7 dagen) volledig zijn ingediend en deze akkoord zijn bevonden, kan stap D.9. genomen worden. De reden hiervan is dat bij het niet, niet tijdig indienen van de bewijsstukken dan wel dat uit de bewijsstukken een beletsel voor gunning naar voren komt, de desbetreffende inschrijver uitgesloten wordt. Aan de hand van de gunningsystematiek zal de nieuwe “winnaar” in de gelegenheid worden gesteld om bewijsstukken in te dienen.

D.9. Advies voorgenomen gunning

Na aanbesteding en het bezien van de beoordelings- en gunningcriteria stelt de vakafdeling (al dan niet in samenwerking met BIZOB), het gunningadvies op.

Het gunningadvies wordt vastgesteld c.q. geaccordeerd overeenkomstig de daartoe strekkende bepalingen in het Mandaatregister. Dit ziet er als volgt uit:

	€ 0 t/m € 30.000	€ 30.001 t/m € 100.000	€ 100.001 t/m € 221.000	€ 221.000 t/m 500.000	€ 500.001 e.v.	Gezamen-lijk traject
Leveringen en Diensten	Afdelings-hoofd of senior	Afdelings-hoofd	Afdelings-hoofd	College ¹⁷	College	College
Werken	Afdelings-hoofd of senior	Afdelings-hoofd of senior	Afdelings-hoofd	Afdelings-hoofd	college	Afhankelijk van waarde

D.10. verzenden voorlopige gunning en voorlopige afschrijving(en)

Het voornemen tot opdrachtverlening wordt aan de winnende partij verstuurd tegelijkertijd met een voorlopige afschrijving van de overige partijen. Dit wordt gedaan door hetzij de vakafdeling zelf dan wel door BIZOB wanneer zij het traject begeleiden. Indien de aanbestedingsprocedure digitaal wordt doorlopen vindt verzending van documenten plaats via TenderNed.

D.11. Standstill-termijn

Bij het versturen van de voorlopige gunning- en afwijzingsbrieven wordt een als vervaltermijn geformuleerde standstill-termijn gehanteerd van 10 dagen zodat de afgewezen inschrijvers de mogelijkheid hebben ter zake een kort geding aanhangig te maken. Een kortere standstill-termijn is mogelijk mits dit in de inkoopstrategie is gemotiveerd.

¹⁷ Daar waar “college” staat wil dit zeggen dat het document vastgesteld moet worden door de burgemeester en de secretaris.

D.12. Definitieve gunning / verstrekken opdracht

De definitieve gunning van de overheidsopdracht vindt plaats in de vorm van opdrachtverstrekking. De wet geeft geen vormvoorschriften voor de opdrachtverstrekking. Denkbaar is een opdrachtbrief, een als zodanig opgemaakte overeenkomst, maar in voorkomende gevallen kan ook door een ontvangen offerte voor akkoord te ondertekenen een opdracht worden verstrekt. Vraag hierbij om advies en ondersteuning bij het cluster JZ&K.

Op basis van artikel 171 Gemeentewet is de burgemeester bevoegd om de overeenkomst te tekenen (tenzij de burgemeester ter zake een volmacht aan een ander heeft afgegeven).

E. Nationaal openbare procedure

E.1. Opstellen aanbestedingsdocument

De vakafdeling¹⁸ stelt bestek of PvE en gunningcriteria (Laagste Prijs of de EMVI-criteria) op. Hierbij kan de hulp ingeschakeld worden van cluster JZ&K en/of BIZOB. De drempelbedragen voor het al dan niet inschakelen van cluster JZ&K en/of BIZOB, als genoemd in punten A.2 en B.2, zijn hierin richtinggevend.

Denk bij het opstellen van het offerteverzoek aan het op expliciete en juiste wijze verbinden aan de uitvraag van de juiste inkoopvoorwaarden (leveringen & diensten, ICT, afwijkingen DNR, UAV), het opvragen van de Uniforme Eigen Verklaring, het opvragen van een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel en het plaatsen van de standaardvoorwaarden waaronder de gemeente een offerteverzoek doet. Op intranet is een gestandaardiseerd offerteverzoek geplaatst dat als basis dient voor het opstellen van een concreet verzoek.

Partijen worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen (ook over de inkoopvoorwaarden).

E.2. Aankondiging overheidsopdracht

De vakafdeling verstuurt het offerteverzoek aan de aan te zoeken marktpartijen. Dit verzoek is voorzien van alle relevante documenten als bedoeld onder D.1. Indien de aanbestedingsprocedure digitaal worden doorlopen vindt verzending van documenten plaats via TenderNed¹⁹.

E.3. Stellen van vragen inzake het offerteverzoek

Marktpartijen worden binnen de in het offerteverzoek op te nemen redelijke termijn in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Wat de termijn in een concreet geval is, is afhankelijk van de aard en omvang van de aanbestedingsprocedure.

Zo nodig wordt van gemeentelijke zijde een aanwijs (ook wel aangehaald als “pre bid meeting”) georganiseerd waarbij een toelichting en uitleg wordt gegeven, marktpartijen een schouw doen en vragen kunnen stellen op de projectlocatie.

E.4. Opstellen Nota van Inlichtingen en daarin beantwoording vragen

De gemeente beantwoordt de gestelde vragen van de partijen die zijn uitgenodigd een offerte in te dienen. Aanbestedingstechnische vragen door – afhankelijk van de aard en omvang van de aanbestedingsprocedure – de vakafdeling, het cluster JZ & K en/of BIZOB. Vakinhoudelijke vragen worden door de aanbestedende afdeling beantwoord. De aanbestedende afdeling (in voorkomende gevallen in samenwerking met of door BIZOB) verzamelt alle gestelde vragen en antwoorden in een Nota van Inlichtingen (een standaarddocument is via intranet beschikbaar).

¹⁸ Daar waar wordt gesproken over “de vakafdeling” moet, indien BIZOB het traject begeleid, telkens “BIZOB in samenwerking met de vakafdeling” worden gelezen.

¹⁹ TenderNed is een onlinesysteem waarin de aanbestedingsprocedure digitaal kan worden doorlopen.

E.5. Vaststellen Nota van Inlichtingen

De Nota van Inlichtingen moet worden vastgesteld overeenkomstig de daartoe strekkende bepalingen in het Mandaatregister. Dit ziet er als volgt uit:

	€ 0 t/m € 30.000	€ 30.001 t/m € 100.000	€ 100.001 t/m € 221.000	€ 221.000 t/m 500.000	€ 500.001 e.v.	Gezamen-lijk traject
Leveringen en Diensten	Afdelings-hoofd of senior	Afdelings-hoofd	Afdelings-hoofd	College ²⁰	College	College
Werken	Afdelings-hoofd of senior	Afdelings-hoofd of senior	Afdelings-hoofd	Afdelings-hoofd	college	Afhankelijk van waarde

De vaststelling van de Nota van Inlichtingen geschiedt door de ondertekening van dit document.

Gezien de opdrachtwaarde waarbij gezien de Gids Proportionaliteit het doorlopen van een nationaal openbare aanbesteding als proportioneel wordt aangemerkt zal het veelal het afdelingshoofd of het college zijn die ter zake bevoegd is.

E.6. Versturen Nota van Inlichtingen

De Nota van Inlichtingen wordt aan de inschrijvers verstuurd. Dit wordt gedaan door hetzij de vakafdeling zelf dan wel door BIZOB wanneer zij het traject begeleiden. Verzending van documenten vindt plaats via TenderNed.

E.7. Aanbesteden

De aanbesteding vindt plaats door de vakafdeling (al dan niet in samenwerking met BIZOB) dan wel door BIZOB wanneer zij het traject begeleiden. De feitelijk aanbesteding geschiedt altijd door ten minste twee personen, tenzij de aanbesteding in openbaarheid plaatsvindt in welke geval de aanbesteding door één persoon kan geschieden. Ter zake wordt een proces-verbaal opgemaakt conform het model dat op intranet staat en door ten minste de bij de aanbesteding aanwezige perso(o)n(en) ondertekend. Het proces-verbaal wordt zo spoedig mogelijk verstuurd aan de inschrijvers. Indien de aanbestedingsprocedure digitaal wordt doorlopen vindt verzending van documenten plaats via TenderNed.

E.8. Beoordelen inschrijvingen en opvragen bewijsstukken

De ontvangen aanbiedingen worden beoordeeld aan de hand van het gunningcriterium (dat in stap E.1 is gekozen en uitgewerkt). Dit vindt plaats door de vakafdeling (al dan niet in samenwerking met BIZOB).

Binnen de grenzen van het aanbestedingsrecht kunnen kennelijke omissies (ook voor leken direct als zodanig kenbare fouten, zoals 1+1=3) in de inschrijving worden hersteld.

²⁰ Daar waar "college" staat wil dit zeggen dat het document vastgesteld moet worden door de burgemeester en de secretaris.

De bewijsstukken ter onderbouwing van hetgeen door de inschrijver in zijn Uniforme Eigen Verklaring is verklaard worden opgevraagd. Eerst nadat de bewijsstukken binnen de daartoe gestelde redelijke termijn (veelal 7 dagen) volledig zijn ingediend en deze akkoord zijn bevonden, kan stap E.9. genomen worden. De reden is dat bij het niet, niet tijdig indienen van de bewijsstukken dan wel dat uit de bewijsstukken een beletsel voor gunning naar voren komt, de desbetreffende inschrijver uitgesloten wordt. Aan de hand van de gunningssystematiek zal de nieuwe “winnaar” in de gelegenheid worden gesteld om bewijsstukken in te dienen.

E.9. Advies voorgenomen gunning

Na aanbesteding en het bezien van de beoordelings- en gunningcriteria stelt de vakafdeling (al dan niet in samenwerking met BIZOB) dan wel door BIZOB wanneer zij het traject begeleiden, het gunningadvies op.

Het gunningadvies wordt vastgesteld c.q. geaccordeerd overeenkomstig de daartoe strekkende bepalingen in het Mandaatregister. Dit ziet er als volgt uit:

	€ 0 t/m € 30.000	€ 30.001 t/m € 100.000	€ 100.001 t/m € 221.000	€ 221.000 t/m 500.000	€ 500.001 e.v.	Gezamen-lijk traject
Leveringen en Diensten	Afdelingshoofd of senior	Afdelingshoofd	Afdelingshoofd	College ²¹	College	College
Werken	Afdelingshoofd of senior	Afdelingshoofd of senior	Afdelingshoofd	Afdelingshoofd	college	Afhankelijk van waarde

Gezien de opdrachtwaarde waarbij gezien de Gids Proportionaliteit het doorlopen van een nationaal openbare aanbesteding als proportioneel wordt aangemerkt zal het veelal het afdelingshoofd of het college zijn die ter zake bevoegd is.

E.10. verzenden voorlopige gunning en voorlopige afschrijving(en)

Het voornemen tot opdrachtverlening wordt aan de winnende partij verstuurd tegelijkertijd met een voorlopige afschrijving van de overige partijen. Dit wordt gedaan door hetzij de vakafdeling zelf dan wel door BIZOB wanneer zij het traject begeleiden. Verzending van documenten vindt plaats via TenderNed.

E.11. Standstill-termijn

Bij het versturen van de voorlopige gunning- en afwijzingsbrieven wordt een als vervaltermijn geformuleerde standstill-termijn gehanteerd van 20 dagen zodat de afgewezen inschrijvers de mogelijkheid hebben een kort geding aanhangig te maken.

E.12. Definitieve gunning / verstrekken opdracht

De definitieve gunning van de overheidsopdracht vindt plaats in de vorm van opdrachtverstrekking. De wet geeft geen vormvoorschriften voor de opdrachtverstrekking. Denkbaar is een opdrachtbrief, een als zodanig opgemaakte overeenkomst, maar in

²¹ Daar waar “college” staat wil dit zeggen dat het document vastgesteld moet worden door de burgemeester en de secretaris.

voorkomende gevallen kan ook door een ontvangen offerte voor akkoord te ondertekenen een opdracht worden verstrekt. Vraag hierbij om advies en ondersteuning bij het cluster JZ&K.

Op basis van artikel 171 Gemeentewet is de burgemeester bevoegd om de overeenkomst te tekenen (tenzij de burgemeester ter zake een volmacht aan een ander heeft afgegeven).

F. Europese procedure

F.1. Opstellen aanbestedingsdocument

BIZOB stelt in samenwerking met de vakafdeling het bestek of PvE, gunningcriteria (Laagste Prijs of de EMVI-criteria) en de voorwaarden waaronder ingeschreven kan worden, op. Bij de aanbesteding van een werk kan dit uitsluitend door de vakafdeling worden gedaan in het geval de Europese procedure vrijwillig wordt doorlopen beneden de EU-drempel. De drempels genoemd in punten A.2 en B.2 zijn hierin richtinggevend.

Denk bij het opstellen van het offerteverzoek aan het op expliciete en juiste wijze verbinden aan de uitvraag van de juiste inkoopvoorwaarden (leveringen & diensten, ICT, afwijkingen DNR, UAV), het opvragen van de Uniforme Eigen Verklaring, het opvragen van een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel en het plaatsen van de standaardvoorwaarden waaronder de gemeente een offerteverzoek doet. Op intranet is een gestandaardiseerd offerteverzoek geplaatst dat als basis dient voor het opstellen van een concreet verzoek.

Partijen worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen (ook over de inkoopvoorwaarden).

F.2. Aankondiging overheidsopdracht

BIZOB verstuurt de aankondiging van de overheidsopdracht die in de markt wordt gezet. Dit verzoek is voorzien van alle relevante documenten en vindt plaats via TenderNed.

F.3. Stellen van vragen inzake het aanbestedingsdocument

Marktpartijen worden binnen de uitvraag op te nemen redelijke termijn in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Wat de termijn in een concreet geval is, is afhankelijk van de aard en omvang van de aanbestedingsprocedure.

Zo nodig wordt van gemeentelijke zijde een aanwys (ook wel aangehaald als “pre bid meeting”) georganiseerd waarbij een toelichting en uitleg wordt gegeven, marktpartijen een schouw doen en vragen kunnen stellen op de projectlocatie.

F.4. Opstellen Nota van Inlichtingen en daarin beantwoording vragen

De gemeente beantwoordt de gestelde vragen van de partijen die zijn uitgenodigd een offerte in te dienen. Aanbestedingstechnische vragen door – afhankelijk van de aard en omvang van de aanbestedingsprocedure – de vakafdeling, het cluster JZ &K en/of BIZOB. Vakinhoudelijke vragen worden door de aanbestedende afdeling beantwoord. BIZOB verzamelt alle gestelde vragen en antwoorden in een Nota van Inlichtingen.

F.5. Vaststellen Nota van Inlichtingen

De Nota van Inlichtingen moet worden vastgesteld overeenkomstig de daartoe strekkende bepalingen in het Mandaatregister. Bij aanbestedingen boven de Europese drempel is het college exclusief bevoegd.

F.6. Versturen Nota van Inlichtingen

De Nota van Inlichtingen wordt door BIZOB aan de inschrijvers verstuurd. Verzending van documenten vindt plaats via TenderNed.

F.7. Aanbesteden

De aanbesteding vindt plaats door BIZOB in samenwerking met de vakafdeling. De feitelijk aanbesteding geschiedt altijd door ten minste twee personen, tenzij de aanbesteding in openbaarheid plaatsvindt in welke geval de aanbesteding door één persoon kan geschieden. Ter zake wordt een proces-verbaal opgemaakt conform het model dat op intranet staat en door ten minste de bij de aanbesteding aanwezige perso(o)n(en) ondertekend. Het proces-verbaal wordt zo spoedig mogelijk verstuurd aan de inschrijvers. Indien de aanbestedingsprocedure digitaal wordt doorlopen vindt verzending van documenten plaats via TenderNed.

F.8. Beoordelen inschrijvingen en opvragen bewijsstukken

De ontvangen aanbiedingen worden beoordeeld aan de hand van het gunningcriterium- en systematiek zoals opgenomen in het aanbestedingsdocument. Dit vindt plaats door BIZOB in samenwerking met de vakafdeling. Binnen de grenzen van het aanbestedingsrecht kunnen kennelijke omissies (ook voor leken direct als zodanig kenbare fouten, zoals $1+1=3$) in de inschrijving worden hersteld.

De bewijsstukken ter onderbouwing van hetgeen door de inschrijver in zijn Uniforme Eigen Verklaring is verklaard worden opgevraagd. Eerst nadat de bewijsstukken binnen de daartoe gestelde redelijke termijn (veelal 7 dagen) volledig zijn ingediend en deze akkoord zijn bevonden, kan stap F.9. genomen worden. De reden is dat bij het niet, niet tijdig indienen van de bewijsstukken dan wel dat uit de bewijsstukken een beletsel voor gunning naar voren komt, de desbetreffende inschrijver uitgesloten wordt. Aan de hand van de gunningssystematiek zal de nieuwe “winnaar” in de gelegenheid worden gesteld om bewijsstukken in te dienen.

F.9. Advies voorgenomen gunning

Na aanbesteding en het bezien van de beoordelings- en gunningcriteria stelt BIZOB in samenwerking met de vakafdeling, het gunningadvies op.

Het gunningadvies wordt vastgesteld c.q. geaccordeerd overeenkomstig de daartoe strekkende bepalingen in het Mandaatregister. Bij aanbestedingen boven de Europese drempel is het college exclusief bevoegd.

F.10. verzenden voorlopige gunning en voorlopige afschrijving(en)

Het voornemen tot opdrachtverlening wordt aan de winnende partij verstuurd tegelijkertijd met een voorlopige afschrijving van de overige partijen. Dit wordt gedaan door BIZOB. Verzending van documenten vindt plaats via TenderNed.

F.11. Standstill-termijn

Bij het versturen van de voorlopige gunning- en afwijzingsbrieven wordt een als vervaltermijn geformuleerde standstill-termijn gehanteerd van 20 dagen zodat de afgewezen inschrijvers de mogelijkheid hebben ter zake een kort geding aanhangig te maken.

F.12. Definitieve gunning / verstrekken opdracht

De definitieve gunning van de overheidsopdracht vindt plaats in de vorm van opdrachtverstrekking. Bij opdrachten boven de EU-drempel zal telkens een op maat gemaakt overeenkomst worden aangegaan.

Op basis van artikel 171 Gemeentewet is de burgemeester bevoegd om de overeenkomst te tekenen (tenzij de burgemeester ter zake een volmacht aan een ander heeft afgegeven).