

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.

Adviesbureau voor bouwakoestiek

- Woudrichem

Gemeente Hulst
T.a.v. de heer G.J.J. de Vaan
Postbus 49
4560 AA HULST

uw ref:

onze ref:

EdB/15.040/15.0287


plaats/datum:

Giessen, 3 juli 2015


Betreft: Geluidsonderzoek wegverkeerslawaa

Geachte heer De Vaan,

U heeft ons bureau gevraagd een geluidsonderzoek uit te voeren voor de planlocatie aan de Veerstraat 3 in Nieuw-Namen. Er zijn plannen om op deze locatie een drietal nieuwe vrijstaande woningen te bouwen. Om de bouw van de nieuwe woningen op deze locatie mogelijk te maken, is een verandering van het bestemmingsplan noodzakelijk.




Planindeling 1



Planindeling 2

Er zijn twee mogelijke varianten voor de inrichting van het plangebied uitgewerkt. Dit onderzoek gaat in op beide varianten. De planlocatie ligt op korte afstand van de Hulsterloostraat, de Veerstraat, Kapelleberg en Kouterstraat waar een 50 km/uur snelheidsregiem geldt. De Tybaertstraat betreft een 30 km/uurweg.



Op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) hebben wegen een verplichte onderzoekszone aan weerszijden van de weg. Voor de wegen met een snelheidsregime van 50 km/uur geldt een zone van 200 meter breedte, voor de Tybaertstraat geldt geen zonebreedte. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient echter wel het van deze weg afkomstige verkeersgeluid beschouwd te worden.

De kortste afstand tot de as van Veerstraat bedraagt circa 12,5 meter, de kortste afstand tot de Hulsterloostraat bedraagt circa 30 meter, de kortste afstand tot de Kouterstraat bedraagt circa 52 meter, de kortste afstand tot de Kapelleberg bedraagt circa 25 meter en de kortste afstand tot de Tybaertstraat bedraagt circa 10 meter. De planlocatie valt daarmee binnen de door de Wet geluidhinder gestelde onderzoekszone voor de Veerstraat, Hulsterloostraat, Kouterstraat en de Kapelleberg; voor de Tybaertstraat geldt geen onderzoekszone.

Volgens artikel 82 lid 1 van de Wgh mag de geluidsbelasting Lden ter plaatse van woningen niet hoger bedragen dan de voorkeurswaarde van 48 dB. Wanneer de realisatie van de drie nieuw te bouwen woningen mogelijk moet worden gemaakt door middel van een wijziging van het bestemmingsplan, is er een planologische procedure benodigd. In geval van een planologische procedure heeft het bevoegde gezag de mogelijkheid om, overeenkomstig artikel 83 lid 6 van de Wgh, een ten hoogste toelaatbare waarde op de gevel vast te stellen (ontheffing), met dien verstande, dat de geluidsbelasting Lden niet hoger zal bedragen dan 63 dB. Het gaat hierbij om de toekomstig te verwachten geluidsbelasting 10 jaar na dato.


De genoemde geluidsbelastingen zijn inclusief de aftrekwaarden volgens artikel 110g Wgh. De hoogte van de aftrek is vastgelegd in artikel 3.4 van het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 en bedraagt voor wegen waar de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt:

- 4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is.
- 3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 56 dB is;
- 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van een gevel volgens het Bouwbesluit 2012.

Voor de wegen waar de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/uur bedraagt, is deze:

- 5 dB voor overige wegen;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van een gevel volgens het Bouwbesluit 2012.

Met dit geluidsonderzoek zijn de geluidsbelastingen voor het jaar 2025 bepaald, vanwege het wegverkeer op de Veerstraat, Hulsterloostraat, Kouterstraat en de Kapelleberg en op de Tybaertstraat.



Ten behoeve van dit onderzoek zijn de volgende uitgangspunten aangehouden:

- Drie nieuw te realiseren woningen bestaande uit 3 bouwlagen voor woondoeleinden (begane grond, eerste en tweede verdieping);
- De berekende geluidsbelasting ter plaatse van de begane grond, eerste en tweede verdieping $H_w = (1,5 \text{ } 4,5 \text{ } 7,5 \text{ meter})$ boven het plaatselijke maaiveld;
- De volgende verkeersgegevens, rijksnelheden en wegdekverhardingen:

Omschrijving		Verkeersgegevens			Samenstelling			
Naam:	Hulsterloostraat	werkdag:		weekdag	% uur	Lv	Mv	Zv
Vak:	Smetstraat - Kouterstraat	Teljaar:	2025	1.825	Dagperiode:	7,00%	93,5%	5,1%
Verharding:	Klinkers keperverband	Toetsjaar:	2025	1.825	Avondperiode:	2,60%	95,0%	4,0%
Snelheid:	50 km/uur	% groei/jaar:	0,00%		Nachtperiode:	0,70%	95,5%	3,4%

Winhavik: nr. 3

Omschrijving		Verkeersgegevens			Samenstelling			
Naam:	Kouterstraat			weekdag	% uur	Lv	Mv	Zv
Vak:	Hulsterloostraat - Belgie	Teljaar:	2025	500	Dagperiode:	7,00%	93,5%	5,1%
Verharding:	Klinkers keperverband	Toetsjaar:	2025	500	Avondperiode:	2,60%	95,0%	4,0%
Snelheid:	50 km/uur	% groei/jaar:	0,00%		Nachtperiode:	0,70%	95,5%	3,4%

Winhavik: nr. 4

Omschrijving		Verkeersgegevens			Samenstelling			
Naam:	Hulsterloostraat			weekdag	% uur	Lv	Mv	Zv
Vak:	Kouterstraat - Veerstraat	Teljaar:	2025	1.825	Dagperiode:	7,00%	93,5%	5,1%
Verharding:	Klinkers keperverband	Toetsjaar:	2025	1.825	Avondperiode:	2,60%	95,0%	4,0%
Snelheid:	50 km/uur	% groei/jaar:	0,00%		Nachtperiode:	0,70%	95,5%	3,4%

Winhavik: nr. 1

Omschrijving		Verkeersgegevens			Samenstelling			
Naam:	Veerstraat			weekdag	% uur	Lv	Mv	Zv
Vak:	Hulsterloostraat - Tybaertstraat	Teljaar:	2025	1.825	Dagperiode:	7,00%	93,5%	5,1%
Verharding:	Klinkers keperverband	Toetsjaar:	2025	1.825	Avondperiode:	2,60%	95,0%	4,0%
Snelheid:	50 km/uur	% groei/jaar:	0,00%		Nachtperiode:	0,70%	95,5%	3,4%

Winhavik: nr. 5

Omschrijving		Verkeersgegevens			Samenstelling			
Naam:	Veerstraat			weekdag	% uur	Lv	Mv	Zv
Vak:	Tybaertstraat - Cuwaertstraat	Teljaar:	2025	1.000	Dagperiode:	7,00%	93,5%	5,1%
Verharding:	Klinkers keperverband	Toetsjaar:	2025	1.000	Avondperiode:	2,60%	95,0%	4,0%
Snelheid:	50 km/uur	% groei/jaar:	0,00%		Nachtperiode:	0,70%	95,5%	3,4%

Winhavik: nr. 6

Omschrijving		Verkeersgegevens			Samenstelling			
Naam:	Tybaertstraat			weekdag	% uur	Lv	Mv	Zv
Vak:	Canteleerplein - Veerstraat	Teljaar:	2025	825	Dagperiode:	7,00%	93,5%	5,1%
Verharding:	Klinkers keperverband	Toetsjaar:	2025	825	Avondperiode:	2,60%	95,0%	4,0%
Snelheid:	30 km/uur	% groei/jaar:	0,00%		Nachtperiode:	0,70%	95,5%	3,4%


Winhavik: nr. 2

Omschrijving		Verkeersgegevens			Samenstelling			
Naam:	Tybaertstraat			weekdag	% uur	Lv	Mv	Zv
Vak:	Tybaertstraat - Hulsterloostraat	Teljaar:	2025	100	Dagperiode:	0,00%	0,0%	0,0%
Verharding:	Klinkers keperverband	Toetsjaar:	2025	100	Avondperiode:	0,00%	0,0%	0,0%
Snelheid:	30 km/uur	% groei/jaar:	0,00%		Nachtperiode:	0,00%	0,0%	0,0%

Winhavik: nr. 8

Omschrijving		Verkeersgegevens			Samenstelling			
Naam:	Kapelleberg			weekdag	% uur	Lv	Mv	Zv
Vak:	Veerstraat - Grensstraat	Teljaar:	2025	1.000	Dagperiode:	0,00%	0,0%	0,0%
Verharding:	Klinkers keperverband	Toetsjaar:	2025	1.000	Avondperiode:	0,00%	0,0%	0,0%
Snelheid:	50 km/uur	% groei/jaar:	0,00%		Nachtperiode:	0,00%	0,0%	0,0%

Winhavik: nr. 7



Onderstaande plots geven de berekende geluidsbelastingen weer ten gevolge van de betreffende wegen op een waarnemhoogte van 1.50, 4.50 en 7.50 meter boven het plaatselijk maaiveld (begane grond, eerste en tweede verdieping):

Plot 1: geluidsbelastingen in Lden ten gevolge van het wegverkeer op de Veerstraat.




Zoals plot 1 laat zien veroorzaakt het wegverkeerslawaaï op de Veerstraat een hogere geluidsbelasting dan de voorkeurwaarde van 48 dB, maar bedraagt deze lager dan de maximaal te ontheffen waarde van 63 dB.

Plot 2: geluidsbelastingen in Lden ten gevolge van het wegverkeer op de Kapelleberg.



Zoals plot 2 laat zien veroorzaakt het wegverkeerslawaaï op de Kapelleberg geen hogere geluidsbelasting dan de voorkeurwaarde van 48 dB. Hiermee is in voldoende mate aangetoond dat bij de verdere uitwerking van de planologische procedure er geen rekening gehouden hoeft te worden met het op de Kapelleberg geproduceerde wegverkeersgeluid.



Plot 3: geluidsbelastingen in Lden ten gevolge van het wegverkeer op de Hulsterloostraat en Kouterstraat tezamen.




Zoals plot 3 laat zien veroorzaakt het wegverkeerslawaaï op de Hulsterloostraat en Kouterstraat tezamen geen hogere geluidsbelasting dan de voorkeurwaarde van 48 dB. Hiermee is in voldoende mate aangetoond dat bij de verdere uitwerking van de planologische procedure er geen rekening gehouden hoeft te worden met het op de Hulsterloostraat en Kouterstraat tezamen geproduceerde wegverkeersgeluid.

Plot 4: geluidsbelastingen in Lden ten gevolge van het wegverkeer op de Tybaertstraat (30 km/uur).



Zoals plot 4 laat zien, veroorzaakt het wegverkeerslawaaï op de Tybaertstraat een hogere geluidsbelasting dan de voorkeurwaarde van 48 dB. Echter, omdat op grond van de Wet geluidhinder voor 30 km/uur wegen geen zonebreedte geldt, zijn de grenswaarde van de Wet geluidhinder niet van toepassing. Maar omdat de voorkeurswaarde van 48 dB wel overschreden wordt, dient in het kader van goede ruimtelijke ordening, het van deze weg afkomstige verkeersgeluid desondanks wel beschouwd te worden.



Bij het bepalen van de geluidsbelasting van alle wegen tezamen, zal ook met het verkeersgeluid dat van de Tybaertstraat afkomstig is, rekening gehouden worden.

Plot 5: geluidsbelastingen L_{cum} in Lden ten gevolge van het wegverkeer op alle wegen tezamen.




De op plot 5 getoonde geluidsbelasting L_{cum} betreft de geluidsbelasting vanwege alle geluidsbronnen tezamen. Zoals uit de geluidsbelastingen getoond op de plots 1, 2, 3 en 4 blijkt, veroorzaakt het wegverkeer op de Veerstraat, tezamen met het wegverkeer op de Tybaertstraat, de akoestisch relevante geluidsbijdrage ter plaatse van de planlocatie. Op de geluidsbelasting L_{cum} is de aftrek ex artikel 110g niet toegepast; deze aftrek bedraagt derhalve 0 dB.

Ten hoogste toelaatbare waarde

Omdat uit plot 1 blijkt dat de geluidsbelastingen op de planlocatie hoger bedragen dan de voorkeurswaarde van 48 dB, maar lager dan de maximaal te ontheffen waarde van 63 dB, dienen burgemeester en wethouders om de vaststelling van een ten hoogste toelaatbare waarde te worden verzocht.

Indien burgemeester en wethouders met het verzoek instemmen, dient de gevelconstructie van de drie woningen over een voldoende geluidswering te gaan beschikken. Er dient dan rekening gehouden te worden met de geluidsbelasting van alle wegen tezamen, zonder de aftrek ex artikel 110g van de Wet geluidhinder. Deze geluidsbelastingen ten gevolge van het wegverkeerslawaaï worden weergegeven op plot 5.

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat er wordt voldaan aan de criteria voor een verzoek om de vaststelling van een ten hoogste toelaatbare waarde vanwege het wegverkeerslawaaï op de Veerstraat.



Planindeling 1

Ter plaatse van de nieuw te bouwen woning op kavel 2 wordt ter plaatse van de oostgevel op respectievelijk de begane grond, eerste- en tweede verdieping een geluidsbelasting L_{den} veroorzaakt van 54, 54 en 54 dB. Ter plaatse van de nieuw te bouwen woning op kavel 3 wordt ter plaatse van de oostgevel op respectievelijk de begane grond, eerste- en tweede verdieping een geluidsbelasting L_{den} veroorzaakt van 55, 55 en 55 dB.

Planindeling 2

Ter plaatse van de nieuw te bouwen woning op kavel 2 wordt ter plaatse van de oostgevel op respectievelijk de begane grond, eerste- en tweede verdieping een geluidsbelasting L_{den} veroorzaakt van 55, 55 en 55 dB. Ter plaatse van de nieuw te bouwen woning op kavel 3 wordt ter plaatse van de oostgevel op respectievelijk de begane grond, eerste- en tweede verdieping een geluidsbelasting L_{den} veroorzaakt van 55, 56 en 55 dB.

Bij de bouw van de woningen dient rekening gehouden te worden met het aanbrengen van een voldoende geluidswering in de gevelconstructie teneinde een maximale geluidsbelasting te kunnen garanderen van 33 dB, zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012.

Vertrouwende u hiermee van dienst te zijn geweest, tekenen wij met vriendelijke groet.

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.


Ir. W. Metz *ba*

Behandeld door E. de Bruijn

Bijlagen:

1. Plots geluidsbelastingen t.g.v. de Veerstraat, planindeling 1 + 2;
2. Plots geluidsbelastingen t.g.v. de Kapelleberg, planindeling 1 + 2;
3. Plots geluidsbelastingen t.g.v. de Hulsterloostraat en Kouterstraat tezamen, planindeling 1 + 2;
4. Plots geluidsbelastingen t.g.v. de Tybaertstraat (30 km/uur), planindeling 1 + 2;
5. Plots geluidsbelastingen t.g.v. alle wegen tezamen, planindeling 1 + 2;
6. Tabellen met berekeningsresultaten, planindeling 1 + 2;
7. Invoergegevens berekeningsmodel.

BIJLAGEN




METZ B.V.

Bijlage 1

Raadgevend Ingenieursbureau Metz B.V.

project Veersstraat 3 te Nieuw-Namen
opdrachtgever Gemeente Hulst




omschrijving
PLOT 1a | planindeling 1

Veroorzakende weg: Veersstraat
Geluidsbelastingen wegverkeer in Lden
Inclusief aftrek 5 dB ex art. 110g Wgh


Raadgend Ingenieursbureau Metz B.V.

project Veersstraat 3 te Nieuw-Namen
opdrachtgever Gemeente Hulst



omschrijving
PLOT 1b | planindeling 2

Veroorzakende weg: Veersstraat
Geluidsbelastingen wegverkeer in Lden
Inclusief aftrek 5 dB ex art. 110g Wgh




METZ B.V.

Bijlage 2

Raadgevend Ingenieursbureau Metz B.V.

project Veersstraat 3 te Nieuw-Namen
opdrachtgever Gemeente Hulst




omschrijving
PLOT 2a | planindeling 1

Veroorzakende weg: Kapelleberg
Geluidsbelastingen wegverkeer in Lden
Inclusief aftrek 5 dB ex art. 110g Wgh


Raadgevend Ingenieursbureau Metz B.V.

project Veersstraat 3 te Nieuw-Namen
opdrachtgever Gemeente Hulst



omschrijving
PLOT 2b | planindeling 2

Veroorzakende weg: Kapelleberg
Geluidsbelastingen wegverkeer in Lden
Inclusief aftrek 5 dB ex art. 110g Wgh




METZ B.V.

Bijlage 3

Raadgevend Ingenieursbureau Metz B.V.

project Veersstraat 3 te Nieuw-Namen
opdrachtgever Gemeente Hulst




omschrijving
PLOT 3a | planindeling 1

Veroorzakende weg: Hulsterloosstraat +
Kouterstraat
Geluidsbelastingen wegverkeer in Lden
Inclusief aftrek 5 dB ex art. 110g Wgh


Raadgend Ingenieursbureau Metz B.V.

project Veersstraat 3 te Nieuw-Namen
opdrachtgever Gemeente Hulst



omschrijving
PLOT 3b | planindeling 2

Veroorzakende weg: Hulsterloosstraat +
Kouterstraat
Geluidsbelastingen wegverkeer in Lden
Inclusief aftrek 5 dB ex art. 110g Wgh



METZ B.V.

Bijlage 4


Raadgevend Ingenieursbureau Metz B.V.

project Veersstraat 3 te Nieuw-Namen
opdrachtgever Gemeente Hulst



Raadgend Ingenieursbureau Metz B.V.

project Veersstraat 3 te Nieuw-Namen
opdrachtgever Gemeente Hulst



omschrijving


PLOT 4b | planindeling 2

(30 km/uur)

Veroorzakende weg: Tybaertstraat

Geluidsbelastingen wegverkeer in Lden

Inclusief aftrek 5 dB ex art. 110g Wgh




METZ B.V.

Bijlage 5

Raadgevend Ingenieursbureau Metz B.V.

project Veersstraat 3 te Nieuw-Namen
opdrachtgever Gemeente Hulst




omschrijving
PLOT 5a | planindeling 1

Alle wegen tezamen
Geluidsbelastingen wegverkeer in Lden
Exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Raadgend Ingenieursbureau Metz B.V.

project Veersstraat 3 te Nieuw-Namen
opdrachtgever Gemeente Hulst



omschrijving

PLOT 5b | planindeling 2

Alle wegen tezamen

Geluidsbelastingen wegverkeer in Lden

Exclusief aftrek ex art. 110g Wgh


WinHavik 8.652 (c) dirActivity-software VL [Lden]

model.mdb

0

75

schaal: 1 : 750



METZ B.V.

Bijlage 6

Projectgegevens

projectnaam: Veerstraat 3 te Nieuw-Namen
opdrachtgever: Gemeente Hulst
adviseur: EdB
databaseversie: 865
situatie: eerste situatie
uitsnede: Planvariant 1

omschrijving

verkeerslawaa

rekenhart:
aut. berekening gemiddeld maaiveld:
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):
standaard bodemabsorptie:
rekenresultaat binnengelezen (datum):
rekenresultaat binnengelezen (tijd):
maximum aantal reflecties:
minimum zichthoek reflecties:
maximum sectorhoek:
vaste sectorhoek:
methode aftrek110g:

16.0.5 (build2)
☒
☒
30 %
02-07-2015
11:49
1 graden
2 graden
5 graden
2
per wnp per weg RMG2012/20

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc affrek, RL: inc prognosetoeslag															(*) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)					
3	0.0	0.0 Woning 1	VG gevel			VL		1	1.5	54.86	50.09	44.27	54.71	55	54.86	55	54.86	50.09	44.27				
				VL		1	4.5	55.26	50.49	44.67	55.11	55	55.26	55	55.26	50.49	44.67						
				VL		1	7.5	55.03	50.26	44.44	54.88		55	55.03	55	55.03	50.26	44.44					
				VL		1	1.5	44.46	39.92	34.18	44.45		5	39	44.46	39.92	34.18						
				VL		1	4.5	46.12	41.56	35.82	46.10	5	41	46.12	5	41	46.12	41.56	35.82				
				VL		1	7.5	46.69	42.13	36.39	46.67	5	42	46.69	5	42	46.69	42.13	36.39				
				VL		1	1.5	30.52	25.94	20.17	30.48	5	25	30.52	5	25	30.52	25.94	20.17				
				VL		1	4.5	31.53	26.97	21.22	31.51	5	27	31.53	5	27	31.53	26.97	21.22				
				VL		1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	--			
				VL		1	1.5	31.35	26.80	21.07	31.34	5	26	31.35	5	26	31.35	26.80	21.07				
				VL		1	4.5	33.59	29.04	23.30	33.58	5	29	33.59	5	29	33.59	29.04	23.30				
				VL		1	7.5	34.33	29.77	24.03	34.31	5	29	34.33	5	29	34.33	29.77	24.03				
				VL		1	1.5	54.40	49.61	43.78	54.24	5	49	54.40	5	49	54.40	49.61	43.78				
				VL		1	4.5	54.64	49.84	44.01	54.48	5	49	54.64	5	50	54.64	49.84	44.01				
				VL		1	7.5	54.30	49.49	43.66	54.13	5	49	54.30	5	49	54.30	49.49	43.66				
				VL		1	1.5	7.14	2.42	-3.36	7.03	5	2	7.14	5	2	7.14	2.42	-3.36				
				VL		1	4.5	7.81	3.08	-2.70	7.69	5	3	7.81	5	3	7.81	3.08	-2.70				
				VL		1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	--			
				4	0.0	0.0 Woning 1	LZG gevel			VL		1	1.5	52.92	48.27	42.48	52.84	53	52.92	53	52.92	48.27	42.48
								VL		1	4.5	54.04	49.39	43.61	53.96	54	54.04	54	54.04	49.39	43.61		
VL		1	7.5					54.15	49.50	43.72	54.07		54	54.15	54	54.15	49.50	43.72					
VL		1	1.5					49.96	45.42	39.67	49.95	5	45	49.96	5	45	49.96	45.42	39.67				
VL		1	4.5					51.64	47.08	41.33	51.62	5	47	51.64	5	47	51.64	47.08	41.33				
VL		1	7.5					51.80	47.24	41.49	51.78	5	47	51.80	5	47	51.80	47.24	41.49				
VL		1	1.5					37.60	33.05	27.30	37.58	5	33	37.60	5	33	37.60	33.05	27.30				
VL		1	4.5					38.26	33.69	27.93	38.23	5	33	38.26	5	33	38.26	33.69	27.93				
VL		1	7.5					39.17	34.59	28.82	39.13	5	34	39.17	5	34	39.17	34.59	28.82				
VL		1	1.5					33.21	28.66	22.93	33.20	5	28	33.21	5	28	33.21	28.66	22.93				
VL		1	4.5					35.36	30.80	25.06	35.34	5	30	35.36	5	30	35.36	30.80	25.06				
VL		1	7.5					36.25	31.68	25.93	36.22	5	31	36.25	5	31	36.25	31.68	25.93				
VL		1	1.5					49.49	44.70	38.87	49.33	5	44	49.49	5	44	49.49	44.70	38.87				
VL		1	4.5					49.90	45.10	39.27	49.74	5	45	49.90	5	45	49.90	45.10	39.27				
VL		1	7.5					49.83	45.03	39.19	49.66	5	45	49.83	5	45	49.83	45.03	39.19				
VL		1	1.5					7.32	2.60	-3.18	7.21	5	2	7.32	5	2	7.32	2.60	-3.18				
VL		1	4.5					7.98	3.26	-2.53	7.87	5	3	7.98	5	3	7.98	3.26	-2.53				
VL		1	7.5					--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	--			
5	0.0	0.0 Woning 1	RZG gevel							VL		1	1.5	51.24	46.52	40.71	51.12	51	51.24	51	51.24	46.52	40.71
								VL		1	4.5	51.73	46.99	41.17	51.60	52	51.73	52	51.73	46.99	41.17		
				VL		1	7.5	51.59	46.86	41.03	51.46		51	51.59	51	51.59	46.86	41.03					
				VL		1	1.5	39.52	34.98	29.23	39.51	5	35	39.52	5	35	39.52	34.98	29.23				
				VL		1	4.5	37.47	32.92	27.17	37.45	5	32	37.47	5	32	37.47	32.92	27.17				
				VL		1	7.5	38.99	34.45	28.70	38.98	5	34	38.99	5	34	38.99	34.45	28.70				
				VL		1	1.5	42.96	38.42	32.67	42.95	5	38	42.96	5	38	42.96	38.42	32.67				
				VL		1	4.5	44.51	39.96	34.21	44.49	5	39	44.51	5	40	44.51	39.96	34.21				
				VL		1	7.5	45.41	40.85	35.10	45.39	5	40	45.41	5	40	45.41	40.85	35.10				
				VL		1	1.5	37.78	33.24	27.50	37.77	5	33	37.78	5	33	37.78	33.24	27.50				
				VL		1	4.5	37.48	32.92	27.18	37.46	5	32	37.48	5	32	37.48	32.92	27.18				
				VL		1	7.5	27.97	23.41	17.67	27.95	5	23	27.97	5	23	27.97	23.41	17.67				
				VL		1	1.5	49.93	45.14	39.30	49.77	5	45	49.93	5	45	49.93	45.14	39.30				

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc affrek, RL: inc prognosebeslag																(*) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)
6	0.0	0.0 Woning 1	AG gevel			VL	Tybaertstraat (30 k	1	4.5	50.39	45.58	39.73	50.21	5	45	50.39	45.58	39.73
						VL	Tybaertstraat (30 k	1	7.5	50.03	45.23	39.37	49.86	5	45	50.03	45.23	39.37
						VL	Kouterstraat (5)	1	1.5	17.01	12.30	6.52	16.90	5	12	17.01	12.30	6.52
						VL	Kouterstraat (5)	1	4.5	18.29	13.57	7.79	18.18	5	13	18.29	13.57	7.79
						VL	Kouterstraat (5)	1	7.5	20.06	15.34	9.56	19.95	5	15	20.06	15.34	9.56
						VL	total (0)	1	1.5	49.69	45.14	39.37	49.67	50	49.69	45.14	39.37	
						VL	total (0)	1	4.5	51.31	46.75	40.97	51.28	51	51.31	46.75	40.97	
						VL	total (0)	1	7.5	51.70	47.13	41.36	51.67	52	51.70	47.13	41.36	
						VL	Veerstraat (1)	1	1.5	48.34	43.79	38.04	48.32	5	43	48.34	43.79	38.04
						VL	Veerstraat (1)	1	4.5	50.03	45.47	39.72	50.01	5	45	50.03	45.47	39.72
						VL	Veerstraat (1)	1	7.5	50.16	45.61	39.85	50.14	5	45	50.16	45.61	39.85
						VL	Hulsterlostraat (2)	1	1.5	43.58	39.03	33.28	43.56	5	39	43.58	39.03	33.28
						VL	Hulsterlostraat (2)	1	4.5	44.93	40.37	34.61	44.90	5	40	44.93	40.37	34.61
						VL	Hulsterlostraat (2)	1	7.5	45.96	41.40	35.64	45.93	5	41	45.96	41.40	35.64
						VL	Kapelleberg (3)	1	1.5	19.65	14.96	9.19	19.56	5	15	19.65	14.96	9.19
						VL	Kapelleberg (3)	1	4.5	20.58	15.89	10.12	20.49	5	15	20.58	15.89	10.12
						VL	Kapelleberg (3)	1	7.5	21.58	16.89	11.11	21.48	5	16	21.58	16.89	11.11
						VL	Tybaertstraat (30 k	1	1.5	33.06	28.28	21.69	32.69	5	28	33.06	28.28	21.69
						VL	Tybaertstraat (30 k	1	4.5	35.01	30.22	23.60	34.63	5	30	35.01	30.22	23.60
VL	Tybaertstraat (30 k	1	7.5	36.33	31.55	25.04	35.98	5	31	36.33	31.55	25.04						
VL	Kouterstraat (5)	1	1.5	15.39	10.68	4.89	15.28	5	10	15.39	10.68	4.89						
VL	Kouterstraat (5)	1	4.5	18.01	13.29	7.50	17.90	5	13	18.01	13.29	7.50						
VL	Kouterstraat (5)	1	7.5	20.48	15.76	9.98	20.37	5	15	20.48	15.76	9.98						
VL	total (0)	1	1.5	55.57	50.83	45.03	55.44	55	55.57	50.83	45.03	55.44						
VL	total (0)	1	4.5	56.04	51.31	45.51	55.92	56	56.04	51.31	45.51	55.92						
VL	total (0)	1	7.5	55.89	51.16	45.36	55.77	56	55.89	51.16	45.36	55.77						
VL	Veerstraat (1)	1	1.5	49.15	44.60	38.86	49.14	5	44	49.15	44.60	38.86						
VL	Veerstraat (1)	1	4.5	50.42	45.86	40.11	50.40	5	45	50.42	45.86	40.11						
VL	Veerstraat (1)	1	7.5	50.49	45.93	40.19	50.47	5	45	50.49	45.93	40.19						
VL	Hulsterlostraat (2)	1	1.5	32.52	27.97	22.21	32.50	5	27	32.52	27.97	22.21						
VL	Hulsterlostraat (2)	1	4.5	32.32	27.75	21.99	32.29	5	27	32.32	27.75	21.99						
VL	Hulsterlostraat (2)	1	7.5	32.88	28.31	22.55	32.85	5	28	32.88	28.31	22.55						
VL	Kapelleberg (3)	1	1.5	39.09	34.54	28.81	39.08	5	34	39.09	34.54	28.81						
VL	Kapelleberg (3)	1	4.5	40.23	35.67	29.94	40.21	5	35	40.23	35.67	29.94						
VL	Kapelleberg (3)	1	7.5	40.18	35.62	29.88	40.16	5	35	40.18	35.62	29.88						
VL	Tybaertstraat (30 k	1	1.5	54.28	49.49	43.66	54.12	5	49	54.28	49.49	43.66						
VL	Tybaertstraat (30 k	1	4.5	54.47	49.66	43.83	54.30	5	49	54.47	49.66	43.83						
VL	Tybaertstraat (30 k	1	7.5	54.21	49.40	43.57	54.04	5	49	54.21	49.40	43.57						
VL	Kouterstraat (5)	1	1.5	11.85	7.14	1.36	11.74	5	7	11.85	7.14	1.36						
VL	Kouterstraat (5)	1	4.5	12.78	8.06	2.28	12.67	5	8	12.78	8.06	2.28						
VL	Kouterstraat (5)	1	7.5	12.10	7.38	1.60	11.99	5	7	12.10	7.38	1.60						
VL	total (0)	1	1.5	59.35	54.77	49.01	59.31	59	59.35	54.77	49.01	59.31						
VL	total (0)	1	4.5	59.82	55.24	49.48	59.78	60	59.82	55.24	49.48	59.78						
VL	total (0)	1	7.5	59.46	54.88	49.12	59.42	59	59.46	54.88	49.12	59.42						
VL	Veerstraat (1)	1	1.5	58.71	54.15	48.40	58.69	5	54	58.71	54.15	48.40						
VL	Veerstraat (1)	1	4.5	59.16	54.60	48.84	59.13	5	54	59.16	54.60	48.84						
VL	Veerstraat (1)	1	7.5	58.74	54.18	48.42	58.71	5	54	58.74	54.18	48.42						
VL	Hulsterlostraat (2)	1	1.5	39.68	35.13	29.37	39.66	5	35	39.68	35.13	29.37						
VL	Hulsterlostraat (2)	1	4.5	41.46	36.90	31.14	41.43	5	36	41.46	36.90	31.14						
VL	Hulsterlostraat (2)	1	7.5	41.67	37.10	31.34	41.64	5	37	41.67	37.10	31.34						
VL	Kapelleberg (3)	1	1.5	44.85	40.30	34.57	44.84	5	40	44.85	40.30	34.57						
VL	Kapelleberg (3)	1	4.5	46.09	41.53	35.80	46.07	5	41	46.09	41.53	35.80						
7	0.0	0.0 Woning 2	VG gevel			VL	Tybaertstraat (30 k	1	4.5	50.39	45.58	39.73	50.21	5	45	50.39	45.58	39.73
						VL	Tybaertstraat (30 k	1	7.5	50.03	45.23	39.37	49.86	5	45	50.03	45.23	39.37
						VL	Kouterstraat (5)	1	1.5	17.01	12.30	6.52	16.90	5	12	17.01	12.30	6.52
						VL	Kouterstraat (5)	1	4.5	18.29	13.57	7.79	18.18	5	13	18.29	13.57	7.79
						VL	Kouterstraat (5)	1	7.5	20.06	15.34	9.56	19.95	5	15	20.06	15.34	9.56
						VL	total (0)	1	1.5	49.69	45.14	39.37	49.67	50	49.69	45.14	39.37	
						VL	total (0)	1	4.5	51.31	46.75	40.97	51.28	51	51.31	46.75	40.97	
						VL	total (0)	1	7.5	51.70	47.13	41.36	51.67	52	51.70	47.13	41.36	
						VL	Veerstraat (1)	1	1.5	48.34	43.79	38.04	48.32	5	43	48.34	43.79	38.04
						VL	Veerstraat (1)	1	4.5	50.03	45.47	39.72	50.01	5	45	50.03	45.47	39.72
						VL	Veerstraat (1)	1	7.5	50.16	45.61	39.85	50.14	5	45	50.16	45.61	39.85
						VL	Hulsterlostraat (2)	1	1.5	43.58	39.03	33.28	43.56	5	39	43.58	39.03	33.28
						VL	Hulsterlostraat (2)	1	4.5	44.93	40.37	34.61	44.90	5	40	44.93	40.37	34.61
						VL	Hulsterlostraat (2)	1	7.5	45.96	41.40	35.64	45.93	5	41	45.96	41.40	35.64
						VL	Kapelleberg (3)	1	1.5	19.65	14.96	9.19	19.56	5	15	19.65	14.96	9.19
						VL	Kapelleberg (3)	1	4.5	20.58	15.89	10.12	20.49	5	15	20.58	15.89	10.12
						VL	Kapelleberg (3)	1	7.5	21.58	16.89	11.11	21.48	5	16	21.58	16.89	11.11
						VL	Tybaertstraat (30 k	1	1.5	33.06	28.28	21.69	32.69	5	28	33.06	28.28	21.69
						VL	Tybaertstraat (30 k	1	4.5	35.01	30.22	23.60	34.63	5	30	35.01	30.22	23.60
VL	Tybaertstraat (30 k	1	7.5	36.33	31.55	25.04	35.98	5	31	36.33	31.55	25.04						
VL	Kouterstraat (5)	1	1.5	15.39	10.68	4.89	15.28	5	10	15.39	10.68	4.89						
VL	Kouterstraat (5)	1	4.5	18.01	13.29	7.50	17.90	5	13	18.01	13.29	7.50						
VL	Kouterstraat (5)	1	7.5	20.48	15.76	9.98	20.37	5	15	20.48	15.76	9.98						
VL	total (0)	1	1.5	55.57	50.83	45.03	55.44	55	55.57	50.83	45.03	55.44						
VL	total (0)	1	4.5	56.04	51.31	45.51	55.92	56	56.04	51.31	45.51	55.92						
VL	total (0)	1	7.5	55.89	51.16	45.36	55.77	56	55.89	51.16	45.36	55.77						
VL	Veerstraat (1)	1	1.5	49.15	44.60	38.86	49.14	5	44	49.15	44.60	38.86						
VL	Veerstraat (1)	1	4.5	50.42	45.86	40.11	50.40	5	45	50.42	45.86	40.11						
VL	Veerstraat (1)	1	7.5	50.49	45.93	40.19	50.47	5	45	50.49	45.93	40.19						
VL	Hulsterlostraat (2)	1	1.5	32.52	27.97	22.21	32.50	5	27	32.52	27.97	22.21						
VL	Hulsterlostraat (2)	1	4.5	32.32	27.75	21.99	32.29	5	27	32.32	27.75	21.99						
VL	Hulsterlostraat (2)	1	7.5	32.88	28.31	22.55	32.85	5	28	32.88	28.31	22.55						
VL	Kapelleberg (3)	1	1.5	39.09	34.54	28.81	39.08	5	34	39.09	34.54	28.81						
VL	Kapelleberg (3)	1	4.5	40.23	35.67	29.94	40.21	5	35	40.23	35.67	29.94						
VL	Kapelleberg (3)	1	7.5	40.18	35.62	29.88	40.16	5	35	40.18	35.62	29.88						
VL	Tybaertstraat (30 k	1	1.5	54.28	49.49	43.66	54.12	5	49	54.28	49.49	43.66						
VL	Tybaertstraat (30 k	1	4.5	54.47	49.66	43.83	54.30	5	49	54.47	49.66	43.83						
VL	Tybaertstraat (30 k	1	7.5	54.21	49.40	43.57	54.04	5	49	54.21	49.40	43.57						
VL	Kouterstraat (5)	1	1.5	11.85	7.14	1.36	11.74	5	7	11.85	7.14	1.36						
VL	Kouterstraat (5)	1	4.5	12.78	8.06	2.28	12.67	5	8	12.78	8.06	2.28						
VL	Kouterstraat (5)	1	7.5	12.10	7.38	1.60	11.99	5	7	12.10	7.38	1.60						
VL	total (0)	1	1.5	59.35	54.77	49.01	59.31	59	59.35	54.77	49.01	59.31						
VL	total (0)	1	4.5	59.82	55.24	49.48	59.78	60	59.82	55.24	49.48	59.78						
VL	total (0)	1	7.5	59.46	54.88	49.12	59.42	59	59.46	54.88	49.12	59.42						
VL	Veerstraat (1)	1	1.5	58.71	54.15	48.40	58.69	5	54	58.71	54.15	48.40						
VL	Veerstraat (1)	1	4.5	59.16	54.60	48.84	59.13	5	54	59.16	54.60	48.84						
VL	Veerstraat (1)	1	7.5	58.74	54.18	48.42	58.71	5	54	58.74	54.18	48.42						
VL	Hulsterlostraat (2)	1	1.5	39.68	35.13	29.37	39.66	5	35	39.68	35.13	29.37						
VL	Hulsterlostraat (2)	1	4.5	41.46	36.90	31.14	41.43	5	36	41.46	36.90	31.14						
VL	Hulsterlostraat (2)	1	7.5	41.67	37.10	31.34	41.64	5	37	41.67	37.10	31.34						
VL	Kapelleberg (3)	1	1.5	44.85	40.30	34.57	44.84	5	40	44.85	40.30	34.57						
VL	Kapelleberg (3)	1	4.5	46.09	41.53	35.8												

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc affrek, RL: inc prognose-toeslag				(*) VL: ex. optrektoeslag			
									dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)
9	0.0	0.0 Woning 2	RZG gevel	VL	Kapelleberg (3)	1	7.5	46.21	41.66	35.92	46.20	5	41	46.21	41.66	35.92
				VL	Tybaertstraat (30 k	1	1.5	48.91	44.12	38.30	48.75	5	44	48.91	44.12	38.30
				VL	Tybaertstraat (30 k	1	4.5	49.10	44.30	38.47	48.94	5	44	49.10	44.30	38.47
				VL	Tybaertstraat (30 k	1	7.5	48.90	44.10	38.27	48.74	5	44	48.90	44.10	38.27
				VL	Kouterstraat (5)	1	1.5	25.02	20.44	14.70	24.99	5	20	25.02	20.44	14.70
				VL	Kouterstraat (5)	1	4.5	25.74	21.15	15.41	25.71	5	21	25.74	21.15	15.41
				VL	Kouterstraat (5)	1	7.5	27.54	22.96	17.21	27.51	5	23	27.54	22.96	17.21
				VL	total (0)	1	1.5	50.56	45.83	40.02	50.44	5	50	50.56	45.83	40.02
				VL	total (0)	1	4.5	51.23	46.51	40.69	51.11		51	51.23	46.51	40.69
				VL	total (0)	1	7.5	51.39	46.66	40.85	51.27		51	51.39	46.66	40.85
				VL	Veerstraat (1)	1	1.5	41.51	36.96	31.22	41.50	5	36	41.51	36.96	31.22
				VL	Veerstraat (1)	1	4.5	43.43	38.87	33.12	43.41	5	38	43.43	38.87	33.12
				VL	Veerstraat (1)	1	7.5	43.70	39.14	33.39	43.68	5	39	43.70	39.14	33.39
				VL	Hulsterlostraat (2)	1	1.5	41.45	36.91	31.16	41.44	5	36	41.45	36.91	31.16
				VL	Hulsterlostraat (2)	1	4.5	42.24	37.68	31.93	42.22	5	37	42.24	37.68	31.93
				VL	Hulsterlostraat (2)	1	7.5	43.42	38.86	33.10	43.39	5	38	43.42	38.86	33.10
				VL	Kapelleberg (3)	1	1.5	17.92	13.21	7.42	17.81	5	13	17.92	13.21	7.42
				VL	Kapelleberg (3)	1	4.5	20.94	16.22	10.43	20.83	5	16	20.94	16.22	10.43
VL	Kapelleberg (3)	1	7.5	23.91	19.20	13.41	23.80	5	19	23.91	19.20	13.41				
VL	Tybaertstraat (30 k	1	1.5	49.31	44.52	38.69	49.15	5	44	49.31	44.52	38.69				
VL	Tybaertstraat (30 k	1	4.5	49.73	44.92	39.09	49.56	5	45	49.73	44.92	39.09				
VL	Tybaertstraat (30 k	1	7.5	49.62	44.82	38.97	49.45	5	44	49.62	44.82	38.97				
VL	Kouterstraat (5)	1	1.5	19.62	14.91	9.13	19.51	5	15	19.62	14.91	9.13				
VL	Kouterstraat (5)	1	4.5	21.59	16.87	11.08	21.48	5	16	21.59	16.87	11.08				
VL	Kouterstraat (5)	1	7.5	24.20	19.48	13.70	24.09	5	19	24.20	19.48	13.70				
VL	total (0)	1	1.5	56.77	52.22	46.46	56.75		57	56.77	52.22	46.46				
VL	total (0)	1	4.5	57.35	52.79	47.03	57.32		57	57.35	52.79	47.03				
VL	total (0)	1	7.5	57.12	52.56	46.80	57.09		57	57.12	52.56	46.80				
VL	Veerstraat (1)	1	1.5	56.49	51.94	46.19	56.47	5	51	56.49	51.94	46.19				
VL	Veerstraat (1)	1	4.5	57.01	52.45	46.69	56.98	5	52	57.01	52.45	46.69				
VL	Veerstraat (1)	1	7.5	56.69	52.13	46.37	56.66	5	52	56.69	52.13	46.37				
VL	Hulsterlostraat (2)	1	1.5	43.82	39.28	33.52	43.80	5	39	43.82	39.28	33.52				
VL	Hulsterlostraat (2)	1	4.5	45.17	40.61	34.85	45.14	5	40	45.17	40.61	34.85				
VL	Hulsterlostraat (2)	1	7.5	45.90	41.33	35.57	45.87	5	41	45.90	41.33	35.57				
VL	Kapelleberg (3)	1	1.5	19.64	14.93	9.14	19.53	5	15	19.64	14.93	9.14				
VL	Kapelleberg (3)	1	4.5	22.01	17.30	11.51	21.90	5	17	22.01	17.30	11.51				
VL	Kapelleberg (3)	1	7.5	23.11	18.40	12.62	23.00	5	18	23.11	18.40	12.62				
VL	Tybaertstraat (30 k	1	1.5	37.27	32.49	26.56	37.09	5	32	37.27	32.49	26.56				
VL	Tybaertstraat (30 k	1	4.5	39.40	34.61	28.69	39.21	5	34	39.40	34.61	28.69				
VL	Tybaertstraat (30 k	1	7.5	39.78	34.99	29.04	39.58	5	35	39.78	34.99	29.04				
VL	Kouterstraat (5)	1	1.5	14.07	9.36	3.57	13.96	5	9	14.07	9.36	3.57				
VL	Kouterstraat (5)	1	4.5	17.25	12.53	6.75	17.14	5	12	17.25	12.53	6.75				
VL	Kouterstraat (5)	1	7.5	21.56	16.86	11.08	21.46	5	16	21.56	16.86	11.08				
VL	total (0)	1	1.5	60.22	55.66	49.91	60.20		60	60.22	55.66	49.91				
VL	total (0)	1	4.5	60.56	55.99	50.24	60.53		61	60.56	55.99	50.24				
VL	total (0)	1	7.5	60.41	55.85	50.09	60.38		60	60.41	55.85	50.09				
VL	Veerstraat (1)	1	1.5	59.96	55.40	49.64	59.93	5	55	59.96	55.40	49.64				
VL	Veerstraat (1)	1	4.5	60.23	55.66	49.91	60.20	5	55	60.23	55.66	49.91				
VL	Veerstraat (1)	1	7.5	60.05	55.49	49.73	60.02	5	55	60.05	55.49	49.73				
VL	Hulsterlostraat (2)	1	1.5	46.59	42.04	36.29	46.57	5	42	46.59	42.04	36.29				
VL	Hulsterlostraat (2)	1	4.5	47.80	43.23	37.48	47.77	5	43	47.80	43.23	37.48				
VL	Hulsterlostraat (2)	1	7.5	47.90	43.34	37.58	47.87	5	43	47.90	43.34	37.58				
10	0.0	0.0 Woning 2	AG gevel	VL	Kapelleberg (3)	1	7.5	46.21	41.66	35.92	46.20	5	41	46.21	41.66	35.92
				VL	Tybaertstraat (30 k	1	1.5	48.91	44.12	38.30	48.75	5	44	48.91	44.12	38.30
				VL	Tybaertstraat (30 k	1	4.5	49.10	44.30	38.47	48.94	5	44	49.10	44.30	38.47
				VL	Tybaertstraat (30 k	1	7.5	48.90	44.10	38.27	48.74	5	44	48.90	44.10	38.27
				VL	Kouterstraat (5)	1	1.5	25.02	20.44	14.70	24.99	5	20	25.02	20.44	14.70
				VL	Kouterstraat (5)	1	4.5	25.74	21.15	15.41	25.71	5	21	25.74	21.15	15.41
				VL	Kouterstraat (5)	1	7.5	27.54	22.96	17.21	27.51	5	23	27.54	22.96	17.21
				VL	total (0)	1	1.5	50.56	45.83	40.02	50.44	5	50	50.56	45.83	40.02
				VL	total (0)	1	4.5	51.23	46.51	40.69	51.11		51	51.23	46.51	40.69
				VL	total (0)	1	7.5	51.39	46.66	40.85	51.27		51	51.39	46.66	40.85
				VL	Veerstraat (1)	1	1.5	41.51	36.96	31.22	41.50	5	36	41.51	36.96	31.22
				VL	Veerstraat (1)	1	4.5	43.43	38.87	33.12	43.41	5	38	43.43	38.87	33.12
				VL	Veerstraat (1)	1	7.5	43.70	39.14	33.39	43.68	5	39	43.70	39.14	33.39
				VL	Hulsterlostraat (2)	1	1.5	41.45	36.91	31.16	41.44	5	36	41.45	36.91	31.16
				VL	Hulsterlostraat (2)	1	4.5	42.24	37.68	31.93	42.22	5	37	42.24	37.68	31.93
				VL	Hulsterlostraat (2)	1	7.5	43.42	38.86	33.10	43.39	5	38	43.42	38.86	33.10
				VL	Kapelleberg (3)	1	1.5	17.92	13.21	7.42	17.81	5	13	17.92	13.21	7.42
				VL	Kapelleberg (3)	1	4.5	20.94	16.22	10.43	20.83	5	16	20.94	16.22	10.43
VL	Kapelleberg (3)	1	7.5	23.91	19.20	13.41	23.80	5	19	23.91	19.20	13.41				
VL	Tybaertstraat (30 k	1	1.5	49.31	44.52	38.69	49.15	5	44	49.31	44.52	38.69				
VL	Tybaertstraat (30 k	1	4.5	49.73	44.92	39.09	49.56	5	45	49.73	44.92	39.09				
VL	Tybaertstraat (30 k	1	7.5	49.62	44.82	38.97	49.45	5	44	49.62	44.82	38.97				
VL	Kouterstraat (5)	1	1.5	19.62	14.91	9.13	19.51	5	15	19.62	14.91	9.13				
VL	Kouterstraat (5)	1	4.5	21.59	16.87	11.08	21.48	5	16	21.59	16.87	11.08				
VL	Kouterstraat (5)	1	7.5	24.20	19.48	13.70	24.09	5	19	24.20	19.48	13.70				
VL	total (0)	1	1.5	56.77	52.22	46.46	56.75		57	56.77	52.22	46.46				
VL	total (0)	1	4.5	57.35	52.79	47.03	57.32		57	57.35	52.79	47.03				
VL	total (0)	1	7.5	57.12	52.56	46.80	57.09		57	57.12	52.56	46.80				
VL	Veerstraat (1)	1	1.5	56.49	51.94	46.19	56.47	5	51	56.49	51.94	46.19				
VL	Veerstraat (1)	1	4.5	57.01	52.45	46.69	56.98	5	52	57.01	52.45	46.69				
VL	Veerstraat (1)	1	7.5	56.69	52.13	46.37	56.66	5	52	56.69	52.13	46.37				
VL	Hulsterlostraat (2)	1	1.5	43.82	39.28	33.52	43.80	5	39	43.82	39.28	33.52				
VL	Hulsterlostraat (2)	1	4.5	45.17	40.61	34.85	45.14	5	40	45.17	40.61	34.85				
VL	Hulsterlostraat (2)	1	7.5	45.90	41.33	35.57	45.87	5	41	45.90	41.33	35.57				
VL	Kapelleberg (3)	1	1.5	19.64	14.93	9.14	19.53	5	15	19.64	14.93	9.14				
VL	Kapelleberg (3)	1	4.5	22.01	17.30	11.51	21.90	5	17	22.01	17.30	11.51				
VL	Kapelleberg (3)	1	7.5	23.11	18.40	12.62	23.00	5	18	23.11	18.40	12.62				
VL	Tybaertstraat (30 k	1	1.5	37.27	32.49	26.56	37.09	5	32	37.27	32.49	26.56				
VL	Tybaertstraat (30 k	1	4.5	39.40	34.61	28.69	39.21	5	34	39.40	34.61	28.69				
VL	Tybaertstraat (30 k	1	7.5	39.78	34.99	29.04	39.58	5	35	39.78	34.99	29.04				
VL	Kouterstraat (5)	1	1.5	14.07	9.36	3.57	13.96	5	9	14.07	9.36	3.57				
VL	Kouterstraat (5)	1	4.5	17.25	12.53	6.75	17.14	5	12	17.25	12.53	6.75				
VL	Kouterstraat (5)	1	7.5	21.56	16.86	11.08	21.46	5	16	21.56	16.86	11.08				
VL	total (0)	1	1.5	60.22	55.66	49.91	60.20		60	60.22	55.66	49.91				
VL	total (0)	1	4.5	60.56	55.99	50.24	60.53		61	60.56	55.99	50.24				
VL	total (0)	1	7.5	60.41	55.85	50.09	60.38		60	60.41	55.85	50.09				
VL	Veerstraat (1)	1	1.5	59.96	55.40	49.64	59.93	5	55	59.96	55.40	49.64				
VL	Veerstraat (1)	1	4.5	60.23	55.66	49.91	60.20	5	55	60.23	55.66	49.91				
VL	Veerstraat (1)	1	7.5	60.05	55.49	49.73	60.02	5	55	60.05	55.49	49.73				
VL	Hulsterlostraat (2)	1	1.5	46.59	42.04	36.29	46.57	5	42	46.59	42.04	36.29				
VL	Hulsterlostraat (2)	1	4.5	47.80	43.23	37.48	47.77	5	43	47.80	43.23	37.48				
VL	Hulsterlostraat (2)	1	7.5	47.90	43.34	37.58	4									

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc affrek, RL: inc prognosetoeslag																(*) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Leitm	af Leitm(*)	dag(*) avond(*)	nacht(*)				
12	0.0	0.0 Woning 3	RZG gevel			VL Kapelleberg (3)	1	1.5	38.13	33.57	27.84	38.11	5	33	38.13	33.57	27.84			
				VL Kapelleberg (3)	1	4.5	40.33	35.77	30.03	40.31	5	35	40.33	35.77	30.03					
				VL Kapelleberg (3)	1	7.5	41.13	36.57	30.83	41.11	5	36	41.13	36.57	30.83					
				VL Tybaertstraat (30 k	1	1.5	40.03	35.25	29.42	39.88	5	35	40.03	35.25	29.42					
				VL Tybaertstraat (30 k	1	4.5	41.05	36.26	30.42	40.89	5	36	41.05	36.26	30.42					
				VL Tybaertstraat (30 k	1	7.5	41.22	36.43	30.58	41.05	5	36	41.22	36.43	30.58					
				VL Kouterstraat (5)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL Kouterstraat (5)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL Kouterstraat (5)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL totaal (0)	1	1.5	56.00	51.44	45.68	55.97	56	56.00	51.44	45.68	56	56.00	51.44	45.68		
				VL totaal (0)	1	4.5	56.90	52.32	46.56	56.86	57	56.90	52.32	46.56	57	56.90	52.32	46.56		
				VL totaal (0)	1	7.5	56.91	52.34	46.58	56.88	57	56.91	52.34	46.58	57	56.91	52.34	46.58		
				VL Veerstraat (1)	1	1.5	55.59	51.03	45.28	55.57	5	51	55.59	51.03	45.28	5	51	55.59	51.03	45.28
				VL Veerstraat (1)	1	4.5	56.41	51.85	46.10	56.39	5	51	56.41	51.85	46.10	5	51	56.41	51.85	46.10
				VL Veerstraat (1)	1	7.5	56.38	51.82	46.07	56.36	5	51	56.38	51.82	46.07	5	51	56.38	51.82	46.07
				VL Huisterlostraat (2)	1	1.5	36.59	32.05	26.29	36.57	5	32	36.59	32.05	26.29	5	32	36.59	32.05	26.29
				VL Huisterlostraat (2)	1	4.5	37.39	32.83	27.07	37.36	5	32	37.39	32.83	27.07	5	32	37.39	32.83	27.07
				VL Huisterlostraat (2)	1	7.5	38.10	33.53	27.77	38.07	5	33	38.10	33.53	27.77	5	33	38.10	33.53	27.77
				VL Kapelleberg (3)	1	1.5	39.01	34.46	28.72	39.00	5	34	39.01	34.46	28.72	5	34	39.01	34.46	28.72
13	0.0	0.0 Woning 3	LZG gevel			VL Kapelleberg (3)	1	4.5	41.06	36.50	30.77	41.04	5	36	41.06	36.50	30.77			
				VL Kapelleberg (3)	1	7.5	41.81	37.26	31.52	41.80	5	37	41.81	37.26	31.52					
				VL Tybaertstraat (30 k	1	1.5	43.74	38.96	33.13	43.59	5	39	43.74	38.96	33.13					
				VL Tybaertstraat (30 k	1	4.5	45.24	40.44	34.60	45.07	5	40	45.24	40.44	34.60					
				VL Tybaertstraat (30 k	1	7.5	45.42	40.61	34.77	45.25	5	40	45.42	40.61	34.77					
				VL Kouterstraat (5)	1	1.5	6.25	1.53	-4.25	6.14	5	1	6.25	1.53	-4.25	1	6.25	1.53	-4.25	
				VL Kouterstraat (5)	1	4.5	9.19	4.46	-1.32	9.07	5	4	9.19	4.46	-1.32	4	9.19	4.46	-1.32	
				VL Kouterstraat (5)	1	7.5	9.83	5.12	-6.66	9.72	5	5	9.83	5.12	-6.66	5	9.83	5.12	-6.66	
				VL totaal (0)	1	1.5	54.40	49.85	44.09	54.38	54	54.40	49.85	44.09	54	54.40	49.85	44.09		
				VL totaal (0)	1	4.5	54.29	49.73	43.97	54.26	54	54.29	49.73	43.97	54	54.29	49.73	43.97		
				VL totaal (0)	1	7.5	54.09	49.52	43.76	54.06	54	54.09	49.52	43.76	54	54.09	49.52	43.76		
				VL Veerstraat (1)	1	1.5	54.05	49.49	43.74	54.03	5	49	54.05	49.49	43.74	5	49	54.05	49.49	43.74
				VL Veerstraat (1)	1	4.5	53.79	49.23	43.48	53.77	5	49	53.79	49.23	43.48	5	49	53.79	49.23	43.48
				VL Veerstraat (1)	1	7.5	53.30	48.74	42.98	53.27	5	48	53.30	48.74	42.98	5	48	53.30	48.74	42.98
				VL Huisterlostraat (2)	1	1.5	42.89	38.33	32.57	42.86	5	38	42.89	38.33	32.57	5	38	42.89	38.33	32.57
				VL Huisterlostraat (2)	1	4.5	44.38	39.80	34.03	44.34	5	39	44.38	39.80	34.03	5	39	44.38	39.80	34.03
				VL Huisterlostraat (2)	1	7.5	46.01	41.44	35.67	45.98	5	41	46.01	41.44	35.67	5	41	46.01	41.44	35.67
				VL Kapelleberg (3)	1	1.5	29.76	25.21	19.47	29.75	5	25	29.76	25.21	19.47	5	25	29.76	25.21	19.47
				VL Kapelleberg (3)	1	4.5	10.24	5.52	-2.7	10.13	5	5	10.24	5.52	-2.7	5	5	10.24	5.52	-2.7
VL Kapelleberg (3)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	--	--				
VL Tybaertstraat (30 k	1	1.5	31.13	26.34	19.51	30.69	5	26	31.13	26.34	19.51	5	26	31.13	26.34	19.51				
VL Tybaertstraat (30 k	1	4.5	31.98	27.17	19.91	31.43	5	26	31.98	27.17	19.91	5	27	31.98	27.17	19.91				
VL Tybaertstraat (30 k	1	7.5	33.89	29.11	22.24	33.45	5	28	33.89	29.11	22.24	5	29	33.89	29.11	22.24				
VL Kouterstraat (5)	1	1.5	19.05	14.34	8.56	18.94	5	14	19.05	14.34	8.56	5	14	19.05	14.34	8.56				
VL Kouterstraat (5)	1	4.5	22.92	18.22	12.44	22.82	5	18	22.92	18.22	12.44	5	18	22.92	18.22	12.44				
VL Kouterstraat (5)	1	7.5	26.10	21.44	15.67	26.02	5	21	26.10	21.44	15.67	5	21	26.10	21.44	15.67				
VL totaal (0)	1	1.5	46.37	41.72	35.91	46.28	5	46	46.37	41.72	35.91	5	46	46.37	41.72	35.91				
VL totaal (0)	1	4.5	47.77	43.10	37.27	47.67	48	47.77	43.10	37.27	48	47.77	43.10	37.27	48	47.77	43.10	37.27		
VL totaal (0)	1	7.5	48.35	43.68	37.86	48.25	48	48.35	43.68	37.86	48	48.35	43.68	37.86	48	48.35	43.68	37.86		
VL Veerstraat (1)	1	1.5	29.14	24.58	18.82	29.11	5	24	29.14	24.58	18.82	5	24	29.14	24.58	18.82				
VL Veerstraat (1)	1	4.5	29.11	24.53	18.76	29.07	5	24	29.11	24.53	18.76	5	24	29.11	24.53	18.76				
VL Veerstraat (1)	1	7.5	30.25	25.67	19.91	30.21	5	25	30.25	25.67	19.91	5	25	30.25	25.67	19.91				
VL Huisterlostraat (2)	1	1.5	43.36	38.82	33.07	43.35	5	38	43.36	38.82	33.07	5	38	43.36	38.82	33.07				
03-07-2015 14:43																				

nr		z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag^(^)	avond^(^)	nacht^(^)	(^) VL: ex. optrektoeslag	
				VL	Huisterlostraat (2)	1	4.5	44.55	40.00	34.24	44.53	5	40	44.55	5	40	44.55	40.00	34.24		
				VL	Huisterlostraat (2)	1	7.5	45.69	41.13	35.38	45.67	5	41	45.69	5	41	45.69	41.13	35.38		
				VL	Kapelleberg (3)	1	1.5	15.92	11.22	5.45	15.82	5	11	15.92	5	11	15.92	11.22	5.45		
				VL	Kapelleberg (3)	1	4.5	17.29	12.58	6.80	17.18	5	12	17.29	5	12	17.29	12.58	6.80		
				VL	Kapelleberg (3)	1	7.5	19.63	14.96	9.20	19.55	5	15	19.63	5	15	19.63	14.96	9.20		
				VL	Tybaertstraat (30 k	1	1.5	43.13	38.35	32.46	42.96	5	38	43.13	5	38	43.13	38.35	32.46		
				VL	Tybaertstraat (30 k	1	4.5	44.79	40.00	34.10	44.61	5	40	44.79	5	40	44.79	40.00	34.10		
				VL	Tybaertstraat (30 k	1	7.5	44.78	39.98	34.07	44.59	5	40	44.78	5	40	44.78	39.98	34.07		
				VL	Kouterstraat (5)	1	1.5	24.75	20.21	14.47	24.74	5	20	24.75	5	20	24.75	20.21	14.47		
				VL	Kouterstraat (5)	1	4.5	24.83	20.25	14.51	24.80	5	20	24.83	5	20	24.83	20.25	14.51		
				VL	Kouterstraat (5)	1	7.5	17.44	12.72	6.93	17.33	5	12	17.44	5	12	17.44	12.72	6.93		

Projectgegevens

projectnaam: Veerstraat 3 te Nieuw-Namen
opdrachtgever: Gemeente Hulst
adviseur: EdB
databaseversie: 865
situatie: eerste situatie
uitsnede: Planvariant 2

omschrijving

verkeerslawaa

rekenhart:
aut. berekening gemiddeld maaiveld:
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):
standaard bodemabsorptie:
rekenresultaat binnengelezen (datum):
rekenresultaat binnengelezen (tijd):
maximum aantal reflecties:
minimum zichthoek reflecties:
maximum sectorhoek:
vaste sectorhoek:
methode aftrek110g:

16.0.5 (build2)
☒
☒
30 %
02-07-2015
13:15
1 graden
2 graden
5 graden
2
per wnp per weg RMG2012/20

Waarneempunten met rekenresultaten


(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)				
15	0.0	0.0 Woning 1b	VG gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	54.80	50.04	44.22	54.66	55	54.80	55	54.80	50.04	44.22				
				VL	totaal (0)	1	4.5	55.28	50.52	44.70	55.14	55	55.28	55	55.28	55	55.28	50.52	44.70				
				VL	totaal (0)	1	7.5	55.09	50.33	44.52	54.95	55	55.09	55	55.09	55	55.09	50.33	44.52				
				VL	Veerstraat (1)	1	1.5	45.43	40.89	35.14	45.42	5	40.45	40.89	35.14	5	40.45	40.89	35.14				
				VL	Veerstraat (1)	1	4.5	47.08	42.53	36.78	47.06	5	42.47	42.53	36.78	5	42.47	42.53	36.78				
				VL	Veerstraat (1)	1	7.5	47.56	43.00	37.25	47.54	5	43.47	43.00	37.25	5	43.47	43.00	37.25				
				VL	Huisterlostraat (2)	1	1.5	29.56	24.97	19.20	29.52	5	25.29	24.97	19.20	5	25.29	24.97	19.20				
				VL	Huisterlostraat (2)	1	4.5	31.52	26.98	21.22	31.50	5	27.31	26.98	21.22	5	27.31	26.98	21.22				
				VL	Huisterlostraat (2)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	--			
				VL	Kapelleberg (3)	1	1.5	33.86	29.32	23.58	33.85	5	29.33	29.32	23.58	5	29.33	29.32	23.58				
				VL	Kapelleberg (3)	1	4.5	36.00	31.45	25.72	35.99	5	31.36	31.45	25.72	5	31.36	31.45	25.72				
				VL	Kapelleberg (3)	1	7.5	36.01	31.46	25.72	36.00	5	31.36	31.46	25.72	5	31.36	31.46	25.72				
				VL	Tybaertsstraat (30 k	1	1.5	54.21	49.42	43.59	54.05	5	49.54	49.42	43.59	5	49.54	49.42	43.59				
				VL	Tybaertsstraat (30 k	1	4.5	54.48	49.68	43.85	54.32	5	49.54	49.68	43.85	5	49.54	49.68	43.85				
				VL	Tybaertsstraat (30 k	1	7.5	54.18	49.38	43.55	54.02	5	49.54	49.38	43.55	5	49.54	49.38	43.55				
				VL	Kouterstraat (5)	1	1.5	8.04	3.33	-2.45	7.93	5	3.8	3.33	-2.45	5	3.8	3.33	-2.45				
				VL	Kouterstraat (5)	1	4.5	8.75	4.03	-1.75	8.64	5	4.8	4.03	-1.75	5	4.8	4.03	-1.75				
				VL	Kouterstraat (5)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	--			
				16	0.0	0.0 Woning 1b	LZG gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	51.47	46.76	40.97	51.36	51	51.47	51	51.47	46.76	40.97
								VL	totaal (0)	1	4.5	53.19	48.52	42.73	53.10	53	53.19	53	53.19	53	53.19	48.52	42.73
VL	totaal (0)	1	7.5					54.24	49.60	43.82	54.17	54	54.24	54	54.24	54	54.24	49.60	43.82				
VL	Veerstraat (1)	1	1.5					46.27	41.71	35.96	46.25	5	41.46	41.71	35.96	5	41.46	41.71	35.96				
VL	Veerstraat (1)	1	4.5					49.86	45.31	39.56	49.84	5	45.49	45.31	39.56	5	45.49	45.31	39.56				
VL	Veerstraat (1)	1	7.5					51.84	47.28	41.53	51.82	5	47.51	47.28	41.53	5	47.51	47.28	41.53				
VL	Huisterlostraat (2)	1	1.5					38.83	34.27	28.52	38.81	5	34.38	34.27	28.52	5	34.38	34.27	28.52				
VL	Huisterlostraat (2)	1	4.5					39.60	35.03	29.27	39.57	5	35.39	35.03	29.27	5	35.39	35.03	29.27				
VL	Huisterlostraat (2)	1	7.5					40.50	35.92	30.15	40.46	5	35.40	35.92	30.15	5	35.40	35.92	30.15				
VL	Kapelleberg (3)	1	1.5					23.94	19.27	13.50	23.86	5	19.23	19.27	13.50	5	19.23	19.27	13.50				
VL	Kapelleberg (3)	1	4.5					31.19	26.62	20.88	31.17	5	26.31	26.62	20.88	5	26.31	26.62	20.88				
VL	Kapelleberg (3)	1	7.5					34.04	29.45	23.70	34.00	5	29.34	29.45	23.70	5	29.34	29.45	23.70				
VL	Tybaertsstraat (30 k	1	1.5					49.54	44.75	38.92	49.38	5	44.49	44.75	38.92	5	44.49	44.75	38.92				
VL	Tybaertsstraat (30 k	1	4.5					50.05	45.25	39.42	49.89	5	45.50	45.25	39.42	5	45.50	45.25	39.42				
VL	Tybaertsstraat (30 k	1	7.5					49.97	45.16	39.33	49.80	5	45.49	45.16	39.33	5	45.49	45.16	39.33				
VL	Kouterstraat (5)	1	1.5					7.79	3.08	-2.71	7.68	5	3.7	3.08	-2.71	5	3.7	3.08	-2.71				
VL	Kouterstraat (5)	1	4.5					8.48	3.76	-2.02	8.37	5	3.8	3.76	-2.02	5	3.8	3.76	-2.02				
VL	Kouterstraat (5)	1	7.5					--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	--			
17	0.0	0.0 Woning 1b	RZG gevel							VL	totaal (0)	1	1.5	50.86	46.12	40.30	50.73	51	50.86	51	50.86	46.12	40.30
								VL	totaal (0)	1	4.5	51.45	46.71	40.88	51.31	51	51.45	51	51.45	51	51.45	46.71	40.88
				VL	totaal (0)	1	7.5	51.41	46.68	40.85	51.28	51	51.41	51	51.41	51	51.41	46.68	40.85				
				VL	Veerstraat (1)	1	1.5	38.10	33.55	27.80	38.08	5	33.38	33.55	27.80	5	33.38	33.55	27.80				
				VL	Veerstraat (1)	1	4.5	37.09	32.53	26.77	37.06	5	32.37	32.53	26.77	5	32.37	32.53	26.77				
				VL	Veerstraat (1)	1	7.5	36.71	32.17	26.42	36.70	5	32.36	32.17	26.42	5	32.36	32.17	26.42				
				VL	Huisterlostraat (2)	1	1.5	43.00	38.46	32.71	42.99	5	38.43	38.46	32.71	5	38.43	38.46	32.71				
				VL	Huisterlostraat (2)	1	4.5	44.44	39.89	34.14	44.42	5	39.44	39.89	34.14	5	39.44	39.89	34.14				
				VL	Huisterlostraat (2)	1	7.5	45.39	40.84	35.08	45.37	5	40.45	40.84	35.08	5	40.45	40.84	35.08				
				VL	Kapelleberg (3)	1	1.5	28.77	24.21	18.47	28.75	5	24.28	24.21	18.47	5	24.28	24.21	18.47				
				VL	Kapelleberg (3)	1	4.5	28.44	23.87	18.13	28.42	5	23.28	23.87	18.13	5	23.28	23.87	18.13				
				VL	Kapelleberg (3)	1	7.5	24.26	19.69	13.95	24.24	5	19.24	19.69	13.95	5	19.24	19.69	13.95				

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc affrek, RL: inc prognose-toeslag																(*) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Leitm	af Letm(*)	dag(*) avond(*)	nacht(*)		
18	0.0	0.0 Woning 1b	AG gevel			VL	Tybaertstraat (30 k	1	4.5	50.25	45.45	39.60	50.08	5	45	50.25	45.45	39.60
						VL	Tybaertstraat (30 k	1	7.5	49.95	45.14	39.28	49.77	5	45	49.95	45.14	39.28
						VL	Kouterstraat (5)	1	1.5	17.26	12.55	6.77	17.15	5	12	17.26	12.55	6.77
						VL	Kouterstraat (5)	1	4.5	19.03	14.31	8.53	18.92	5	14	19.03	14.31	8.53
						VL	Kouterstraat (5)	1	7.5	21.32	16.61	10.83	21.21	5	16	21.32	16.61	10.83
						VL	total (0)	1	1.5	45.18	40.60	34.80	45.13		45	45.18	40.60	34.80
						VL	total (0)	1	4.5	48.70	44.13	38.35	48.66		49	48.70	44.13	38.35
						VL	total (0)	1	7.5	51.47	46.91	41.14	51.44		51	51.47	46.91	41.14
						VL	Veerstraat (1)	1	1.5	37.64	32.99	27.20	37.56	5	33	37.64	32.99	27.20
						VL	Veerstraat (1)	1	4.5	45.56	41.00	35.25	45.54	5	41	45.56	41.00	35.25
						VL	Veerstraat (1)	1	7.5	49.56	45.03	39.28	49.55	5	45	49.56	45.03	39.28
						VL	Hulsterlostraat (2)	1	1.5	44.00	39.46	33.71	43.99	5	39	44.00	39.46	33.71
						VL	Hulsterlostraat (2)	1	4.5	45.36	40.81	35.05	45.34	5	40	45.36	40.81	35.05
						VL	Hulsterlostraat (2)	1	7.5	46.46	41.90	36.14	46.43	5	41	46.46	41.90	36.14
						VL	Kapelleberg (3)	1	1.5	17.84	13.13	7.34	17.73	5	13	17.84	13.13	7.34
						VL	Kapelleberg (3)	1	4.5	18.49	13.77	7.98	18.38	5	13	18.49	13.77	7.98
						VL	Kapelleberg (3)	1	7.5	19.53	14.80	9.01	19.41	5	14	19.53	14.80	9.01
						19	0.0	0.0 Woning 2b	VG gevel			VL	Tybaertstraat (30 k	1	1.5	32.90	28.10	21.56
VL	Tybaertstraat (30 k	1	4.5	35.62	30.84							24.40	35.29	5	30	35.62	30.84	24.40
VL	Tybaertstraat (30 k	1	7.5	37.33	32.54							26.23	37.03	5	32	37.33	32.54	26.23
VL	Kouterstraat (5)	1	1.5	15.52	10.81							5.03	15.41	5	10	15.52	10.81	5.03
VL	Kouterstraat (5)	1	4.5	18.14	13.42							7.64	18.03	5	13	18.14	13.42	7.64
VL	Kouterstraat (5)	1	7.5	20.62	15.90							10.12	20.51	5	16	20.62	15.90	10.12
VL	total (0)	1	1.5	60.48	55.92							50.17	60.46		60	60.48	55.92	50.17
VL	total (0)	1	4.5	60.89	56.33							50.57	60.86		61	60.89	56.33	50.57
VL	total (0)	1	7.5	60.60	56.03							50.27	60.57		61	60.60	56.03	50.27
VL	Veerstraat (1)	1	1.5	60.19	55.64							49.88	60.17	5	55	60.19	55.64	49.88
VL	Veerstraat (1)	1	4.5	60.52	55.96							50.20	60.49	5	55	60.52	55.96	50.20
VL	Veerstraat (1)	1	7.5	60.15	55.58							49.82	60.12	5	55	60.15	55.58	49.82
VL	Hulsterlostraat (2)	1	1.5	44.34	39.79							34.03	44.32	5	39	44.34	39.79	34.03
VL	Hulsterlostraat (2)	1	4.5	46.31	41.74							35.99	46.28	5	41	46.31	41.74	35.99
VL	Hulsterlostraat (2)	1	7.5	46.87	42.30							36.54	46.84	5	42	46.87	42.30	36.54
VL	Kapelleberg (3)	1	1.5	43.99	39.44							33.70	43.98	5	39	43.99	39.44	33.70
VL	Kapelleberg (3)	1	4.5	45.46	40.90							35.16	45.44	5	40	45.46	40.90	35.16
VL	Kapelleberg (3)	1	7.5	45.97	41.42							35.68	45.96	5	41	45.97	41.42	35.68
20	0.0	0.0 Woning 2b	LZG gevel			VL	Tybaertstraat (30 k	1	1.5	42.87	38.08	32.26	42.71	5	38	42.87	38.08	32.26
						VL	Tybaertstraat (30 k	1	4.5	43.65	38.85	33.03	43.49	5	38	43.65	38.85	33.03
						VL	Tybaertstraat (30 k	1	7.5	43.86	39.07	33.24	43.70	5	39	43.86	39.07	33.24
						VL	Kouterstraat (5)	1	1.5	24.71	20.14	14.40	24.69	5	20	24.71	20.14	14.40
						VL	Kouterstraat (5)	1	4.5	25.69	21.10	15.35	25.65	5	21	25.69	21.10	15.35
						VL	Kouterstraat (5)	1	7.5	27.72	23.11	17.36	27.67	5	23	27.72	23.11	17.36
						VL	total (0)	1	1.5	57.38	52.83	47.07	57.36		57	57.38	52.83	47.07
						VL	total (0)	1	4.5	56.63	52.07	46.31	56.60		57	56.63	52.07	46.31
						VL	total (0)	1	7.5	56.56	52.00	46.23	56.53		57	56.56	52.00	46.23
						VL	Veerstraat (1)	1	1.5	57.19	52.63	46.88	57.17	5	52	57.19	52.63	46.88
						VL	Veerstraat (1)	1	4.5	56.22	51.66	45.90	56.19	5	51	56.22	51.66	45.90
						VL	Veerstraat (1)	1	7.5	56.07	51.51	45.75	56.04	5	51	56.07	51.51	45.75
						VL	Hulsterlostraat (2)	1	1.5	43.38	38.83	33.08	43.36	5	38	43.38	38.83	33.08
						VL	Hulsterlostraat (2)	1	4.5	45.22	40.66	34.90	45.19	5	40	45.22	40.66	34.90
						VL	Hulsterlostraat (2)	1	7.5	45.64	41.07	35.30	45.61	5	41	45.64	41.07	35.30
						VL	Kapelleberg (3)	1	1.5	14.71	9.99	4.21	14.60	5	10	14.71	9.99	4.21
						VL	Kapelleberg (3)	1	4.5	16.00	11.27	5.49	15.88	5	11	16.00	11.27	5.49

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc affrek, RL: inc prognose-toeslag																(*) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Leitm	af Letm(*)	dag(^) avond(^) nacht(^)				
21	0.0	0.0 Woning 2b	RZG gevel			VL Kapelleberg (3)	1	7.5	16.17	11.45	5.66	16.06	5	11	16.17	5	11	16.17	11.45	5.66
						VL Tybaertstraat (30 k	1	1.5	33.18	28.33	22.41	32.97	5	28	33.18	5	28	33.18	28.33	22.41
						VL Tybaertstraat (30 k	1	4.5	39.10	34.32	28.45	38.93	5	34	39.10	5	34	39.10	34.32	28.45
						VL Tybaertstraat (30 k	1	7.5	40.72	35.91	30.02	40.53	5	36	40.72	5	36	40.72	35.91	30.02
						VL Kouterstraat (5)	1	1.5	14.54	9.85	4.07	14.44	5	9	14.54	5	9	14.54	9.85	4.07
						VL Kouterstraat (5)	1	4.5	23.97	19.42	13.68	23.96	5	19	23.97	5	19	23.97	19.42	13.68
						VL Kouterstraat (5)	1	7.5	21.32	16.62	10.84	21.22	5	16	21.32	5	16	21.32	16.62	10.84
						VL totaal (0)	1	1.5	57.07	52.44	46.66	57.00		57	57.07		57	57.07	52.44	46.66
						VL totaal (0)	1	4.5	57.57	52.94	47.17	57.51		58	57.57		58	57.57	52.94	47.17
						VL totaal (0)	1	7.5	57.13	52.50	46.72	57.06		57	57.13		57	57.13	52.50	46.72
						VL Veerstraat (1)	1	1.5	55.08	50.52	44.77	55.06	5	50	55.08	5	50	55.08	50.52	44.77
						VL Veerstraat (1)	1	4.5	55.63	51.07	45.32	55.61	5	51	55.63	5	51	55.63	51.07	45.32
						VL Veerstraat (1)	1	7.5	55.04	50.48	44.73	55.02	5	50	55.04	5	50	55.04	50.48	44.73
						VL Huisterlostraat (2)	1	1.5	22.97	18.25	12.44	22.85	5	18	22.97	5	18	22.97	18.25	12.44
						VL Huisterlostraat (2)	1	4.5	20.61	15.89	10.07	20.49	5	15	20.61	5	15	20.61	15.89	10.07
						VL Huisterlostraat (2)	1	7.5	15.79	11.06	5.24	15.66	5	11	15.79	5	11	15.79	11.06	5.24
						VL Kapelleberg (3)	1	1.5	43.92	39.37	33.63	43.91	5	39	43.92	5	39	43.92	39.37	33.63
						VL Kapelleberg (3)	1	4.5	45.39	40.83	35.09	45.37	5	40	45.39	5	40	45.39	40.83	35.09
						VL Kapelleberg (3)	1	7.5	45.68	41.13	35.39	45.67	5	41	45.68	5	41	45.68	41.13	35.39
						VL Tybaertstraat (30 k	1	1.5	52.10	47.30	41.48	51.94	5	47	52.10	5	47	52.10	47.30	41.48
22	0.0	0.0 Woning 2b	AG gevel			VL Tybaertstraat (30 k	1	4.5	52.34	47.53	41.71	52.17	5	47	52.34	5	47	52.34	47.53	41.71
						VL Tybaertstraat (30 k	1	7.5	52.05	47.24	41.42	51.88	5	47	52.05	5	47	52.05	47.24	41.42
						VL Kouterstraat (5)	1	1.5	12.54	7.83	2.05	12.43	5	7	12.54	5	7	12.54	7.83	2.05
						VL Kouterstraat (5)	1	4.5	13.79	9.08	3.30	13.68	5	9	13.79	5	9	13.79	9.08	3.30
						VL Kouterstraat (5)	1	7.5	13.16	8.45	2.67	13.05	5	8	13.16	5	8	13.16	8.45	2.67
						VL totaal (0)	1	1.5	51.03	46.27	40.46	50.89		51	51.03		51	51.03	46.27	40.46
						VL totaal (0)	1	4.5	51.29	46.54	40.72	51.15		51	51.29		51	51.29	46.54	40.72
						VL totaal (0)	1	7.5	51.43	46.68	40.87	51.30		51	51.43		51	51.43	46.68	40.87
						VL Veerstraat (1)	1	1.5	38.63	34.08	28.35	38.62	5	34	38.63	5	34	38.63	34.08	28.35
						VL Veerstraat (1)	1	4.5	40.48	35.92	30.18	40.46	5	35	40.48	5	35	40.48	35.92	30.18
						VL Veerstraat (1)	1	7.5	40.92	36.36	30.62	40.90	5	36	40.92	5	36	40.92	36.36	30.62
						VL Huisterlostraat (2)	1	1.5	40.01	35.47	29.72	40.00	5	35	40.01	5	35	40.01	35.47	29.72
						VL Huisterlostraat (2)	1	4.5	41.76	37.21	31.46	41.74	5	37	41.76	5	37	41.76	37.21	31.46
						VL Huisterlostraat (2)	1	7.5	42.87	38.31	32.56	42.85	5	38	42.87	5	38	42.87	38.31	32.56
						VL Kapelleberg (3)	1	1.5	17.76	13.04	7.26	17.65	5	13	17.76	5	13	17.76	13.04	7.26
						VL Kapelleberg (3)	1	4.5	21.27	16.55	10.77	21.16	5	16	21.27	5	16	21.27	16.55	10.77
						VL Kapelleberg (3)	1	7.5	23.89	19.17	13.38	23.78	5	19	23.89	5	19	23.89	19.17	13.38
						VL Tybaertstraat (30 k	1	1.5	50.39	45.60	39.77	50.23	5	45	50.39	5	45	50.39	45.60	39.77
						VL Tybaertstraat (30 k	1	4.5	50.34	45.54	39.71	50.18	5	45	50.34	5	45	50.34	45.54	39.71
						VL Tybaertstraat (30 k	1	7.5	50.30	45.49	39.65	50.13	5	45	50.30	5	45	50.30	45.49	39.65
VL Kouterstraat (5)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	--					
VL Kouterstraat (5)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	--					
VL Kouterstraat (5)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	--					
23	0.0	0.0 Woning 3b	VG gevel			VL totaal (0)	1	1.5	60.56	56.00	50.24	60.53		61	60.56		61	60.56	56.00	50.24
						VL totaal (0)	1	4.5	60.85	56.29	50.53	60.82		61	60.85		61	60.85	56.29	50.53
						VL totaal (0)	1	7.5	60.69	56.13	50.37	60.66		61	60.69		61	60.69	56.13	50.37
						VL Veerstraat (1)	1	1.5	60.31	55.75	49.99	60.28	5	55	60.31	5	55	60.31	55.75	49.99
						VL Veerstraat (1)	1	4.5	60.53	55.97	50.21	60.50	5	56	60.53	5	56	60.53	55.97	50.21
						VL Veerstraat (1)	1	7.5	60.33	55.76	50.01	60.30	5	55	60.33	5	55	60.33	55.76	50.01
						VL Huisterlostraat (2)	1	1.5	46.77	42.22	36.46	46.75	5	42	46.77	5	42	46.77	42.22	36.46
						VL Huisterlostraat (2)	1	4.5	47.96	43.39	37.63	47.93	5	43	47.96	5	43	47.96	43.39	37.63
						VL Huisterlostraat (2)	1	7.5	48.34	43.77	38.01	48.31	5	43	48.34	5	43	48.34	43.77	38.01
						03-07-2015 14:42														

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc affrek, RL: inc prognoseslag																(*) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*) avond(*)	nacht(*)							
24	0.0	0.0 Woning 3b	LZG gevel			VL Kapelleberg (3)	1	1.5	38.25	33.69	27.95	38.23	5	33	38.25	33.69	27.95						
						VL Kapelleberg (3)	1	4.5	40.45	35.89	30.15	40.43	5	35	40.45	35.89	30.15						
						VL Kapelleberg (3)	1	7.5	41.56	37.01	31.27	41.55	5	37	41.56	37.01	31.27						
						VL Tybaertstraat (30 k	1	1.5	39.83	35.05	29.22	39.68	5	35	39.83	35.05	29.22						
						VL Tybaertstraat (30 k	1	4.5	40.95	36.16	30.32	40.79	5	36	40.95	36.16	30.32						
						VL Tybaertstraat (30 k	1	7.5	40.95	36.16	30.32	40.79	5	36	40.95	36.16	30.32						
						VL Kouterstraat (5)	1	1.5	7.07	2.35	-3.43	6.96	5	2	7.07	2.35	-3.43						
						VL Kouterstraat (5)	1	4.5	10.57	5.85	.06	10.46	5	5	10.57	5.85	.06						
						VL Kouterstraat (5)	1	7.5	16.99	12.31	6.54	16.90	5	12	16.99	12.31	6.54						
						VL totaal (0)	1	1.5	54.74	50.18	44.42	54.71		55	54.74	50.18	44.42						
						VL totaal (0)	1	4.5	54.62	50.06	44.30	54.59		55	54.62	50.06	44.30						
						VL totaal (0)	1	7.5	54.41	49.84	44.08	54.38		54	54.41	49.84	44.08						
						VL Veerstraat (1)	1	1.5	54.36	49.80	44.05	54.34	5	49	54.36	49.80	44.05						
						VL Veerstraat (1)	1	4.5	54.10	49.54	43.79	54.08	5	49	54.10	49.54	43.79						
						VL Veerstraat (1)	1	7.5	53.61	49.05	43.29	53.58	5	49	53.61	49.05	43.29						
						VL Huisterlostraat (2)	1	1.5	43.40	38.84	33.08	43.37	5	38	43.40	38.84	33.08						
						VL Huisterlostraat (2)	1	4.5	44.79	40.21	34.45	44.75	5	40	44.79	40.21	34.45						
						VL Huisterlostraat (2)	1	7.5	46.41	41.83	36.07	46.37	5	41	46.41	41.83	36.07						
						VL Kapelleberg (3)	1	1.5	29.83	25.28	19.54	29.82	5	25	29.83	25.28	19.54						
						VL Kapelleberg (3)	1	4.5	11.13	6.41	.62	11.02	5	6	11.13	6.41	.62						
						VL Kapelleberg (3)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	--	--	--					
						25	0.0	0.0 Woning 3b	RZG gevel			VL Tybaertstraat (30 k	1	1.5	32.38	27.59	21.06	32.02	5	27	32.38	27.59	21.06
												VL Tybaertstraat (30 k	1	4.5	33.36	28.55	21.79	32.93	5	28	33.36	28.55	21.79
												VL Tybaertstraat (30 k	1	7.5	33.35	28.56	21.59	32.88	5	28	33.35	28.56	21.59
VL Kouterstraat (5)	1	1.5	25.76	21.19	15.45							25.74	5	21	25.76	21.19	15.45						
VL Kouterstraat (5)	1	4.5	26.79	22.18	16.42							26.74	5	22	26.79	22.18	16.42						
VL Kouterstraat (5)	1	7.5	25.93	21.27	15.51							25.85	5	21	25.93	21.27	15.51						
VL totaal (0)	1	1.5	57.11	52.56	46.80							57.09		57	57.11	52.56	46.80						
VL totaal (0)	1	4.5	56.51	51.95	46.19							56.48		56	56.51	51.95	46.19						
VL totaal (0)	1	7.5	56.57	52.00	46.24							56.54		57	56.57	52.00	46.24						
VL Veerstraat (1)	1	1.5	57.02	52.46	46.71							57.00	5	52	57.02	52.46	46.71						
VL Veerstraat (1)	1	4.5	56.15	51.59	45.83							56.12	5	51	56.15	51.59	45.83						
VL Veerstraat (1)	1	7.5	56.05	51.49	45.74							56.03	5	51	56.05	51.49	45.74						
VL Huisterlostraat (2)	1	1.5	28.68	23.99	18.18							28.57	5	24	28.68	23.99	18.18						
VL Huisterlostraat (2)	1	4.5	39.29	34.76	29.01							39.28	5	34	39.29	34.76	29.01						
VL Huisterlostraat (2)	1	7.5	41.13	36.57	30.81							41.10	5	36	41.13	36.57	30.81						
VL Kapelleberg (3)	1	1.5	39.10	34.55	28.81							39.09	5	34	39.10	34.55	28.81						
VL Kapelleberg (3)	1	4.5	40.92	36.36	30.62							40.90	5	36	40.92	36.36	30.62						
VL Kapelleberg (3)	1	7.5	41.49	36.93	31.19							41.47	5	36	41.49	36.93	31.19						
VL Tybaertstraat (30 k	1	1.5	33.94	29.07	23.17							33.72	5	29	33.94	29.07	23.17						
VL Tybaertstraat (30 k	1	4.5	41.74	36.98	31.13							41.59	5	37	41.74	36.98	31.13						
VL Tybaertstraat (30 k	1	7.5	43.83	39.02	33.15							43.65	5	39	43.83	39.02	33.15						
VL Kouterstraat (5)	1	1.5	10.76	6.05	.27							10.65	5	6	10.76	6.05	.27						
VL Kouterstraat (5)	1	4.5	14.44	9.72	3.93							14.33	5	9	14.44	9.72	3.93						
VL Kouterstraat (5)	1	7.5	19.13	14.43	8.65							19.03	5	14	19.13	14.43	8.65						
VL totaal (0)	1	1.5	46.07	41.44	35.64	46.00		46	46.07	41.44	35.64												
VL totaal (0)	1	4.5	47.87	43.21	37.40	47.78		48	47.87	43.21	37.40												
VL totaal (0)	1	7.5	48.58	43.93	38.11	48.49		48	48.58	43.93	38.11												
VL Veerstraat (1)	1	1.5	30.28	25.72	19.96	30.25	5	25	30.28	25.72	19.96												
VL Veerstraat (1)	1	4.5	30.40	25.82	20.06	30.36	5	25	30.40	25.82	20.06												
VL Veerstraat (1)	1	7.5	30.39	25.82	20.06	30.36	5	25	30.39	25.82	20.06												
VL Huisterlostraat (2)	1	1.5	43.85	39.31	33.56	43.84	5	39	43.85	39.31	33.56												
26	0.0	0.0 Woning 3b	AG gevel			VL Kouterstraat (5)	1	1.5	10.76	6.05	.27	10.65	5	6	10.76	6.05	.27						
						VL Kouterstraat (5)	1	4.5	14.44	9.72	3.93	14.33	5	9	14.44	9.72	3.93						
						VL Kouterstraat (5)	1	7.5	19.13	14.43	8.65	19.03	5	14	19.13	14.43	8.65						
						VL totaal (0)	1	1.5	46.07	41.44	35.64	46.00		46	46.07	41.44	35.64						
						VL totaal (0)	1	4.5	47.87	43.21	37.40	47.78		48	47.87	43.21	37.40						
						VL totaal (0)	1	7.5	48.58	43.93	38.11	48.49		48	48.58	43.93	38.11						
						VL Veerstraat (1)	1	1.5	30.28	25.72	19.96	30.25	5	25	30.28	25.72	19.96						
						VL Veerstraat (1)	1	4.5	30.40	25.82	20.06	30.36	5	25	30.40	25.82	20.06						
						VL Veerstraat (1)	1	7.5	30.39	25.82	20.06	30.36	5	25	30.39	25.82	20.06						
						VL Huisterlostraat (2)	1	1.5	43.85	39.31	33.56	43.84	5	39	43.85	39.31	33.56						
						VL Huisterlostraat (2)	1	4.5	43.85	39.31	33.56	43.84	5	39	43.85	39.31	33.56						
						VL Huisterlostraat (2)	1	7.5	43.85	39.31	33.56	43.84	5	39	43.85	39.31	33.56						

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc affrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag	
									dag avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^) avond(^)	nacht(^)
			VL			Hulsterloostraat (2)	1	4.5	45.00	40.45	34.69	44.98	5	40	45.00	40.45
			VL			Hulsterloostraat (2)	1	7.5	46.13	41.57	35.81	46.10	5	41	46.13	41.57
			VL			Kapelleberg (3)	1	1.5	25.03	20.47	14.73	25.01	5	20	25.03	20.47
			VL			Kapelleberg (3)	1	4.5	25.11	20.53	14.79	25.08	5	20	25.11	20.53
			VL			Kapelleberg (3)	1	7.5	22.53	18.00	12.27	22.53	5	18	22.53	18.00
			VL			Tybaertstraat (30 k	1	1.5	41.51	36.72	30.81	41.33	5	36	41.51	36.72
			VL			Tybaertstraat (30 k	1	4.5	44.41	39.62	33.72	44.23	5	39	44.41	39.62
			VL			Tybaertstraat (30 k	1	7.5	44.75	39.95	34.04	44.56	5	40	44.75	39.95
			VL			Kouterstraat (5)	1	1.5	28.00	23.45	17.72	27.99	5	23	28.00	23.45
			VL			Kouterstraat (5)	1	4.5	27.83	23.26	17.52	27.81	5	23	27.83	23.26
			VL			Kouterstraat (5)	1	7.5	16.79	12.06	6.28	16.67	5	12	16.79	12.06



METZ B.V.

Bijlage 7

Projectgegevens

projectnaam: Veerstraat 3 te Nieuw-Namen
opdrachtgever: Gemeente Hulst
adviseur: EdB
databaseversie: 865
situatie: eerste situatie
uitsnede: Planvariant 1

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3	6.5	0.0	39		80	
4	6.0	0.0	23		80	
5	3.0	0.0	7		80	
6	3.0	0.0	7		80	
7	7.0	0.0	17		80	
8	3.0	0.0	17		80	
9	3.0	0.0	17		80	
19	6.0	0.0	30		80	
20	3.0	0.0	20		80	
21	6.0	0.0	13		80	
22	5.0	0.0	24		80	
23	3.0	0.0	27		80	
24	7.0	0.0	25		80	
25	6.0	0.0	15		80	
26	3.0	0.0	28		80	
27	7.0	0.0	34		80	
28	5.0	0.0	12		80	
29	9.0	0.0	30		80	
30	4.0	0.0	160		80	
31	3.5	0.0	42		80	
32	3.5	0.0	42		80	
33	3.0	0.0	17		80	
34	3.0	0.0	10		80	
35	7.0	0.0	42		80	
36	7.0	0.0	16		80	
38	9.0	0.0	61		80	
39	7.0	0.0	24		80	
40	7.0	0.0	25		80	
41	3.0	0.0	15		80	
42	7.0	0.0	39		80	
43	9.0	0.0	18		80	
44	3.5	0.0	20		80	
45	3.5	0.0	24		80	
46	3.0	0.0	12		80	
47	6.0	0.0	26		80	
48	9.0	0.0	29		80	
49	6.0	0.0	17		80	
50	3.0	0.0	14		80	
51	9.0	0.0	28		80	
52	3.5	0.0	30		80	
53	9.0	0.0	29		80	
54	9.0	0.0	27		80	
55	9.0	0.0	26		80	
56	3.0	0.0	22		80	
57	0.0	0.0	18		80	
58	6.0	0.0	21		80	
59	6.0	0.0	25		80	

Schermen

nr	z.gem	m.gem	lengte	type	reflectie [%]		schermverhogingen	gekoppeld		kenmerk
					links	rechts		il		
1	1.8	0.0	28	scherp	80	80		☐		

Bodemlijnen

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1	0.0	28	hoogtelijn	
2	0.0	28	hardzachtvergang + hoogtelijn	

Waarneempunten

nr	z1	m1	adres	huisnr type	afw.toets	waarneemhoogten										refl kenmerk
						h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h10	
3	0.0	0.0	Woning 1	VG gevel		1.5	4.5	7.5								
4	0.0	0.0	Woning 1	LZG gevel		1.5	4.5	7.5								
5	0.0	0.0	Woning 1	RZG gevel		1.5	4.5	7.5								
6	0.0	0.0	Woning 1	AG gevel		1.5	4.5	7.5								
7	0.0	0.0	Woning 2	VG gevel		1.5	4.5	7.5								
8	0.0	0.0	Woning 2	LZG gevel		1.5	4.5	7.5								
9	0.0	0.0	Woning 2	RZG gevel		1.5	4.5	7.5								
10	0.0	0.0	Woning 2	AG gevel		1.5	4.5	7.5								
11	0.0	0.0	Woning 3	VG gevel		1.5	4.5	7.5								
12	0.0	0.0	Woning 3	RZG gevel		1.5	4.5	7.5								
13	0.0	0.0	Woning 3	LZG gevel		1.5	4.5	7.5								
14	0.0	0.0	Woning 3	AG gevel		1.5	4.5	7.5								

Rijlijnen

nr.z.gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	Intensiteiten			snelheden				
									% periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel
1	0.0	46	80	keperverband elementenverh CROW316	Huisterloostraat (2)	Huisterloostraat	vlicht	1825.0	☒	dag avond	7.00 2.60	93.50 95.00	5.10 4.00	1.40 1.00	50 50	50 50
2	0.0	111	80	keperverband elementenverh CROW316	Tybaertstraat (30 km/uu.Tybaertstraat		vlicht	825.0	☒	dag avond	7.00 2.60	93.50 95.00	5.10 4.00	1.40 1.00	30 30	30 30
3	0.0	58	80	keperverband elementenverh CROW316	Huisterloostraat (2)	Huisterloostraat	vlicht	1825.0	☒	dag avond	7.00 2.60	93.50 95.00	5.10 4.00	1.40 1.00	50 50	50 50
4	0.0	20	80	keperverband elementenverh CROW316	Kouterstraat (5)	Kouterstraat	vlicht	500.0	☒	dag avond	7.00 2.60	93.50 95.00	5.10 4.00	1.40 1.00	50 50	50 50
5	0.0	59	80	keperverband elementenverh CROW316	Veerstraat (1)	Veerstraat	vlicht	1825.0	☒	dag avond	7.00 2.60	93.50 95.00	5.10 4.00	1.40 1.00	50 50	50 50
6	0.0	52	80	keperverband elementenverh CROW316	Veerstraat (1)	Veerstraat	vlicht	1000.0	☒	dag avond	7.00 2.60	93.50 95.00	5.10 4.00	1.40 1.00	50 50	50 50
7	0.0	48	80	keperverband elementenverh CROW316	Kapelleberg (3)	Kapelleberg	vlicht	500.0	☒	dag avond	7.00 2.60	93.50 95.00	5.10 4.00	1.40 1.00	50 50	50 50
8	0.0	83	80	keperverband elementenverh CROW316	Tybaertstraat (30 km/uu.Tybaertstraat		vlicht	100.0	☒	dag avond	7.00 2.60	93.50 95.00	5.10 4.00	1.40 1.00	30 30	30 30

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	662	.0	
2	105	.0	
3	241	.0	

Projectgegevens

projectnaam: Veerstraat 3 te Nieuw-Namen
opdrachtgever: Gemeente Hulst
adviseur: EdB
databaseversie: 865
situatie: eerste situatie
uitsnede: Planvariant 2

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3	6.5	0.0	39		80	
4	6.0	0.0	23		80	
5	3.0	0.0	7		80	
6	3.0	0.0	7		80	
7	7.0	0.0	17		80	
8	3.0	0.0	17		80	
9	3.0	0.0	17		80	
19	6.0	0.0	30		80	
20	3.0	0.0	20		80	
21	6.0	0.0	13		80	
22	5.0	0.0	24		80	
23	3.0	0.0	27		80	
24	7.0	0.0	25		80	
25	6.0	0.0	15		80	
26	3.0	0.0	28		80	
27	7.0	0.0	34		80	
28	5.0	0.0	12		80	
29	9.0	0.0	30		80	
30	4.0	0.0	160		80	
31	3.5	0.0	42		80	
32	3.5	0.0	42		80	
33	3.0	0.0	17		80	
34	3.0	0.0	10		80	
35	7.0	0.0	42		80	
36	7.0	0.0	16		80	
38	9.0	0.0	61		80	
39	7.0	0.0	24		80	
40	7.0	0.0	25		80	
41	3.0	0.0	15		80	
42	7.0	0.0	39		80	
43	9.0	0.0	18		80	
44	3.5	0.0	20		80	
45	3.5	0.0	24		80	
46	3.0	0.0	12		80	
47	6.0	0.0	26		80	
48	9.0	0.0	29		80	
49	6.0	0.0	17		80	
50	3.0	0.0	14		80	
51	9.0	0.0	28		80	
52	3.5	0.0	30		80	
56	3.0	0.0	22		80	
57	0.0	0.0	18		80	
58	6.0	0.0	21		80	
59	6.0	0.0	25		80	
60	9.0	0.0	26		80	
61	9.0	0.0	27		80	
62	3.0	0.0	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
63	9.0	0.0	27		80	

Schermen

nr	z.gem	m.gem	lengte	type	reflectie [%]		schermverhogingen	gekoppeld		kenmerk
					links	rechts		il		
1	1.8	0.0	28	scherp	80	80		☐		

Bodemlijnen

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1	0.0	28	hoogtelijn	
2	0.0	28	hardzachtvergang + hoogtelijn	

Waarneempunten

nr	z1	m1	adres	huisnr type	afw.toets	waarneemhoogten										refl kenmerk
						h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h10	
15	0.0	0.0	Woning 1b	VG gevel		1.5	4.5	7.5								
16	0.0	0.0	Woning 1b	LZG gevel		1.5	4.5	7.5								
17	0.0	0.0	Woning 1b	RZG gevel		1.5	4.5	7.5								
18	0.0	0.0	Woning 1b	AG gevel		1.5	4.5	7.5								
19	0.0	0.0	Woning 2b	VG gevel		1.5	4.5	7.5								
20	0.0	0.0	Woning 2b	LZG gevel		1.5	4.5	7.5								
21	0.0	0.0	Woning 2b	RZG gevel		1.5	4.5	7.5								
22	0.0	0.0	Woning 2b	AG gevel		1.5	4.5	7.5								
23	0.0	0.0	Woning 3b	VG gevel		1.5	4.5	7.5								
24	0.0	0.0	Woning 3b	LZG gevel		1.5	4.5	7.5								
25	0.0	0.0	Woning 3b	RZG gevel		1.5	4.5	7.5								
26	0.0	0.0	Woning 3b	AG gevel		1.5	4.5	7.5								

Rijlijnen

nr.z.gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	Intensiteiten		snelheden					
									% periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel
1	0.0	46 80 keperverband elementenverh	CROW316	Huisterloostraat (2)	Huisterloostraat		vlicht	1825.0 ☒	dag avond	7.00 2.60	93.50 95.00	5.10 4.00	1.40 1.00	50 50	50 50	50 50
2	0.0	111 80 keperverband elementenverh	CROW316	Tybaertstraat (30 km/uu)	Tybaertstraat		vlicht	825.0 ☒	dag avond	7.00 2.60	93.50 95.00	5.10 4.00	1.40 1.00	30 30	30 30	30 30
3	0.0	58 80 keperverband elementenverh	CROW316	Huisterloostraat (2)	Huisterloostraat		vlicht	1825.0 ☒	dag avond	7.00 2.60	93.50 95.00	5.10 4.00	1.40 1.00	50 50	50 50	50 50
4	0.0	20 80 keperverband elementenverh	CROW316	Kouterstraat (5)	Kouterstraat		vlicht	500.0 ☒	nacht avond	.70 2.60	95.50 95.00	3.40 4.00	1.10 1.00	50 50	50 50	50 50
5	0.0	59 80 keperverband elementenverh	CROW316	Veerstraat (1)	Veerstraat		vlicht	1825.0 ☒	dag avond	7.00 2.60	93.50 95.00	5.10 4.00	1.40 1.00	50 50	50 50	50 50
6	0.0	52 80 keperverband elementenverh	CROW316	Veerstraat (1)	Veerstraat		vlicht	1000.0 ☒	nacht avond	.70 2.60	95.50 93.50	3.40 5.10	1.10 1.40	50 50	50 50	50 50
7	0.0	48 80 keperverband elementenverh	CROW316	Kapelleberg (3)	Kapelleberg		vlicht	500.0 ☒	nacht dag	.70 2.60	95.50 93.50	3.40 5.10	1.10 1.40	50 50	50 50	50 50
8	0.0	83 80 keperverband elementenverh	CROW316	Tybaertstraat (30 km/uu)	Tybaertstraat		vlicht	100.0 ☒	nacht dag	.70 2.60	95.50 93.50	3.40 5.10	1.10 1.40	50 30	50 30	50 30
									avond	2.60	95.00	4.00	1.00	30	30	30
									nacht	.70	95.50	3.40	1.10	30	30	30

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	662	.0	
2	105	.0	
3	241	.0	