



& RESULTAAT

Oostwijk 5
5406 XT Uden

Postbus 511
5400 AM Uden

0413 33 68 00
info@dlvadvis.nl

www.dlvadvies.nl

Gemeente Lopik
t.a.v. Yvon Speksnijder
team VTH
Raadhuisplein 1
3410 CB Lopik

		Ingekomen	
GEMEENTE LOPIK		Case nr.	
d.d. - 4 MEI 2020			
ORG	IKV	ROB	
Advies		U.n.	
Bew.			
Burg.			
Best.			

Onderwerp
Aanvullingen situatietekening
Lopikerweg west 49

Ons kenmerk
B110607/B.20.00374

Bijlagen
situatie tekening

Contact
j.denhollander@dlvadvis.nl
06 53 16 91 74

Datum
21-04-2020

Geachte mevrouw Speksnijder,

Hierbij ontvangt u namens onze opdrachtgever M. de Keijzer, Lopikerweg west 49, de aangepaste situatietekening. In bijgevoegde situatietekening zijn de gevraagde aanvullingen verwerkt.

De verharding bestaat uit prefab betoplaten. Deze platen worden iets bol aangelegd, zodat het water aan beide zijden de bodem in kan zakken.

De totale oppervlakte van de toegangsweg is ca. 900 m²

Voor de aansluiting op de openbare weg is geen duiker nodig. De bestaande dam wordt aangepast en verbreed. Hiervoor zullen de richtlijnen "voorwaarden verkeer" gehanteerd worden.

De tegenover gelegen brug (die u oversteek noemt) is alleen bestemd voor de aanwonenden, dus niet voor het bedrijf van de Keijzer.

De aansluiting op de openbare weg wordt uitgevoerd in prefab platen of klinkers en is in waaiervorm uitgevoerd. Daardoor kan het verkeer in één gang het erf op- en afrijden. Dit is belangrijk voor een veilige verkeerssituatie.

De nieuwe toegangsweg is geen parkeer- of passeerplaats. Het verkeer gaat en komt en staat daar niet stil. Op het erf is voldoende ruimte aanwezig om te draaien, passeren en te wachten. Dit is weergegeven op de situatie tekening

De bestaande toegangsweg is inmiddels voorzien van een toegangshek. In de nieuwe situatie wordt deze weg alleen voor personenauto's en voor calamiteiten gebruikt.

Ik ga ervan uit dat u de aanvraag verder kunt afhandelen
Als u nog vragen hebt, hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,


Johan den Hollander
Projectleider Bouw