




Afkorting	Lozingsstoelstel	Diameter mm (Ø)
ar	Aanrecht	75mm
d	Douche	75mm
ft	Fontein	50mm
hwa	Hermelwaterafvoer	80mm
os	Ontstoppingsstuk	
ostdl	Ontspanningsleiding standleiding	75mm
stdl	Standleiding	110mm
ug	Uitstortgootsteen	75mm
vw	Vaatwasser	75mm
wc	Watercloset	110mm
wm	Wasmachine	75mm
wd	Wasdroger	50mm
wt	Wastafel	50mm

Indicatief leidingverloop

-  Vulwatheriërling PVC rood/bruin RAL8023, Ø125mm, SN 8
- Schoonwateriërling PVC grijs RAL7037, Ø125mm, SN 8
- Aanbieden diepte riëling op aansluiting gemeenteriool maximaal 600mm onder maaiveld.
- W-installatie conform NEN 3215 Gebouweriëling en buitenriëling.
- Riëling volgens afdeling 6.4 bouwbesluit 2012 en in overleg met installateur.
- Aansluiten onder 45 graden.
- Alle leidingen onder afschot minimaal 10mm/m¹.
- Op de erfgrens op schoon- en vuilwaterriool een ontpoppingsstuk aanbrengen.
- Overstorten volgens opgave constructeur en HWA te voorzien van een syphon.
- Dimensionering en leidingverloop van HWA en DWA conform tekening en berekening installateur
- Bladvangers monteren bij hemelwaterafvoeren.
- Installatietekening indienen ter goedkeuring bij bouw- en woningtoezicht.



Kerkstraat 2a, 5421 KX Gemert
T 0492-780112
info@denkkamer.nl www.denkkamer.nl
arch. register 1.101201.037 / 1.090415.019

Projectnummer

1941

Project
Tijdelijke Huisvesting internationale werknemers
Vieruitersten 25 Meijel, 5768 RN

Opdrachtgever
dhr. L.A.F. Kanters
Postbus 475,
Veghel, 5460 AL

Fase

Definitief ontwerp

Blad

D013c

Datum

03-09-20

Revisie Datum

Opmerkingen

A		
B		
C		
D		
E		
F		

Onderdeel

W-installatie voorzieningengebouw

Formaat	Schaal	Maatvoering
A2	1:100	mm

Projectarchitect	Team
D. van de Rijdt MArch	Ir. L.A.P. Winner

Wijzigingen ten aanzien van de constructie altijd
in overleg met adviseur constructies.
Maatvoering in het werk te controleren.
Alle rechten voorbehouden conform DNR.