

Opdrachtgever: **Kanters**
Project: **Arbeidsmigranten Meijel**
Onderwerp: **Rioleringsplan DWA**

Datum: 7 februari 2020
File: Rioleringsplan.xls



Aantal woningen	200 woningen
Aantal inwoners	2 per woning
Totaal aantal inwoners	400 inwoners
DWA-productie	12 l/uur/inwoner
Totale DWA-productie per uur	4800 l/uur
	4,8 m3/uur
maximale debiet in laatste buis	1,33333 l/sec
Daglengthe DWA-productie	10 uur
DWA-productie per dag	48000 l/dag
	48 m3/dag