

Opdrachtgever:
Project:
Onderwerp:

Kanters
Arbeidsmigranten Meijel
Rioleringsplan HWA

Datum: 7 februari 2020
File: Rioleringsplan.xls



GRASVELD
CIVIELE TECHNIEK

HWA dakwater

Van putnr.	Naar putnr.	Verhard oppervlak	Totaal oppervlak	Neerslag intensiteit	Afvoer	Afvoer cum.	Statisch bepaalde diameter	Gekozen diameter
		ha.	ha.	l/s	l/s	l/s	Ø	Ø
H01	H02	0,235	0,235	110,000	25,828	25,83	315	315
H02	H03	0,000	0,000	110,000	0,000	25,83	315	315
H06	H03	0,233	0,233	110,000	25,674	25,67	315	315
H03	H04	0,000	0,000	110,000	0,000	51,50	400	400
H07	H04	0,233	0,233	110,000	25,674	25,67	315	315
H04	H05	0,000	0,000	110,000	0,000	77,18	500	500
H08	H05	0,235	0,235	110,000	25,828	25,83	315	315
H09	H10	0,083	0,083	110,000	9,152	9,15	200	250
H10	H05	0,000	0,000	110,000	0,000	9,15	200	250
H05	U01	0,000	0,000	110,000	0,000	112,16	500	500

Opmerking

UITGANGSPUNTEN

- Neerslagintensiteit 110 l/s
- Verhang HWA riolering 1:1000
- Minimale dekking hoofdriool 0,80 m
- Minimale diameter hoofdriool 250 mm