

Bijlage 7 Vooroverlegreactie waterschap Aa en Maas

Van: Kerkhof, Erwin [ekerkhof@aaenmaas.nl]
Verzonden: donderdag 30 oktober 2014 15:54
Aan: Max Seelen
Onderwerp: RE: Verzoek beoordeling (voor)ontwerp-wijzigingsplan Asseldonkweg 1 in kader van bestuurlijk vooroverleg

Hoi Max,

Ook met dit plan kan ik instemmen.

Met vriendelijke groet,

Erwin Kerkhof
Beleidsmedewerker watertoets
Waterschap Aa en Maas

T +31 73 615 68 96
M +31 6 22 97 28 11
E ekerkhof@aaenmaas.nl

www.aaenmaas.nl
Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch



Van: Max Seelen [<mailto:Max.Seelen@uden.nl>]
Verzonden: vrijdag 26 september 2014 12:12
Aan: Watertoets
Onderwerp: Verzoek beoordeling (voor)ontwerp-wijzigingsplan Asseldonkweg 1 in kader van bestuurlijk vooroverleg

In het kader van artikel 3.1.1. van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) doen wij u digitaal het [voor]ontwerp-wijzigingsplan Asseldonkweg 1 toekomen.

Wij verzoeken u uw advies z.s.m. te richten aan de gemeente Uden, t.a.v. de heer Max Seelen of per mail: max.seelen@uden.nl.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de planjurist van het bestemmingsplan, de heer Max Seelen (tel. 0413-281241 of max.seelen@uden.nl).

Met vriendelijke groet,

Max Seelen

Van: Kerkhof, Erwin [ekerkhof@aaenmaas.nl]
Verzonden: woensdag 17 december 2014 14:30
Aan: 'Koen Willems'
CC: 'Stan van Houtum - van Houtum architecten'; janine@agronadvies.nl; Wim Althuisen (Wim.Althuisen@uden.nl)
Onderwerp: Bouwen nabij Breuklijn Asseldonkweg 1 Uden

Beste Koen,

Ik heb onderzoek en navraag gedaan bij een hydroloog van het waterschap naar de vraag of het bouwen van een loods op de locatie Asseldonkweg 1 in Uden (hydrologische) invloed heeft op de breuklijn ten westen van de planlocatie gelegen. Hierbij mijn formele antwoord.

- De planlocatie is op zo'n 60 meter afstand gelegen van de bij ons bekende ligging van de breuklijn. Hoewel de exacte ligging van de breuklijn niet bekend is, zijn we in de veronderstelling dat de daadwerkelijke ligging geen 60 meter oost of west gericht is;
- Je geeft aan dat in het verleden op de locatie gediepploegd is, waardoor de ondergrond al op behoorlijk grote diepte geroerd is;
- De funderingsdiepte is 80 cm. Om deze fundering aan te leggen zal wel iets meer worden afgegraven maar de totale graafdiepte is relatief laag;
- Daarbij komt nog dat het terrein zo'n 50 centimeter opgehoogd zal worden, waardoor de totale diepte waarop wordt gegraven afneemt.

Bovenstaand meenemende zijn we tot de conclusie gekomen dat deze ingreep geen invloed heeft op de breuk en op de hydrologische toestand in het gebied.

Wel wil ik je vragen om voorzichtig te ontgraven en niet dieper te gaan dan strikt noodzakelijk is.

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Erwin Kerkhof
Beleidsmedewerker watertoets
Waterschap Aa en Maas

T +31 73 615 68 96
M +31 6 22 97 28 11
E ekerkhof@aaenmaas.nl

www.aaenmaas.nl
Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch

