



Overzicht watercompensatie

Verharding in project	11.692	m²
Tuinen in project 5.792 (60% verh.)	3.475+	m²
Totaal	15.169	m²
Bestaande verharding	6.258-	m²
verschil	8.909	m²
compensatie verharding (15% 9.418)	1.336	m²
compensatie dempen (1:1)	438+	m²
Totaal te compenseren	1.774	m²

- Aan te brengen verharding 11.692m2
- Tuinen 5792m2
- Gegraven sloot (2020)
- Vergunde demping (2020)
- Te graven water 1.804m2
- Te dempen water 438m2
- Bestaande verharding 6258m2
- · — Aan te leggen duiker



WATERCOMPENSATIE | 1:1500 | 28-06-2024