



VERKENNEND BODEMONDERZOEK (ASBEST)

Heierhof (ong.)

Baarlo

kenmerk HMB B.V.: 22274801A

kenmerk opdrachtgever: 1894/2022/2598769

LEVEN
EN WERKEN
MET LAND
EN WATER



ASBEST
INVENTARISATIE



BODEMONDERZOEK/
BODEMSANERING



BODEMENERGIE
SYSTEMEN



MECHANISCHE
GRONDBORINGEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK (ASBEST)

Heierhof (ong.)

Baarlo

kenmerk HMB B.V.: 22274801A

kenmerk opdrachtgever: 1894/2022/2598769



opdrachtgever: Gemeente Peel en Maas

datum rapport: 3 februari 2023

kenmerk: 22274801A

status: Definitief

uitgevoerd door: HMB B.V.

projectleider: [REDACTED]

rapporteur: [REDACTED]

autorisatie: [REDACTED]



INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	4
2	VOORONDERZOEK	5
2.1	Werkwijze	5
2.2	Resultaten vooronderzoek	5
2.2.1	Onderzoekslocatie	5
2.2.2	Omgeving.....	8
2.3	Hypothese en onderzoeksopzet	11
3	VERKENNEND BODEMONDERZOEK (ASBEST)	14
3.1	Uitvoering veldonderzoek	14
3.2	Resultaten veldonderzoek.....	14
3.3	Laboratoriumonderzoek.....	16
3.4	Analyseresultaten	18
4	SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN	22
4.1	Samenvatting	22
4.2	Conclusies	22
4.3	Aanbevelingen	23

BIJLAGEN

1	Situatietekening nader bodemonderzoek Heierhof 29 en 29a (1999)
2	(Boor)profielen met legenda en verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk
3	Analysecertificaten
4	Toetsing analyseresultaten
5	Achtergrondinformatie
6	Uittreksel kadastrale kaart en situatietekening

1 INLEIDING

In opdracht van gemeente Peel en Maas is door HMB B.V. in januari 2023 een verkennend bodemonderzoek (asbest) uitgevoerd. De onderzoekslocatie betreft het plangebied 'Kuukven (fase 3, 4 en 5)' gelegen aan de wegen Heierhof en de Raayerveldlaan te Baarlo.

Aanleiding

Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van het gebied voor onder andere woningbouw.

Doelstelling

Het algemene doel van het onderzoek is het vaststellen van de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de bodem.

Indeling rapport

In de rapportage worden de resultaten van het onderzoek uitgewerkt. Het rapport sluit af met een samenvatting met conclusies en aanbevelingen.

Verantwoording

Dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor opgestelde normen en richtlijnen¹. Desondanks dient opgemerkt te worden dat een bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef, waarbij een relatief gering aantal proefgaten/boringen en analyses uitgevoerd wordt. Het kan niet geheel uitgesloten worden dat op de locatie een verontreiniging aanwezig is, die bij dit onderzoek niet aangetroffen is.

Het onderzoek is, voor zover van toepassing, onder certificaat (**KWALIBO**) uitgevoerd, maar een bodemonderzoek is geen partijkeuring. Door derden kan, ongeacht de resultaten van dit bodemonderzoek, een keuring van een af te voeren partij (grond of funderingsmateriaal) verlangd worden.

Tenslotte wordt opgemerkt dat HMB B.V. geen financieel of zakelijk belang heeft bij de kwaliteit van de onderzochte locatie.

¹ De gebruikte normen en richtlijnen zijn in de navolgende hoofdstukken weergegeven

2 VOORONDERZOEK

2.1 Werkwijze

Het doel van het vooronderzoek is inzicht krijgen in de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen op de onderzoekslocatie. Het vooronderzoek is uitgevoerd volgens de **NEN 5725**², aanleiding A³.

Het vooronderzoek heeft betrekking op de onderzoekslocatie en de omgeving. De volgende bronnen zijn geraadpleegd:

- het Kadaster;
- de opdrachtgever;
- de gemeente Peel en Maas;
- het internet (onder andere topotijdreis, atlas Limburg en Slagboom en Peeters luchtfotografie);
- de Grondwaterkaart van Nederland, de Bodemkaart van Nederland en/of het DINOloket.

Voorafgaand aan de uitvoering van het bodemonderzoek zijn de onderzoekslocatie en de omgeving geïnspecteerd. Enkele foto's van de locatie zijn opgenomen in bijlage 1.

2.2 Resultaten vooronderzoek

2.2.1 Onderzoekslocatie

Topografische en algemene gegevens

Enkele (topografische) gegevens van de onderzoekslocatie zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel 1 Topografische en algemene gegevens locatie

Algemeen	
Adres onderzoekslocatie	Heierhof (ong.) Baarlo
Gemeente	Peel en Maas
Kadastrale aanduiding	Gemeente Maasbree, sectie M, percelen 1123, 1170, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384 en 1388
Artikel 55	Ten aanzien van deze percelen zijn geen aantekeningen in het kader van het artikel 55 Wet bodembescherming opgenomen. Dit houdt in dat bij het Kadaster geen bodeminformatie geregistreerd is
Totale oppervlakte percelen	Circa 6,1 hectare
Oppervlakte onderzoekslocatie	Circa 5,4 hectare
X-coördinaat	Variërend van 203.437 tot 203.720
Y-coördinaat	Variërend van 371.089 tot 371.387

Huidig gebruik

De onderzoekslocatie is ten tijde van het onderzoek grotendeels in gebruik voor landbouwkundige doeleinden (akker-, gras- of weiland).

Op het noordwestelijke deel van de onderzoekslocatie zijn sinds 2016 tijdelijke woonunits/een appartementencomplex (Heierhof 23b) aanwezig. Noordelijk van de woonunits is een

² NEN 5725, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, Delft 2017

³ De (verplicht) te onderzoeken aspecten worden in de NEN 5725 afhankelijk gesteld van de aanleiding van het onderzoek. Aanleiding A is als volgt geformuleerd: opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek

beklinkerd parkeerterrein aanwezig en ten oosten van het complex bevindt zich een infiltratiebassin voor het hemelwater afkomstig van het complex.

Het oostelijke deel van het perceel kadastraal bekend gemeente Maasbree, sectie M, perceel 1388 is in gebruik als paardenrijbak.

Historisch gebruik

Uit oude topografische kaarten blijkt dat de onderzoekslocatie in 1900 in gebruik was voor landbouwkundige doeleinden. Ten westen van de huidige woning aan de Heierhof 29 staat reeds bebouwing aangegeven. De woning aan de Heierhof 29 was nog niet aanwezig. Volgens informatie afkomstig van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) dateert de woning aan de Heierhof 29 uit 1956. De weg Heierhof was deels aanwezig als onverhard pad/weg (het gedeelte tot aan de voornoemde bebouwing en het gedeelte haaks op de Raayerveldlaan). Daarnaast was er een onverhard pad aanwezig (ten noorden van de weg Heierhof, parallel aan de weg Heierhof). Vanaf eind jaren dertig van de vorige eeuw staat de huidige weg Heierhof volledig op topografische kaarten aangegeven. Tot midden/eind jaren zestig wijzigt het gebruik niet noemenswaardig. Vanaf midden/eind jaren zestig wordt ten westen van de woning aan de Heierhof 29 een stal aangegeven. Eind jaren zeventig verschijnen meer stallen nabij de Heierhof 29 en het onverharde pad parallel aan de Heierhof wordt niet meer aangegeven. Dit gebruik wijzigt tot aan het begin van de 21^{ste} eeuw, met uitzondering van het verkavelingspatroon, niet meer noemenswaardig. Begin deze eeuw worden de stallen ten westen en zuiden van de woning aan de Heierhof 29 gesloopt en in 2015/2016 worden de woonunits aan de Heierhof 23b geplaatst. Sindsdien is het gebruik van de onderzoekslocatie niet meer noemenswaardig gewijzigd.

Verleende vergunningen

Bij de gemeente Peel en Maas zijn de in tabel 2 weergegeven verleende vergunningen in het kader van de Bouwverordening, de Hinderwet en/of Wet Milieubeheer met betrekking tot het terrein aan de Heierhof 29 en 29a bekend. Een gedeelte van de huidige onderzoekslocatie maakte in het verleden deel uit van het agrarisch bedrijf (pluimveebedrijf/varkensmesterij) aan de Heierhof 29 en 29a.

Tabel 2 Verleende vergunningen

Datum	Omschrijving vergunning
2 november 1972	Hinderwetvergunning voor het oprichten van een inrichting (pluimveebedrijf) waar mest en meststoffen worden bewaard (kenmerk: 18-72)
9 juni 1983	Hinderwetvergunning voor een varkensmesterij waar mest en meststoffen worden bewaard annex propaangasinstallatie
23 april 1986	Hinderwetvergunning voor het wijzigen van een varkensmesterij, waar mest en meststoffen worden bewaard (kenmerk: 20/85 JV)
15 december 1995	Melding Besluit opslag propaan
4 december 1996	Tanksaneringscertificaat (certificaatnummer: L.1246)
10 maart 2003	Sloopvergunning voor het slopen van een viertal varkensstallen (kenmerk: SA-2003005)
3 november 2009	Intrekken van vergunning voor het houden van 1920 vleesvarkens (kenmerk: I2009003)

Uit de in 1972 verleende vergunning blijkt dat op het terrein aan de Heierhof 29 een ondergrondse opslagtank voor gasolie (5.000 liter) aanwezig is. De tank is gelegen ten zuidoosten van de woning aan de Heierhof 29 c.q. buiten de huidige onderzoekslocatie. Uit het in 1996 afgegeven tanksaneringscertificaat blijkt dat de ondergrondse opslagtank op 4 december 1996 is gesaneerd (inwendig gereinigd en gevuld met zand). Hierbij dient opgemerkt te worden dat op het tanksaneringscertificaat staat vermeld dat huisbrandolie (HBO) werd opgeslagen en de tank een inhoud heeft van 3.000 liter. Gelet op de afstand tot de huidige onderzoekslocatie (10 à 15 meter) en het feit dat er bij de sanering van de tank geen verontreiniging is waargenomen, mag worden aangenomen dat de voormalige opslag

van gasolie/HBO ter plaatse van de woning niet heeft geleid tot een bodemverontreiniging ter plaatse van de huidige onderzoekslocatie.

Bodeminformatie

Van (delen van) de onderzoekslocatie is bodeminformatie (bijvoorbeeld een voorgaand bodemonderzoek of een bodemsanering) bekend.

Heierhof/Kuukven

In 1998/1999 is een vooronderzoek (Het Milieuburo, rapportnummer: 98-705-44, 20 januari 1999) uitgevoerd ten aanzien van het plangebied "Kuukven/Heierhof". De huidige onderzoekslocatie maakte destijds deel uit van het plangebied.

Op basis van het onderzoek wordt geadviseerd de huidige onderzoekslocatie, met uitzondering van het terrein aan de Heierhof 29 en 29a), te onderzoeken volgens de strategie voor een grootschalige onverdachte locatie (ONV-GR). Ten aanzien van het terrein aan de Heierhof 29 en 29a wordt geadviseerd de onderzoekstrategie voor een onverdachte locatie (ONV) te hanteren.

"Heierhof 23b"

In 2015 is een historisch vooronderzoek (Econsultancy, rapportnummer: 15021133, 4 maart 2015) uitgevoerd ten aanzien van het terrein gelegen tussen Heierhof 23 en Heierhof 25 en 27 (onder andere het huidige terrein gelegen aan Heierhof 23b). Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen nieuwbouw en de daarbij behorende bestemmingswijziging. Op basis van het vooronderzoek en de terreininspectie kan gesteld worden, dat er geen milieuhygiënische belemmeringen bestaan voor de voorgenomen bouwplannen op de destijds onderzochte locatie. De onderzoeksresultaten gaven geen aanleiding voor verder bodemonderzoek dan wel een bodemonderzoek op analytische grondslag.

Heierhof 29(a)

In 1999 is een verkennend bodemonderzoek (Het Milieuburo, rapportnummer: 99-0653-32, 17 augustus 1999) uitgevoerd ten aanzien van het terrein gelegen aan de Heierhof 29(a). Op basis van het in 1999 uitgevoerde vooronderzoek is de onderzoekslocatie als onverdacht aangemerkt.

Bij het verrichten van de veldwerkzaamheden zijn ter plaatse van enkele boringen kleine hoeveelheden baksteen- en/of puinresten aangetroffen. Ter plaatse van één boring is een sterke olie-/waterreactie en een zwakke tot sterke oliegeur waargenomen in het traject van 0,35 tot 1,8 m-mv.

In de zintuiglijk met minerale oliecomponenten verontreinigde grond is een sterke verontreiniging met minerale olie aangetoond. In de boven- en ondergrond zijn, met uitzondering van lichte verontreinigingen met cadmium, zink, minerale olie en PAK op het noordelijke terreindeel, geen verontreinigingen aangetoond. De lichte verontreinigingen met cadmium, zink en PAK overschrijden de regionale referentiewaarden niet. In het grondwater zijn lichte tot sterke verontreinigingen met zware metalen (met name nikkel en zink) en lichte verontreinigingen met ethylbenzeen, xylenen, naftaleen, minerale olie en chloroform aangetoond.

Voor de lichte tot sterke verontreiniging met minerale olie is in het kader van het verkennend bodemonderzoek geen duidelijke bron of oorzaak aan het licht gekomen. De oorzaak van de verontreinigingen met zware metalen in het grondwater moet gezocht worden in regionale omstandigheden. Voor de lichte verontreinigingen met ethylbenzeen, xylenen, naftaleen, minerale olie en chloroform in het grondwater zijn geen duidelijke bronnen of oorzaken aan het licht gekomen.

De hypothese dat de onderzoekslocatie als onverdacht kan worden aangemerkt, wordt op basis van de onderzoeksresultaten verworpen. Ten aanzien van de sterke verontreiniging met minerale olie in de grond dient een nader bodemonderzoek uitgevoerd te worden.

Naar aanleiding van de resultaten van het voornoemde verkennend bodemonderzoek is in 1999 een nader bodemonderzoek (Het Milieuburo, rapportnummer: 99-0762-40, 8 november 1999) uitgevoerd ten aanzien van de sterke verontreiniging met minerale olie.

De sterke verontreiniging met minerale olie is in zowel in verticale als horizontale richting ingekaderd. Ondanks dat de inkadering op twee plaatsen niet tot aan de streefwaarde is doorgezet, mag worden aangenomen dat het geen geval van ernstige bodemverontreiniging betreft. De omvang van de sterke verontreiniging met minerale olie wordt geschat op circa 10 m³. In bijlage 1 is de situatietekening met de verontreinigingscontour uit het nader bodemonderzoek opgenomen. De oorzaak van deze minerale olieverontreiniging is niet bekend.

Op basis van de ernst van de bodemverontreiniging was er geen saneringsverplichting en saneringsurgentie, echter in het kader van eventuele toekomstige woningbouw dienen wel sanerende maatregelen genomen te worden. Voorafgaand aan de bodemsanering dient een plan van aanpak te worden overlegd aan het bevoegd gezag c.q. de gemeente.

Er zijn geen gegevens bekend over de sanering van de bodemverontreiniging met minerale olie op het terrein aan de Heierhof 29a.

Toekomstig gebruik

Het voornemen is ter plaatse van de onderzoekslocatie een nieuwe woonwijk met groenvoorzieningen te ontwikkelen.

Asbest

Om vast te stellen of de bodem van de locatie op voorhand verdacht is op aanwezigheid van asbest, zijn de volgende acties uitgevoerd:

- globale inspectie van de locatie (maaiveld en gebouwen);
- interpretatie asbestinventarisatie (HMBgroep, rapportnummer: 03-0061-06, 6 februari 2003);
- bestuderen luchtfoto's;
- verzamelen informatie over ophogingen, dempingen en/of stort afval of puin.

Uit de in 2003 uitgevoerd asbestinventarisatie blijkt dat aan en in de vier geïnventariseerde varkensstallen diverse asbesthoudende materialen zijn toegepast. In de op 10 maart 2003 verleende sloopvergunning voor de vier varkensstallen is als voorwaarde opgenomen dat de asbesthoudende materialen voor de algehele sloop van de bouwwerken verwijderd en afgevoerd worden door een erkend asbestdemontagebedrijf. Er zijn geen gegevens bekend over de verwijdering en de afvoer van de asbesthoudende materialen. De bodem ter plaatse van het voormalige agrarische bedrijfsterrein wordt derhalve als verdacht aangemerkt voor een bodemverontreiniging met asbest.

Voor het overige hebben de genoemde werkzaamheden niet geleid tot de hypothese 'asbestverdachte locatie'.

2.2.2 Omgeving

Gebruik

De onderzoekslocatie is gelegen op de overgang van de bebouwde kom naar het buitengebied van Baarlo. In noordoostelijke richting is de omgeving te karakteriseren als een woongebied en in de overige richting is het gebied hoofdzakelijk in gebruik voor landbouwkundige doeleinden. Voor zover bekend blijft dit gebruik ongewijzigd.

Bodembedreigende activiteiten

Op het terrein aan de Scheresweg 5 hebben diverse potentieel bodembedreigende (bedrijfs)activiteiten (onder andere een ondergrondse dieseltank met bijbehorende afgifte-installatie, een ondergrondse huisbrandolietank (HBO-tank), een opslag van olieproducten, een wasplaats en een werkplaats) plaatsgevonden. Op basis van de afgegeven tanksaneringscertificaten en de resultaten van de uitgevoerde bodemonderzoeken (zie navolgende paragraaf "Bodeminformatie") mag worden aangenomen dat deze (bedrijfs)activiteiten niet hebben geleid tot een bodemverontreiniging ter plaatse van de huidige onderzoekslocatie.

Voor het overige zijn van de directe omgeving geen relevante gegevens bekend met betrekking tot (voormalige) bodembedreigende activiteiten. Voorbeelden zijn (ondergrondse) brandstoftanks, een olie-/benzine-afscheider of calamiteiten. Expliciete bronnen van PFAS (inclusief GenX) zijn niet bekend.

Bodeminformatie

Van de omgeving is bodeminformatie (bijvoorbeeld een voorgaand bodemonderzoek of een bodemsanering) bekend.

Scheresweg 5

In 1989 is een meldingsonderzoek ((DHV Raadgevende ingenieurs B.V., locatiecode: 240-034, projectcode: LI-001-88-04, maart 1989) uitgevoerd. Op basis van de verkregen informatie en de bevindingen van de terreininspectie wordt verwacht dat op de locatie bodem- en grondwaterverontreinigingen aanwezig zijn.

In 1990 is een oriënterend onderzoek (TAUW Infra Consult B.V., rapportnummer: 3118622, juli 1990) uitgevoerd. De aanleiding van het onderzoek waren de resultaten van het in 1989 uitgevoerde meldingsonderzoek.

De zintuiglijke waarnemingen en analyseresultaten duiden op lokale sterke olie- en benzineverontreinigingen, zowel in de grond rond de ondergrondse tanks als bij de wasplaats. Het slib uit de sloot bevat tevens licht verhoogde olieachtige componenten. Het grondwater is plaatselijk (bij de afgewerkt olietank) sterk verontreinigd met olie- en benzine-achtige componenten. Het grondwater ter plaatse van de ondergrondse dieseltank en de wasplaats is analytisch niet verontreinigd. De grond is echter niet vrij van olieachtige verontreinigingen.

Geadviseerd wordt de aangetoonde grond- en grondwaterverontreiniging met olieachtige componenten nader in kaart te brengen.

In het kader van het BSB-onderzoek is in 1998 een inventariserend bodemonderzoek (Econsultancy B.V., project: BAA/KUY/INV, rapportnummer: 98021074/108, 11 december 1998) uitgevoerd. Het onderzoek is onder andere gebaseerd op het basisdocument inventariserend bodemonderzoek (CSO Adviesbureau voor milieuonderzoek, mei 1998). Het basisdocument inventariserend bodemonderzoek is in het kader van voorliggend bodemonderzoek niet achterhaald kunnen worden.

In de bovengrond zijn plaatselijk puinresten (1-5%) en een ondoordringbare puin- en slakkenverhardingslaag aangetroffen.

Ter plaatse van de werkplaats zijn in de ondergrond een sterke verontreiniging met minerale olie en lichte verontreinigingen met cadmium en chroom aangetoond en in de bovengrond van het bedrijfsterrein zijn lichte verontreinigingen met minerale olie en PAK aangetoond. In het grondwater ter plaatse van de werkplaats is een sterke verontreiniging met minerale olie aangetoond. Daarnaast zijn verspreid over het terrein in het grondwater lichte verontreinigingen met zware metalen en trichlooretheen aangetoond.

De aangetoonde verontreinigingen houden mogelijk verband met de gevoerde bedrijfsactiviteiten. Geadviseerd wordt een nader bodemonderzoek uit te voeren teneinde de minerale olie verontreiniging nader af te perken.

Naar aanleiding van het inventariserend bodemonderzoek is in 2000 een nader bodemonderzoek (Econsultancy B.V., rapportnummer: 00091363, 29 december 2000) uitgevoerd.

In de ondergrond nabij de tank zijn een sterke verontreiniging met minerale olie en lichte verontreinigingen met vluchtige aromatische koolwaterstoffen aangetoond. De verontreiniging is zowel organoleptisch als analytisch afgeperkt. De oppervlakte van de totale minerale olie- en vluchtige aromatenverontreiniging bedraagt circa 1.300 m². De verontreiniging bevindt zich van circa 2 m-mv tot maximaal 4 m-mv. De omvang van de verontreiniging bedraagt maximaal 2.600 m³ (1.300 m² x 2 meter). Hiervan is circa 800 m³ (400 m² x 2 meter) sterk verontreinigd. Op basis van de onderzoeksresultaten kan gesteld worden dat de omvang van de grondwaterverontreiniging globaal overeen komt met de grondverontreiniging. Uitgaande van de mate en het volume van de geconstateerde verontreiniging kan gesteld worden dat het hier een geval van ernstige bodemverontreiniging

in het kader van de Wet bodembescherming betreft. Voor het geval zijn er geen actuele humane risico's en geen actuele ecologische risico's. Wel zijn er actuele verspreidingsrisico's. Uit de verontreinigingscontouren blijkt dat de verontreiniging zich op 25 à 30 meter van de huidige onderzoekslocatie bevond/bevindt. Gelet op de afstand tot de huidige onderzoekslocatie en de oostelijke stromingsrichtingsrichting van het grondwater is het niet aannemelijk dat de bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN) zich heeft verspreid tot op de onderhavige onderzoekslocatie.

Heierhof/Kuukven

In 2000 is een verkennend bodemonderzoek (Milieutechnisch Adviesbureau Heel B.V., projectnummer: M213-MAA/00), 9 augustus 2000) uitgevoerd ten aanzien van een gedeelte van het plangebied "Kuukven fase 1". De aanleiding was de voorgenomen nieuwbouw waarvoor een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is.

Bij het verrichte van de veldwerkzaamheden zijn incidenteel sporen puin in de opgeboorde grond aangetroffen.

Analytisch zijn in de boven- en de ondergrond, met uitzondering van een lichte verontreiniging met zink in één van de vier grondmengmonsters, geen verontreinigingen aangetoond. In het grondwater zijn lichte tot sterke verontreinigingen met zware metalen en in het grondwater uit één van de negen peilbuizen zijn lichte verontreinigingen met benzeen, xylenen en naftaleen aangetoond.

De verontreinigingen vormen geen bezwaar ten aanzien van de voorgenomen nieuwbouw/bestemmingsplanwijziging. Geadviseerd wordt het grondwater niet op te pompen voor enig gebruik.

Heierhof 31

In 2018 is een verkennend bodemonderzoek (BKK Bodemadvies B.V., rapportnummer: 18264.BKK, 25 april 2018) uitgevoerd op een gedeelte van het terrein aan de Heierhof 31. Aanleiding waren de toekomstige nieuwbouwplannen. Zintuiglijk zijn geen bijzonderheden of bijmengingen waargenomen/aangetroffen. In de bovengrond zijn lichte verontreinigingen met PAK en PCB en in de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. In het grondwater zijn lichte verontreinigingen met barium, cadmium en zink aangetoond. Er is geen asbesthoudend materiaal aangetroffen/aangetoond. Er bestaan geen milieuhygiënische belemmeringen ten aanzien van de voorgenomen nieuwbouwplannen.

Heierhof en Raayerveldlaan

In 2018 is een verkennend bodem-, asbest- en asfaltonderzoek (Aelmans Eco B.V., rapportnummer: E185175.008/KLE, 5 november 2018) uitgevoerd ten aanzien van delen van de wegen (inclusief wegbermen) Heierhof en Raayerveldlaan.

Het asfalt van de wegen is deels als teerhoudend en deels als teervrij aan te merken.

Tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden zijn plaatselijk sporen tot grote hoeveelheden asfalt-, baksteen-, beton- en/of puinresten in de grond aangetroffen.

Analytisch zijn plaatselijk lichte verontreinigingen met zware metalen, minerale olie en/of PAK aangetoond. Ter plaatse van één boring – westelijke deel van de Raayerveldlaan – is een sterke verontreiniging met kobalt aangetoond. Er is geen verontreinigingen met asbest aangetoond.

Geadviseerd wordt de sterke verontreiniging met kobalt verder in te kaderen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat verontreiniging met kobalt op geruime afstand (circa 75 meter) van de huidige onderzoekslocatie is aangetoond.

De resultaten van het genoemde bodemonderzoeken in de omgeving geven geen aanleiding relevante bodemverontreiniging ter plaatse van de onderzoekslocatie te verwachten.

Bodemopbouw en geohydrologie

De locatie ligt globaal op 21 à 22 m+NAP.

Voor het bepalen van de bodemopbouw en geohydrologische situatie zijn gegevens uit de Grondwaterkaart van Nederland geraadpleegd en/of het DINoloket geïnterpreteerd en

verwerkt. In tabel 3 is de geohydrologische indeling van de bodem tot 100 m-mv schematisch weergegeven.

Tabel 3 Bodemopbouw en geohydrologische situatie

Formatie	Diepte (m-mv)	Samenstelling
Formatie van Boxtel	0 – 2	Midden en fijn zand, met weinig zandige klei en grof zand en een spoor klei, veen en grind
Formatie van Beegden	2 – 18	Grof zand, grind en midden zand, met weinig zandige klei en fijn zand, een spoor klei en kans op stenen, keien en blokken
Formatie van Breda	18 – >100	Midden en fijn zand en kleig zand, met weinig grof zand en glauconietzand en een spoor klei, bruinkool, grind en schelpen

Het freatisch grondwater bevindt zich op circa 2,0 m-mv.

Op basis van het isohypsenpatroon van de grondwaterkaart wordt aangenomen dat de stromingsrichting van het freatisch grondwater oostelijk gericht is.

De onderzoekslocatie bevindt zich niet in een grondwaterbeschermings- of grondwaterwin- gebied.

Achtergrondgehalten

De regio Limburg-Noord, waaronder de gemeente Peel en Maas, beschikt over een (regionale) bodemkwaliteitskaart. Ter plaatse van de onderzoekslocatie wordt de boven- en de ondergrond - volgens de ontgravingskaarten - ingedeeld in de ontgravingskwaliteit "landbouw/natuur".

2.3 Hypothese en onderzoeksopzet

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt verwacht dat op een deel van de locatie sprake zal zijn van de aanwezigheid van bodemverontreinigingen (verdachte deellocaties). Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek (asbest) worden de in tabel 4 weergegeven deellocaties onderscheiden.

Tabel 4 Te onderscheiden deellocaties

DL	Omschrijving	V/O	Verwachte stoffen	Oppervlakte
A	Voormalige agrarisch bedrijfsterrein (Heierhof 29 en 29a)	V	Asbest, zware metalen, minerale olie, PAK en PCB	4.300 m ²
B	Bodemverontreiniging minerale olie (Heierhof 29a)	V	Minerale olie	25 m ²
C	Tijdelijke woonunits Heierhof 23b	O	-	4.100 m ²
D	Landbouwgronden	O	-	Circa 4,5 hectare

DL = deellocatie

V/O = verdachte of onverdachte locatie ten aanzien van bodemverontreiniging

Het verkennend bodemonderzoek (asbest) wordt uitgevoerd conform de **NEN 5707**⁴ en de **NEN 5740**⁵.

⁴ NEN 5707+C2, Bodem. Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond, Delft 2017

⁵ NEN 5740+A1, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, Delft 2016

Het algemene doel van verkennd bodemonderzoek (asbest) is het vaststellen van de actuele milieuhygiënische kwaliteit. Volgens de NEN 5707 en NEN 5740 zijn de doelstellingen in deze situatie als volgt:

- het bepalen van de aard van de heterogeen verdeelde verontreinigende stoffen op schaal van monsterneming. Tevens wordt vastgesteld of de gehalten van de vermoede verontreinigende stoffen in de grond en het freatische grondwater boven respectievelijk de achtergrond- en de streefwaarden worden aangetoond (deellocatie A);
- het vaststellen of de vooronderstelde verontreinigingskern ook daadwerkelijk op de vermoede plaatsen aanwezig is en in hoeverre de verontreinigende stof in de grond de achtergrondwaarde overschrijdt (deellocatie B);
- het aantonen dat op de onderzoekslocatie redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het freatisch grondwater in gehalten boven respectievelijk de achtergrond- en de streefwaarden (deellocaties C en D).

In de tabellen 5, 6, 7 en 8 zijn de gehanteerde onderzoeksstrategieën en de daarop gebaseerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden per deellocatie schematisch weergegeven.

Tabel 5 Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek deellocatie A

A - Voormalige agrarisch bedrijfsterrein (Heierhof 29 en 29a)					
Verdachte niet-lijnvormige locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging (VED-HE-NL)					
Veldonderzoek			Laboratoriumonderzoek		
Aantal boringen en peilbuizen			Aantal (meng)monsters		
Proefgat tot 0,5 m-mv	en boring tot 2,0 m-mv	en boring met peilbuis	Grond		Grondwater
			Bovengrond	Ondergrond	
14	3	1	3 Standaardpakket bodem ⁶ 3 Asbest (in grond, fijne fractie (<20 mm))	1 Standaardpakket bodem	1 Standaardpakket grondwater ⁷

Tabel 6 Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek deellocatie B

B - Bodemverontreiniging minerale olie (Heierhof 29a)					
Verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (VEP)					
Veldonderzoek			Laboratoriumonderzoek		
Aantal boringen en peilbuizen			Aantal (meng)monsters		
Boring tot 0,5 m-mv	én boring tot 1,5 m-mv	én boring met peilbuis	Grond		Grondwater
			Bovengrond	Ondergrond	
-	3	-	1 Minerale olie	-	-

⁶ Droge stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), minerale olie (GC), PAK (10), PCB (7) en het lutum- en organische stofgehalte

⁷ Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), aromaten (BTEXN), styreen, VOCL (11), vinylchloride, 1,1 dichlooretheen, chloorpropanen (3), bromoform en minerale olie (GC)

Tabel 7 Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek deellocatie C

C - Tijdelijke woonunits Heierhof 23b					
Onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL)					
Veldonderzoek			Laboratoriumonderzoek		
Aantal boringen en peilbuizen			Aantal (meng)monsters		
Boring tot 0,5 m-mv	en boring tot 2,0 m-mv	en boring met peilbuis	Grond		Grondwater
			Bovengrond	Ondergrond	
11	3	1	2 Standaardpakket bodem	1 Standaardpakket bodem	1 Standaardpakket grondwater

Tabel 8 Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek deellocatie D

D - Landbouwgronden					
Grootschalige onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-GR-NL)					
Veldonderzoek			Laboratoriumonderzoek		
Aantal boringen en peilbuizen			Aantal (meng)monsters		
Boring tot 0,5 m-mv	en boring tot 2,0 m-mv	en boring met peilbuis	Grond		Grondwater
			Bovengrond	Ondergrond	
21	4	6	4 Standaardpakket bodem	3 Standaardpakket bodem	6 Standaardpakket grondwater

3 VERKENNEND BODEMONDERZOEK (ASBEST)

3.1 Uitvoering veldonderzoek

Het veldonderzoek is uitgevoerd door HMB B.V. conform de Beoordelingsrichtlijn voor de SIKB-procescertificaten voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (**BRL SIKB 2000**⁸) en de protocollen **2001**⁹, **2002**¹⁰ en **2018**¹¹ (bijlage 2, verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk).

Op 9, 10 en 11 januari 2023 is het veldwerk uitgevoerd als omschreven in paragraaf 2.3. De verrichte boringen/gegraven proefgaten en de geplaatste peilbuis zijn als volgt gecodeerd:

- deellocatie A: A01 t/m A18;
- deellocatie B: B01, B02 en B03;
- deellocatie C: C01 t/m C15;
- deellocatie D: D01 t/m D31.

Het grondwater is bemonsterd op 24 januari 2023. Gelijktijdig zijn de stand, de zuurgraad (pH), het geleidingsvermogen (ec) en de troebelheid van het grondwater bepaald.

De situering van de boorpunten/proefgaten is aangegeven op de situatietekening in bijlage 6. Een uitgebreide omschrijving van de onderzoeksmethodiek is opgenomen in bijlage 5.

3.2 Resultaten veldonderzoek

Maaiveldinspectie

Ten tijde van de visuele inspectie van het maaiveld was het terrein ter plaatse van het voormalig agrarisch bedrijfsterrein aan de Heierhof 29 en 29a (deellocatie A) sterk begroeid met gras. De inspectie-efficiëntie van de deellocatie is lager dan 50% waardoor geen goede maaiveldinspectie kon worden uitgevoerd. De waarde van de maaiveldinspectie is onvoldoende om het verdachte gebied in te perken en een kwantitatieve uitspraak te doen over het asbestgehalte in de toplaag.

Bij de visuele inspectie van het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen op het maaiveld aangetroffen.

Bodemopbouw

In bijlage 2 is van elke boring een boorprofiel opgenomen. De globale bodemopbouw van de locatie is in tabel 9 omschreven.

Tabel 9 Globale bodemopbouw onderzoekslocatie

Traject (m-mv)	Lithologische beschrijving
0 – 0,5	Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak tot matig humeus
0,5 – 4,5	Zand, matig fijn tot zeer grof, zwak siltig met plaatselijk een zwak tot sterk zandige leemlaag en in de dieper ondergrond een zwak tot matig grindige bijmenging

m-mv = meter minus maaiveld

⁸ Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (versie 6.0, 1 februari 2018)

⁹ Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen (1 februari 2018)

¹⁰ Het nemen van grondwatermonsters (1 februari 2018)

¹¹ Locatie-inspectie en monsternamen van asbest in bodem (versie 6.0, 1 februari 2018)

Zintuiglijke waarnemingen vaste bodem

Bij de uitvoering van het veldwerk zijn ter plaatse van twee boringen/proefgaten sporen baksteen aangetroffen. Daarnaast is onder de klinkerverharding op het terrein aan de Heierhof 23b een fundering van betongranulaat aangetroffen. Voor het overige zijn geen bijzonderheden of bijmengingen waargenomen/aangetroffen, die kunnen duiden op aanwezigheid van bodemverontreiniging. In het omhoog gebrachte materiaal zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Tabel 10 geeft een overzicht van de aangetroffen bijmengingen en het funderingsmateriaal.

Tabel 10 Zintuiglijke waarnemingen

Proefgat/boring	Traject (m-mv)	Zintuiglijke waarnemingen
A - Voormalige agrarisch bedrijfsterrein (Heierhof 29 en 29a)		
A07	0 – 0,5*	Sporen baksteen
C - Tijdelijke woonunits Heierhof 23b		
C02	0,08 – 0,3** 1,0 – 1,5	Betongranulaat** Sporen baksteen
C06	0,08 – 0,4**	Betongranulaat**
C07	0,08 – 0,35**	Betongranulaat**
C09	0 – 0,50*	Sporen baksteen

* Einddiepte boring/proefgat

** Bodemvreemde laag (>50% bodemvreemd materiaal)

Grondwaterstand, zuurgraad, geleidingsvermogen en troebelheid

In tabel 11 zijn de resultaten van de veldmetingen aan het grondwater schematisch weergegeven.

Tabel 11 Veldmetingen grondwater

Peilbuis	Datum monsternamen	Grondwaterstand (m-mv)	Zuurgraad (-)	Geleidbaarheid (μS/cm)	Troebelheid (NTU)
A - Voormalige agrarisch bedrijfsterrein (Heierhof 29 en 29a)					
PBA01	24 januari 2023	1,25	6,1	585	5,5
C - Tijdelijke woonunits Heierhof 23b					
PBC01	24 januari 2023	1,90	5,6	395	7,8
D – Landbouwgronden					
PBD01	24 januari 2023	1,80	6,5	625	6,6
PBD02	24 januari 2023	2,30	5,8	1.000	34
PBD03	24 januari 2023	2,30	5,9	330	4,0
PBD04	24 januari 2023	2,75	6,6	485	9,5
PBD05	24 januari 2023	1,90	5,9	1.200	9,0
PBD06	24 januari 2023	1,80	6,1	300	9,5

De in tabel 11 genoemde waarden aan zuurgraad, geleidbaarheid en troebelheid kunnen, met uitzondering van de geleidbaarheid van het grondwater uit de peilbuizen PBD02 en PBD05 en de troebelheid van het grondwater uit peilbuis PBD02, als normaal worden beschouwd. De geleidbaarheid van het grondwater uit de peilbuizen PBD02 en PBD05 is relatief hoog en de troebelheid van het grondwater uit peilbuis PBD02 is hoger dan 10 NTU. Ondanks goed

voorpompen en een laag afpompdebiet is geen helder watermonster verkregen. Dit kan van invloed zijn op het analyseresultaat (van met name organische parameters).

Zintuiglijke waarnemingen grondwater

In tabel 12 zijn de waarnemingen bij de watermonsternamen schematisch weergegeven.

Tabel 12 Waarnemingen grondwater

Peilbuis	Zintuiglijke waarnemingen	Goed-/slechtlopend	Belucht
A - Voormalige agrarisch bedrijfsterrein (Heierhof 29 en 29a)			
PBA01	Geen	Goedlopend	Nee
C - Tijdelijke woonunits Heierhof 23b			
PBC01	Geen	Goedlopend	Nee
D – Landbouwgronden			
PBD01	Geen	Goedlopend	Nee
PBD02	Geen	Goedlopend	Nee
PBD03	Geen	Goedlopend	Nee
PBD04	Geen	Goedlopend	Nee
PBD05	Geen	Goedlopend	Nee
PBD06	Geen	Goedlopend	Nee

3.3 Laboratoriumonderzoek

De monsters zijn aangeboden aan de RvA-geaccrediteerde laboratoria Eurofins Analytico Milieu B.V. te Barneveld en Eurofins Omegam B.V. te Amsterdam.

De resultaten van het veldonderzoek geven aanleiding meerdere (meng)monsters te onderzoeken of andere analyses uit te voeren dan conform de gehanteerde strategie (zie paragraaf 2.3).

In verband met het aantreffen van sporen baksteen ter plaatse van de boringen/proefgaten A07, C02 en C09 zijn twee extra grondmonsters geanalyseerd op het standaardpakket bodem. Ter plaatse van deellocatie B is zintuiglijk geen bodemverontreiniging met minerale oliecomponenten waargenomen. Gelet op de diepte waarop de bodemverontreiniging in 1999 is aangetoond en de mogelijk roering van de grond als gevolg van de sloopwerkzaamheden, is een extra mengmonster van de ondergrond geanalyseerd op minerale olie.

In verband met het aantreffen van een leemlaag in de ondergrond van de hoofdzakelijk zandige bodem is één extra grondmengmonster geanalyseerd op het standaardpakket bodem en in verband met het aantreffen van oer en/of een oranjeverkleuring in de ondergrond zijn de mengmonsters van de ondergrond aanvullend geanalyseerd op arseen¹².

In tabel 13 zijn de voor analyses geselecteerde monsters en de stoffen waarop de monsters zijn onderzocht, schematisch weergegeven.

¹² In de omgeving van Baarlo komen van nature verhoogde gehalten arseen in de bodem voor. Arseenhoudende bodemlagen wordt veelal gekenmerkt door roodkleuring, gley, roestvlekken en/of oer

Tabel 13 Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters

Monstercode	Boringen	Traject (m-mv)*	Geanalyseerde parameters
A - Voormalige agrarisch bedrijfsterrein (Heierhof 29 en 29a)			
<i>Grond</i>			
MA01	A08, A11, A15 en A18	0 – 0,5	Standaardpakket bodem, lutum en organische stof
MA02	A01, A06, A10 en A14	0 – 0,5	Standaardpakket bodem, lutum en organische stof
MA03	A05, A09, A13 en A16	0 – 0,5	Standaardpakket bodem, lutum en organische stof
MA04	A07	0 – 0,5	Standaardpakket bodem, lutum en organische stof
MA05	A04, A08, A12, A15, A17 en A18	0 – 0,5	Asbest (in grond, fijne fractie (<20 mm))
MA06	A01, A06, A07, A10, A11 en A14	0 – 0,5	Asbest (in grond, fijne fractie (<20 mm))
MA07	A02, A03, A05, A09, A13 en A16,	0 – 0,5	Asbest (in grond, fijne fractie (<20 mm))
MA08	A01, A02, A03 en A04	0,5 – 2,0	Standaardpakket bodem, lutum en organische stof
<i>Grondwater</i>			
WA01	PBA01	2,2 – 3,2	Standaardpakket grondwater
B - Bodemverontreiniging minerale olie (Heierhof 29a)			
<i>Grond</i>			
MB01	A01, B01, B02 en B03	0 – 0,5	Minerale olie en organisch stof
MB02	B01, B02 en B03	0,7 – 1,2	Minerale olie en organisch stof
C - Tijdelijke woonunits Heierhof 23b			
<i>Grond</i>			
MC01	C01, C03, C04, C08, C10, C11, C12, C13, C14 en C15	0 – 0,5	Standaardpakket bodem, lutum en organische stof
MC02	C02, C05, C06 en C07	0 – 0,8	Standaardpakket bodem, lutum en organische stof
MC03	C02 en C09	0 – 1,5	Standaardpakket bodem, lutum en organische stof
MC04	C01, C02, C03 en C04	0,5 – 2,0	Standaardpakket bodem, arseen, lutum en organische stof
MC05	C01, C02, C03 en C04	1,0 – 2,0	Standaardpakket bodem, arseen, lutum en organische stof
<i>Grondwater</i>			
WC01	PBC01	2,8 – 3,8	Standaardpakket grondwater

M = grond(meng)monster

W = grondwatermonster

* = het betreft de minimale en maximale monsternamediepte. Op het analysecertificaat is het monsternametraject per boring weergegeven

Tabel 13 Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters (vervolg)

Monstercode	Boringen	Traject (m-mv)*	Geanalyseerde parameters
D – Landbouwgronden			
<i>Grond</i>			
MD01	D01, D04, D11, D12, D13, D14 en D15	0 – 0,5	Standaardpakket bodem, lutum en organische stof
MD02	D05, D07, D16, D17, D18, D19 en D20	0 – 0,5	Standaardpakket bodem, lutum en organische stof
MD03	D02, D08, D09, D21, D22, D23 en D24	0 – 0,5	Standaardpakket bodem, lutum en organische stof
MD04	D03, D06, D10, D25, D26, D27, D28, D29, D30 en D31	0 – 0,5	Standaardpakket bodem, lutum en organische stof
MD05	D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D09 en D10	0,5 – 1,0	Standaardpakket bodem, arseen, lutum en organische stof
MD06	D01, D02, D04, D05, D07 en D09	1,0 – 2,0	Standaardpakket bodem, arseen, lutum en organische stof
MD07	D02, D03, D04, D05, D06, D08, D09 en D10	1,2 – 2,0	Standaardpakket bodem, arseen, lutum en organische stof
<i>Grondwater</i>			
WD01	PBD01	2,5 – 3,5	Standaardpakket grondwater
WD02	PBD02	2,8 – 3,8	Standaardpakket grondwater
WD03	PBD03	3,5 – 4,5	Standaardpakket grondwater
WD04	PBD04	3,0 – 4,0	Standaardpakket grondwater
WD05	PBD05	2,6 – 3,6	Standaardpakket grondwater
WD06	PBD06	3,3 – 4,3	Standaardpakket grondwater

M = grond(meng)monster

W = grondwatermonster

* = het betreft de minimale en maximale monsternamediepte. Op het analysecertificaat is het monsternametrajec per boring weergegeven

3.4 Analyseresultaten

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3.

De analyseresultaten zijn getoetst met behulp van BoToVa aan de achtergrond-/streef¹³- en interventiewaarden. De analyseresultaten van de grond zijn ook indicatief¹⁴ getoetst volgens het Besluit¹⁵ en de Regeling¹⁶ bodemkwaliteit. Deze toetsing geeft een indicatie van toepassingsmogelijkheden zodra grond wordt afgevoerd. De toetsing doet geen uitspraak over de (gezondheids)risico's bij het gebruik van de grond. De toetsingen zijn opgenomen in bijlage 4. Informatie over het toetsingskader is opgenomen in bijlage 5.

¹³ Het betreffen de door de gemeente vastgestelde locatiespecifieke achtergrondwaarden (zie bodemkwaliteitskaart) en/of de landelijk vastgestelde generieke waarden (AW2000)

¹⁴ Mogelijke klassen zijn: 'Altijd toepasbaar', 'Klasse Wonen', 'Klasse Industrie', 'Niet toepasbaar' en 'Nooit toepasbaar'

¹⁵ Besluit van 22 november 2007

¹⁶ Regeling van 13 december 2007, nr. DJZ2007124397. Tevens zijn navolgende wijzigingen van de Regeling van toepassing

In de tabellen 14 en 15 is het resultaat van de toetsing¹⁷ opgenomen voor respectievelijk de grond en het grondwater.

Tabel 14 Monsteromschrijving grond(meng)monsters en resultaat toetsing

Monster-code	Boringen	Grond-soort*	Bijmengingen**	Resultaat toetsing***	Klasse indeling****
A - Voormalige agrarisch bedrijfsterrein (Heierhof 29 en 29a)					
<i>Bovengrond</i>					
MA01	A08, A11, A15 en A18	Zand	-	Licht: PCB (0,0072)	Altijd toepasbaar
MA02	A01, A06, A10 en A14	Zand	-	Licht: PCB (0,0091)	Industrie
MA03	A05, A09, A13 en A16	Zand	-	Licht: PCB (0,018)	Industrie
MA04	A07	Zand	Baksteen	Licht: PCB (0,015)	Industrie
<i>Ondergrond</i>					
MA08	A01, A02, A03 en A04	Zand	-	-	Altijd toepasbaar
B - Bodemverontreiniging minerale olie (Heierhof 29a)					
<i>Bovengrond</i>					
MB01	A01, B01, B02 en B03	Zand	-	-	Altijd toepasbaar*****
<i>Ondergrond</i>					
MB02	B01, B02 en B03	Zand	-	-	Altijd toepasbaar*****
C - Tijdelijke woonunits Heierhof 23b					
<i>Bovengrond</i>					
MC01	C01, C03, C04, C08, C10, C11, C12, C13, C14 en C15	Zand	-	-	Altijd toepasbaar
MC02	C02, C05, C06 en C07	Zand	-	-	Altijd toepasbaar
MC03	C02 en C09	Zand	Baksteen	-	Altijd toepasbaar
<i>Ondergrond</i>					
MC04	C01, C02, C03 en C04	Zand	-	-	Altijd toepasbaar
MC05	C01, C02, C03 en C04	Leem	-	Licht: arseen (13)	Altijd toepasbaar

M = grond(meng)monster
 * = indeling in hoofdnamen: zand, grond (humeus zand), klei, leem of veen
 ** = voor de mate en voor meer details wordt verwezen naar de boorprofielen in de bijlage 2
 *** = mate van verhoging (licht, matig of sterk). Tussen haakjes het gemeten gehalte in mg/kg d.s.
 **** = betreft indicatieve toetsing aan Besluit en Regeling bodemkwaliteit met het oog op afvoer
 ***** = bepaald op basis van slechts één parameter
 - = geen bijmengingen of geen verhoogde gehalten boven de achtergrondwaarden

17

- niet verhoogd: het gehalte overschrijft de achtergrond-/streefwaarde niet; er is in principe sprake van een 'schoon' monster (NB: ook de als licht verhoogd gerapporteerde 'parameters * factor 0,7' kunnen als 'niet verhoogd' worden beschouwd, indien alle individuele parameters de detectiegrens AS3000 niet overschrijden)
- licht verhoogd: het gehalte overschrijft de achtergrond-/streefwaarde, maar de tussenwaarde (het gemiddelde van de achtergrond-/streef- en interventiewaarde) wordt niet overschreden. De verontreiniging is naar verwachting dermate gering dat veelal geen nadere actie (onderzoek of sanering) noodzakelijk is
- matig verhoogd: het gehalte overschrijft de tussenwaarde. Nader onderzoek kan worden aanbevolen om te bepalen of er inderdaad sprake is van relevante bodemverontreiniging
- sterk verhoogd:** het gehalte overschrijft de interventiewaarde. Nader onderzoek naar de aard, mate, omvang en oorzaken van de verontreiniging is in de meeste gevallen noodzakelijk

Tabel 14 Monsteromschrijving grond(meng)monsters en resultaat toetsing (vervolg)

Monster-code	Boringen	Grond-soort*	Bijmeng-ingen**	Resultaat toetsing***	Klasse indeling****
D – Landbouwgronden					
<i>Bovengrond</i>					
MD01	D01, D04, D11, D12, D13, D14 en D15	Zand	-	-	Altijd toepasbaar
MD02	D05, D07, D16, D17, D18, D19 en D20	Zand	-	Licht: lood (52)	Altijd toepasbaar
MD03	D02, D08, D09, D21, D22, D23 en D24	Zand	-	-	Altijd toepasbaar
MD04	D03, D06, D10, D25, D26, D27, D28, D29, D30 en D31	Zand	-	-	Altijd toepasbaar
<i>Ondergrond</i>					
MD05	D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D09 en D10	Zand	-	-	Altijd toepasbaar
MD06	D01, D02, D04, D05, D07 en D09	Leem	-	Licht: kobalt (10)	Altijd toepasbaar
MD07	D02, D03, D04, D05, D06, D08, D09 en D10	Zand	-	-	Altijd toepasbaar

M = grond(meng)monster
 * = indeling in hoofdnamen: zand, grond (humeus zand), klei, leem of veen
 ** = voor de mate en voor meer details wordt verwezen naar de boorprofielen in de bijlage 2
 *** = mate van verhoging (licht, matig of sterk). Tussen haakjes het gemeten gehalte in mg/kg d.s.
 **** = betreft indicatieve toetsing aan Besluit en Regeling bodemkwaliteit met het oog op afvoer
 ***** = bepaald op basis van slechts één parameter
 - = geen bijmengingen of geen verhoogde gehalten boven de achtergrondwaarden

Tabel 15 Monsteromschrijving grondwater en resultaat toetsing

Monstercode	Peilbuis	Resultaat toetsing*
A en B - Voormalige agrarisch bedrijfsterrein & verontreiniging minerale olie (Heierhof 29 en 29a)		
WA01	PBA01	Sterk: nikkel (110) Matig: kobalt (78) Licht: barium (200), cadmium (2,6) en zink (170)
C - Tijdelijke woonunits Heierhof 23b		
WC01	PBC01	Licht: barium (220), cadmium (1,1), nikkel (19) en zink (190)
D - Landbouwgronden		
WD01	PBD01	Matig: nikkel (60) Licht: barium (86), cadmium (2,4) en zink (100)
WD02	PBD02	Licht: barium (62), cadmium (2,5), nikkel (27) en zink (140)
WD03	PBD03	Sterk: nikkel (180) Licht: barium (300), kobalt (100) en zink (140)
WD04	PBD04	-
WD05	PBD05	Sterk: cadmium (6,6), nikkel (88) en zink (1.800) Licht: barium (190) en kobalt (51)
WD06	PBD06	Licht: barium (100) en cadmium (0,51)

* = mate van verhoging (licht, matig of sterk). Tussen haakjes het gemeten gehalte in µg/l

Zoals eerder aangegeven duidt de troebelheid van het grondwater uit peilbuis PBD02 op een onvoldoende helder watermonster. Dit heeft de resultaten van het bodemonderzoek echter niet negatief beïnvloed. In het grondwater uit peilbuis PBD02 zijn namelijk geen matig of sterk verhoogde gehalten aangetoond.

4 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

4.1 Samenvatting

In januari 2023 is een verkennend bodemonderzoek (asbest) uitgevoerd ter plaatse van het plangebied 'Kuukven (fase 3, 4 en 5)' gelegen aan de wegen Heierhof en de Raayerveldlaan te Baarlo. Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van het gebied voor onder andere woningbouw.

In tabel 16 zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven.

Tabel 16 Resultaten

Vooronderzoek		
Werkwijze vooronderzoek		NEN 5725, aanleiding A
Oppervlakte onderzoekslocatie		Circa 5,4 hectare
Gebruik locatie		Grotendeels landbouwgrond (akker-, gras- en weiland) en deels woonunits
Bijzonderheden		Ter plaatse van het voormalig agrarisch bedrijfsterrein aan de Heierhof 29 en 29a is in het verleden een sterke verontreiniging met minerale olie aangetoond
Bodemonderzoek		
Strategie bodemonderzoek		NEN 5707 en NEN 5740, verdachte en onverdachte deellocaties
Bodemopbouw tot 3,0 m-mv		Zand, matig fijn tot zeer grof, zwak siltig met in de bovengrond een zwak tot matig humeuze bijmenging en plaatselijk in de ondergrond een zwak tot sterk zandige leemlaag en in de dieper ondergrond een zwak tot matig grindige bijmenging
Grondwaterstand		Variërend van 1,3 tot 2,8 m-mv
Bijmengingen of bijzonderheden		Incidenteel sporen baksteen
Analyseresultaten	bovengrond	Lichte verontreinigingen met lood en PCB
	ondergrond	Lichte verontreinigingen met arseen en kobalt
	grondwater	Lichte tot sterke verontreinigingen met cadmium, nikkel en zink
		Lichte tot matige verontreinigingen met kobalt
		Lichte verontreinigingen barium

4.2 Conclusies

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek worden ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek (asbest) een viertal deellocaties onderscheiden, te weten:

- voormalige agrarisch bedrijfsterrein (Heierhof 29 en 29a);
- bodemverontreiniging minerale olie (Heierhof 29a);
- tijdelijke woonunits Heierhof 23b;
- landbouwgronden.

Voormalige agrarisch bedrijfsterrein (Heierhof 29 en 29a)

Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'verdachte locatie' stand houdt. In de bovengrond is een lichte verontreiniging met PCB en in de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. In het grondwater zijn een sterke verontreiniging met nikkel, een matige verontreiniging met kobalt en lichte verontreinigingen met barium, cadmium en zink aangetoond. Er zijn geen asbesthoudende materialen waargenomen/aangetoond.

De lichte verontreiniging met PCB in de bovengrond kan mogelijk gerelateerd worden aan de voormalige bedrijfsactiviteiten.

Voor de lichte tot sterke verontreinigingen met zware metalen in het grondwater zijn geen duidelijke bronnen of oorzaken aan het licht gekomen. Gelet op de afwezigheid van verontreinigingen met zware metalen in de grond en de aangetoonde gehalten in het grondwater op het overige deel van de onderzoekslocatie, mag worden aangenomen dat de verhoogde gehalten niet zijn te relateren aan de (bedrijfs)activiteiten ter plekke van het voormalige agrarische bedrijfsterrein. Het aantreffen van verhoogde gehalten zware metalen in het grondwater is een bekend verschijnsel in deze regio, derhalve kan gesteld worden dat de verontreinigingen waarschijnlijk verhoogd achtergrondgehalten betreffen.

Bodemverontreiniging minerale olie (Heierhof 29a)

De in 1999 aangetoonde (sterke) verontreiniging met minerale olie wordt door de resultaten van voorliggend bodemonderzoek niet bevestigd. In zowel de grond als het grondwater zijn geen verontreinigingen met minerale olie, vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEX) en/of naftaleen aangetoond.

Mogelijk is de bodemverontreiniging met minerale olie wel gesaneerd ondanks dat er geen gegevens over bekend zijn of is de verontreiniging als gevolg van de (sloop)activiteiten op het terrein vermengd met de (omliggende) grond en daardoor dusdanig 'verdund' dat deze niet meer aantoonbaar is. Daarnaast kan, gelet op de beperkte omvang van de verontreiniging en het ontbreken van referentiepunten en inmeetgegevens, niet worden uitgesloten dat de boringen naast de bodemverontreiniging met minerale olie zijn verricht.

Tijdelijke woonunits Heierhof 23b

Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'onverdachte locatie' formeel gezien geen stand houdt. In de bovengrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. In de ondergrond zijn een lichte verontreiniging met arseen en in het grondwater zijn lichte verontreinigingen met barium, cadmium en zink aangetoond.

Voor de lichte verontreinigingen in de grond en het grondwater zijn geen duidelijke oorzaken en bronnen aan het licht gekomen. Het voorkomen van arseen in de grond en zware metalen in het grondwater is een bekend verschijnsel in deze regio, derhalve kan gesteld worden dat de verontreinigingen waarschijnlijk verhoogd achtergrondgehalten betreffen.

Landbouwgronden

Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'onverdachte locatie' formeel gezien geen stand houdt. In de bovengrond zijn een lichte verontreiniging met lood, in de ondergrond een lichte verontreiniging met kobalt en in het grondwater lichte tot sterke verontreinigingen met zware metalen zijn aangetoond.

Voor de lichte verontreinigingen in de grond en de lichte tot sterke verontreinigingen met zware metalen in het grondwater zijn geen duidelijke oorzaken en bronnen aan het licht gekomen. Aangenomen mag worden dat de verontreinigingen verhoogde achtergrondgehalten betreffen.

Algemeen

De vastgestelde milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt geen directe belemmering of beperking voor de voorgenomen ontwikkeling van het gebied. Wel dient rekening gehouden te worden met gebruiksbepalingen ten aanzien van het freatisch grondwater.

4.3 Aanbevelingen

De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding om nader bodemonderzoek te adviseren.

Wel wordt geadviseerd bij (grond)werkzaamheden ter plaatse en/of in de directe omgeving van de in 1999 aangetoonde verontreiniging met minerale olie alert te zijn op de betreffende verontreiniging. Indien de verontreiniging met minerale olie alsnog wordt aangetroffen, wordt geadviseerd deze – in overleg met het bevoegd gezag c.q. de gemeente Peel en Maas – te saneren.

Daarnaast dient rekening te worden gehouden met enkele gebruiksbeperkingen ten aanzien van het gebruik van het (freatisch) grondwater. De aanwezigheid van (sterk) verhoogde gehalten zware metalen in het (freatisch) grondwater maakt dit minder geschikt om het op te pompen en te gebruiken voor het besproeien van consumptiegewassen of voor het drinken van vee dan wel voor menselijke consumptie. Het is dan ook aan te bevelen het (freatisch) grondwater niet zelf op te pompen en voor een van de genoemde of daarop gelijkende doelen te gebruiken.

Het onderzoek is, voor zover van toepassing, onder certificaat (**KWALIBO**) uitgevoerd, maar een bodemonderzoek is geen partijkeuring. Door derden kan, ongeacht de resultaten van dit bodemonderzoek, een keuring van een af te voeren partij (grond of funderingsmateriaal) verlangd worden. Bij afvoer van grond of funderingsmateriaal van de locatie kan er sprake zijn van verwerkingskosten.

Bijlage | 1

Situatietekening nader bodemonderzoek Heierhof 29 en 29a (1999)
Foto's







Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9

Bijlage | 2


(Boor)profielen met legenda

Verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk

Boring:

A01


Datum: 11-1-2023



Boring:

A02


Datum: 11-1-2023



Boring:

A03


Datum: 11-1-2023



Boring:

A04


Datum: 11-1-2023



Boring:

A05


Datum: 11-1-2023



Boring:

A06


Datum: 11-1-2023



Boring:

A07


Datum: 11-1-2023



Boring:

A08


Datum: 11-1-2023



Boring:

A09

Datum: 11-1-2023




0 weiland
Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, Graven

Boring:

A10

Datum: 11-1-2023




0 weiland
Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, Graven

Boring:

A11

Datum: 11-1-2023




0 weiland
Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, Graven

Boring:

A12

Datum: 11-1-2023




0 weiland
Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, Graven

Boring:

A13

Datum: 11-1-2023




0 weiland
Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, Graven

Boring:

A14

Datum: 11-1-2023




0 weiland
Zand, matig fijn, zwak
siltig, neutraalbruin, Graven

Boring:

A15

Datum: 11-1-2023




0 weiland
Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, Graven

Boring:

A16

Datum: 11-1-2023




0 weiland
Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, Graven

Boring:

A17

Datum: 11-1-2023




0 weiland
Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, Graven

Boring:

A18

Datum: 11-1-2023




0 weiland
Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, Graven

Boring:

B01

Datum: 11-1-2023



0 weiland
Zand, matig fijn, zwak
siltig, matig humeus, geen
olie-water reactie,
neutraalbruin, Edelmanboor

50 Leem, sterk zandig, geen
olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

70 Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor


120 Zand, matig fijn, matig
siltig, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

150

Boring:

B02

Datum: 11-1-2023



0 weiland
Zand, matig fijn, zwak
siltig, matig humeus, geen
olie-water reactie,
neutraalbruin, Edelmanboor

50 Leem, sterk zandig, geen
olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

70 Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor


120

150

Boring:

B03


Datum: 11-1-2023



Boring:

C01


Datum: 9-1-2023



Boring:

C02


Datum: 9-1-2023



Boring:


C03

Datum: 9-1-2023



Boring: C04


Datum: 9-1-2023



0	gras
35	Zand, matig fijn, zwak siltig, licht geelbruin, Edelmanboor
50	Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraalbruin, Edelmanboor
100	Zand, matig fijn, zwak siltig, beigeoranje, Edelmanboor
125	Leem, zwak zandig, grijsoranje, Edelmanboor
150	Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbeige, Edelmanboor
200	Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbeige, Edelmanboor
300	Zand, matig grof, zwak siltig, grijsbeige, Zuigerboor handmatig
400	

Boring: C05


Datum: 9-1-2023



0	braak
50	Zand, matig fijn, matig siltig, sporen grind, lichtbruin, Edelmanboor

Boring: C06


Datum: 9-1-2023



0	klinker
8	Volledig beton, grijsbeige, Graven, betongranulaat
40	Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor
70	Zand, matig fijn, zwak siltig, licht grijsbruin, Edelmanboor
90	

Boring: C07



Datum: 9-1-2023



0	klinker
8	Volledig beton, grijsbruin, Graven, betongranulaat
35	Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor
80	



Boring: C08

Datum: 9-1-2023





Boring: C09

Datum: 9-1-2023





Boring: C10

Datum: 9-1-2023





Boring: C11

Datum: 9-1-2023





Boring: C12

Datum: 10-1-2023





Boring: C13

Datum: 9-1-2023





Boring: C14

Datum: 9-1-2023



Boring: C15


Datum: 9-1-2023



Boring:

D01

Datum: 10-1-2023




0	akker
	Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50	
	Zand, matig fijn, matig siltig, neutraalbruin, Edelmanboor
70	
	Zand, uiterst fijn, sterk siltig, oranjebeige, Edelmanboor
100	
	Leem, sterk zandig, laagjes zand, grijsoranje, Edelmanboor
200	
	Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, licht geelgrijs, Zuigerboor handmatig
270	
	Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgrijs, Zuigerboor handmatig
350	

Boring:

D02


Datum: 10-1-2023



0	akker
	Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50	
	Zand, matig fijn, matig siltig, neutraalbruin, Edelmanboor
100	
	Leem, zwak zandig, roodgrijs, Edelmanboor
130	
	Leem, zwak zandig, grijsgeel, Edelmanboor
180	
	Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, licht geelgrijs, Edelmanboor
300	
	Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, licht geelgrijs, Zuigerboor handmatig
330	
	Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraalgrijs, Zuigerboor handmatig
380	

Boring: D03


Datum: 11-1-2023



0	weiland
	Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50	Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
120	Zand, matig fijn, sterk siltig, licht bruingrijs, Edelmanboor
170	Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, Edelmanboor
250	Grind, matig grof, sterk zandig, neutraalgrijs, Edelmanboor
300	Zand, matig fijn, zwak siltig, donkergrijs, Edelmanboor
450	

Boring: D04


Datum: 9-1-2023



0	akker
	Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50	Zand, matig fijn, matig siltig, neutraalbruin, Edelmanboor
100	Zand, matig fijn, zwak siltig, beigeoranje, Edelmanboor
150	Leem, zwak zandig, grijsoranje, Edelmanboor
170	Zand, matig grof, zwak siltig, geelbeige, Edelmanboor
200	Zand, matig grof, zwak siltig, licht grijsbruin, Edelmanboor
300	Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, neutraalgrijs, Zuigerboor handmatig
400	

Boring: D05


Datum: 10-1-2023



0	akker
	Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50	
	Zand, matig fijn, matig siltig, neutraalbruin, Edelmanboor
70	
	Zand, uiterst fijn, sterk siltig, oranjebeige, Edelmanboor
100	
	Leem, zwak zandig, grijsoranje, Edelmanboor
150	
	Zand, matig fijn, zwak siltig, licht geelgrijs, Edelmanboor
200	
	Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraalgrijs, Zuigerboor handmatig
300	
	Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig, neutraalgrijs, Zuigerboor handmatig
360	

Boring: D06


Datum: 11-1-2023



0	weiland
	Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	
	Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, Edelmanboor
100	
	Zand, matig fijn, sterk siltig, neutraalbruin, Edelmanboor
120	
	Zand, matig fijn, zwak siltig, donkerbeige, Edelmanboor
170	
	Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgrijs, Edelmanboor
200	
	Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgrijs, Zuigerboor handmatig
430	


Boring: D07

Datum: 10-1-2023





Boring: D08

Datum: 10-1-2023





Boring: D09

Datum: 10-1-2023





Boring: D10

Datum: 11-1-2023





Boring: D11

Datum: 9-1-2023





Boring: D12

Datum: 9-1-2023





Boring: D13

Datum: 10-1-2023




Boring: D14

Datum: 9-1-2023



Boring: D15

Datum: 10-1-2023




0 weiland

Zand, matig fijn, zwak
siltig, neutraalbruin,
Edelmanboor

50

Boring: D16

Datum: 10-1-2023




0 weiland

Zand, matig fijn, zwak
siltig, neutraalbruin,
Edelmanboor

50

Boring: D17

Datum: 10-1-2023




0 weiland

Zand, matig fijn, zwak
siltig, neutraalbruin,
Edelmanboor

50

Boring: D18

Datum: 10-1-2023




0 weiland

Zand, matig fijn, zwak
siltig, neutraalbruin,
Edelmanboor

50

Boring: D19

Datum: 9-1-2023




0 akker

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus,
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: D20

Datum: 9-1-2023




0 akker

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus,
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: D21

Datum: 10-1-2023




0 weiland

Zand, matig fijn, zwak
siltig, neutraalbruin,
Edelmanboor

50

Boring: D22

Datum: 9-1-2023




0 akker

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus,
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: D23

Datum: 10-1-2023




0 weiland

Zand, matig fijn, zwak
siltig, neutraalbruin,
Edelmanboor

50

Boring: D24

Datum: 10-1-2023




0 erf

Zand, matig fijn, zwak
siltig, neutraalbruin,
Edelmanboor

50

Boring: D25

Datum: 11-1-2023




0 weiland

Zand, matig fijn, zwak
siltig, neutraalbruin,
Edelmanboor

50

Boring: D26

Datum: 11-1-2023




0 weiland

Zand, matig fijn, zwak
siltig, matig humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: D27


Datum: 11-1-2023



0 weiland
Zand, matig fijn, zwak
siltig, matig humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: D28


Datum: 11-1-2023



0 weiland
Zand, matig fijn, zwak
siltig, matig humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: D29


Datum: 11-1-2023



0 weiland
Zand, matig fijn, zwak
siltig, matig humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: D30


Datum: 11-1-2023



0 weiland
Zand, matig fijn, zwak
siltig, matig humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: D31

Datum: 11-1-2023



0 weiland
Zand, matig fijn, zwak
siltig, matig humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor
50

Legenda (conform NEN 5104)

grind

	Grind, siltig
	Grind, zwak zandig
	Grind, matig zandig
	Grind, sterk zandig
	Grind, uiterst zandig


zand

	Zand, kleiig
	Zand, zwak siltig
	Zand, matig siltig
	Zand, sterk siltig
	Zand, uiterst siltig

veen

	Veen, mineraalarm
	Veen, zwak kleiig
	Veen, sterk kleiig
	Veen, zwak zandig
	Veen, sterk zandig

peilbuis



klei

	Klei, zwak siltig
	Klei, matig siltig
	Klei, sterk siltig
	Klei, uiterst siltig
	Klei, zwak zandig
	Klei, matig zandig
	Klei, sterk zandig

leem

	Leem, zwak zandig
	Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

	zwak humeus
	matig humeus
	sterk humeus
	zwak grindig
	matig grindig
	sterk grindig

geur

	geen geur
	zwakke geur
	matige geur
	sterke geur
	uiterste geur

olie

	geen olie-water reactie
	zwakke olie-water reactie
	matige olie-water reactie
	sterke olie-water reactie
	uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

	>0
	>1
	>10
	>100
	>1000
	>10000

monsters

	geroerd monster
	ongeroerd monster
	volumering

overig

	bijzonder bestanddeel
	Gemiddeld hoogste grondwaterstand
	grondwaterstand
	Gemiddeld laagste grondwaterstand

	slib
--	------

	water
--	-------

Projectcode:	22274801A
Locatie:	Heierhof (ong.) Baarlo
Projectleider:	[REDACTED]

BRL SIKB:	☐ 1000 Monsterneming voor partijkeuringen ☒ 2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek ☐ 2100 Mechanisch boren ☐ 6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg
------------------	---

Protocollen:	☐ 1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie ☐ 1002 Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen ☒ 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen ☒ 2002 Het nemen van grondwatermonsters ☐ 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek ☒ 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem ☐ 2101 Mechanisch boren ☐ 6001 Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden ☐ 6002 Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden
---------------------	---

Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van de **BRL SIKB 2000** en de daarbij behorende protocollen.

Naam:	Handtekening:
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

Bijlage | 3

Analysecertificaten

HMB B.V.

Voltaweg 8
5993 SE MAASBREE

Analysecertificaat

Datum: 17-Jan-2023

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2023003763/1
Uw project/verslagnummer	22274801A
Uw projectnaam	Baarlo, Heierhof (ong.)
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	11-Jan-2023

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:


Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. 
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 22274801A
 Uw projectnaam Baarlo, Heierhof (ong.)
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2023003763/1
 Startdatum analyse 11-Jan-2023
 Datum einde analyse 17-Jan-2023
 Rapportagedatum 17-Jan-2023/17:50
 Bijlage A, B, C
 Pagina 1/2

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
Cryogeen malen		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	87.9	88.9	87.5	91.9	85.0
S Organische stof	% (m/m) ds	1.5	1.4	1.3	1.1	1.0
Gloeirest	% (m/m) ds	98	98	98	99	99
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	3.5	2.9	4.3	2.2	6.2
Metalen						
S Barium (Ba)	mg/kg ds	22	23	<20	<20	<20
S Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0.20	0.21	0.24	<0.20	<0.20
S Kobalt (Co)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
S Koper (Cu)	mg/kg ds	6.4	6.7	6.9	<5.0	<5.0
S Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
S Nikkel (Ni)	mg/kg ds	5.1	4.7	4.9	<4.0	5.7
S Lood (Pb)	mg/kg ds	14	13	16	<10	<10
S Zink (Zn)	mg/kg ds	41	35	42	27	<20
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11	<11	<11	<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5.0	9.8	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	7.2	<6.0	<6.0	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35	<35	<35	<35
Polychloorbifenylen, PCB						
S PCB 28	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 52	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 101	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	0.0017	0.0014	<0.0010
S PCB 118	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010

Nr. Uw monsteromschrijving

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	MA01 A08 (0-50) A11 (0-50) A15 (0-50) A18 (0-50)	Grond (AS3000)	13323920
2	MA02 A01 (0-50) A06 (0-50) A10 (0-50) A14 (0-50)	Grond (AS3000)	13323921
3	MA03 A05 (0-50) A09 (0-50) A13 (0-50) A16 (0-50)	Grond (AS3000)	13323922
4	MA04 A07 (0-50)	Grond (AS3000)	13323923
5	MA08 A01 (100-150) A01 (150-200) A02 (50-100) A02 (160-200) A03 (50-100) fGrond (AS3000)		13323924



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
 en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 22274801A
 Uw projectnaam Baarlo, Heierhof (ong.)
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2023003763/1
 Startdatum analyse 11-Jan-2023
 Datum einde analyse 17-Jan-2023
 Rapportagedatum 17-Jan-2023/17:50
 Bijlage A, B, C
 Pagina 2/2

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
S PCB 138	mg/kg ds	0.0013 ²⁾	0.0019 ²⁾	0.0042 ²⁾	0.0035 ²⁾	<0.0010
S PCB 153	mg/kg ds	0.0017 ³⁾	0.0023 ³⁾	0.0056 ³⁾	0.0040 ³⁾	<0.0010
S PCB 180	mg/kg ds	0.0014	0.0021	0.0047	0.0036	<0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0072	0.0091	0.018	0.015	0.0049 ¹⁾
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK						
S Naftaleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Fenanthreen	mg/kg ds	0.12	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Anthraceen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Fluorantheen	mg/kg ds	0.26	0.062	<0.050	0.083	<0.050
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0.19	0.050	<0.050	0.054	<0.050
S Chryseen	mg/kg ds	0.18	<0.050	<0.050	0.058	<0.050
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0.10	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.18	0.062	<0.050	0.072	<0.050
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.12	0.063	<0.050	0.072	<0.050
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0.16	<0.050	0.051	0.054	<0.050
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.4	0.45	0.37	0.53	0.35 ¹⁾

Nr. Uw monsteromschrijving

1	MA01 A08 (0-50) A11 (0-50) A15 (0-50) A18 (0-50)
2	MA02 A01 (0-50) A06 (0-50) A10 (0-50) A14 (0-50)
3	MA03 A05 (0-50) A09 (0-50) A13 (0-50) A16 (0-50)
4	MA04 A07 (0-50)
5	MA08 A01 (100-150) A01 (150-200) A02 (50-100) A02 (160-200) A03 (50-100) fGrond (AS3000)

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Monster nr.

13323920
13323921
13323922
13323923
13323924

Akkoord
Pr. coörd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPNAN2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

VA
 TESTEN
 RvA L010

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023003763/1

Pagina 1/1


Monster nr.	Uw monsteromschrijving					
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID	
13323920	MA01 A08 (0-50) A11 (0-50) A15 (0-50) A18 (0-50)					
0539773860	A15	0	50	11-Jan-2023	1	
0539774438	A08	0	50	11-Jan-2023	1	
0539774324	A11	0	50	11-Jan-2023	1	
0539774309	A18	0	50	11-Jan-2023	1	
13323921	MA02 A01 (0-50) A06 (0-50) A10 (0-50) A14 (0-50)					
0539774446	A14	0	50	11-Jan-2023	1	
0539774433	A10	0	50	11-Jan-2023	1	
0539774240	A01	0	50	11-Jan-2023	1	
0539774430						
13323922	MA03 A05 (0-50) A09 (0-50) A13 (0-50) A16 (0-50)					
0539774241	A09	0	50	11-Jan-2023	1	
0539774234	A13	0	50	11-Jan-2023	1	
0539774252	A16	0	50	11-Jan-2023	1	
0539774236	A05	0	50	11-Jan-2023	1	
13323923	MA04 A07 (0-50)					
0539774299	A07	0	50	11-Jan-2023	1	
13323924	MA08 A01 (100-150) A01 (150-200) A02 (50-100) A02 (160-200) A03 (50-1					
0539774253	A01	100	150	11-Jan-2023	3	
0539774230	A01	150	200	11-Jan-2023	4	
0539774204	A02	50	100	11-Jan-2023	2	
0539774223	A02	160	200	11-Jan-2023	5	
0539774232	A03	50	100	11-Jan-2023	2	
0539774217	A03	100	150	11-Jan-2023	3	
0539774212	A04	50	100	11-Jan-2023	2	
0539774213	A04	100	150	11-Jan-2023	3	

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPNL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023003763/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \times RG$

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 3)

PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023003763/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Voorbehandeling			
Cryogeen malen	W0106	Voorbehandeling	AS3000
Bodemkundige analyses			
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	pb 3010-2 en NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	pb 3010-3 en NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	pb 3010-4 en NEN 5753
Metalen			
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie			
Minerale Olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
Polychloorbifenylen, PCB			
PCB (7)	W0271	GC-MS	pb 3010-8 en NEN 6980
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK			
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287
PAK (10) (VR0M)	W0271	GC-MS	pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.

HMB B.V.
[Redacted]
Voltaweg 8
5993 SE MAASBREE

Uw kenmerk : 22274801A-Baarlo Heierhof (ong.)
Ons kenmerk : Project 1474875
Validatieref. : 1474875_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: UOUI-PEKR-ZADR-AZBN
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 20 januari 2023


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



Ing. [Redacted]
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1474875
 Uw project omschrijving : 22274801A-Baarlo Heierhof (ong.)
 Opdrachtgever : HMB B.V.

Monstercode : 7512327
 Uw referentie : MA05 (0-50)
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/01/2023

Asbestonderzoek

Initialen analist : G.N.
 Analysedatum : 16-01-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14150 g
 Droge massa aangeleverde monster : 12127 g
 Percentage droogrest : 85,7 m/m %
 Type zeving : nat

zeef fractie (mm)	massa zeef fractie (gram)	percentage zeef fractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	9549,2	80,2	14,0	0,15	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	509,2	4,3	111,6	21,92	0	0,0
1-2 mm	236,9	2,0	89,3	37,70	0	0,0
2-4 mm	227,9	1,9	227,9	100,00	0	0,0
4-8 mm	383,4	3,2	383,4	100,00	0	0,0
8-20 mm	577,5	4,8	577,5	100,00	0	0,0
>20 mm	428,2	3,6	428,2	100,00	0	0,0
Totaal	11912,3	100,0	1831,9		0	0,0

zeef fractie (mm)	asbest totaal			serpentiin asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
1-2 mm	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,4	0,0	0,7	<0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiin asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeef fracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeef fracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid	Serpentiin asbest	Amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiinasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,4 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiin en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeef fractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1474875
 Uw project omschrijving : 22274801A-Baarlo Heierhof (ong.)
 Opdrachtgever : HMB B.V.

Monstercode : 7512328
 Uw referentie : MA06 (0-50)
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/01/2023

Asbestonderzoek

Initialen analist : G.N.
 Analysedatum : 16-01-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15290 g
 Droge massa aangeleverde monster : 13425 g
 Percentage droogrest : 87,8 m/m %
 Type zeving : nat

zeef fractie (mm)	massa zeef fractie (gram)	percentage zeef fractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	12437,9	94,7	14,0	0,11	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	169,6	1,3	47,9	28,24	0	0,0
1-2 mm	104,1	0,8	42,3	40,63	0	0,0
2-4 mm	74,5	0,6	74,5	100,00	0	0,0
4-8 mm	155,0	1,2	155,0	100,00	0	0,0
8-20 mm	147,8	1,1	147,8	100,00	0	0,0
>20 mm	46,0	0,4	46,0	100,00	0	0,0
Totaal	13134,9	100,0	527,5		0	0,0

zeef fractie (mm)	asbest totaal			serpentijs asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
1-2 mm	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,3	0,0	0,6	<0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijs asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeef fracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeef fracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid	Serpentijs asbest	Amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentijsasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,3 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijs en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeef fractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1474875
 Uw project omschrijving : 22274801A-Baarlo Heierhof (ong.)
 Opdrachtgever : HMB B.V.

Monstercode : 7512329
 Uw referentie : MA07 (0-50)
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/01/2023

Asbestonderzoek

Initialen analist : A.M.
 Analysedatum : 20-01-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14660 g
 Droge massa aangeleverde monster : 12813 g
 Percentage droogrest : 87,4 m/m %
 Type zeving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	12252,9	97,6	7,2	0,06	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	89,8	0,7	19,6	21,83	0	0,0
1-2 mm	54,9	0,4	20,3	36,98	0	0,0
2-4 mm	40,4	0,3	40,4	100,00	0	0,0
4-8 mm	89,9	0,7	89,9	100,00	0	0,0
8-20 mm	31,5	0,3	31,5	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	12559,4	100,0	208,9		0	0,0

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiin asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
1-2 mm	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,4	0,0	0,7	<0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiin asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid	Serpentiin asbest	Amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiinasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,4 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiin en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1474875
Uw project omschrijving : 22274801A-Baarlo Heierhof (ong.)
Opdrachtgever : HMB B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Asbest

Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1474875
Uw project omschrijving : 22274801A-Baarlo Heierhof (ong.)
Opdrachtgever : HMB B.V.

Barcodeschema's

Monstercode	Uw referentie	uw monsterref.	uw diepte	uw barcode
7512327	MA05 (0-50)	MA05	0-0.5	1820819MG
7512328	MA06 (0-50)	MA06	0-0.5	1820818MG
7512329	MA07 (0-50)	MA07	0-0.5	1820817MG

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1474875
Uw project omschrijving : 22274801A-Baarlo Heierhof (ong.)
Opdrachtgever : HMB B.V.

Analysemethoden Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

HMB B.V.

Voltaweg 8
5993 SE MAASBREE**Analysecertificaat**

Datum: 14-Jan-2023

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2023003762/1
Uw project/verslagnummer	22274801A
Uw projectnaam	Baarlo, Heierhof (ong.)
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	11-Jan-2023

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.


Ing. [redacted]
Technical Manager**Eurofins Analytico B.V.**Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nlVenecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.beBNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 22274801A
 Uw projectnaam Baarlo, Heierhof (ong.)
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2023003762/1
 Startdatum analyse 11-Jan-2023
 Datum einde analyse 14-Jan-2023
 Rapportagedatum 14-Jan-2023/00:37
 Bijlage A, B, C
 Pagina 1/1

Analyse	Eenheid	1	2
Voorbehandeling			
Cryogeen malen		Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses			
S Droge stof	% (m/m)	86.8	87.0
S Organische stof	% (m/m) ds	1.9 ¹⁾	<0.7 ¹⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	98	99
Minerale olie			
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	6.0	<5.0
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	MB01 A01 (0-50) B01 (0-50) B02 (0-50) B03 (0-50)	Grond (AS3000)	13323916
2	MB02 B01 (70-120) B02 (70-120) B03 (70-120)	Grond (AS3000)	13323917

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPNL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
 Pr. coörd.



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023003762/1

Pagina 1/1


Monster nr.	Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
13323916	MB01 A01 (0-50) B01 (0-50) B02 (0-50) B03 (0-50)				
0539774240	A01	0	50	11-Jan-2023	1
0539773870	B01	0	50	11-Jan-2023	1
0539774170	B03	0	50	11-Jan-2023	1
0539774238	B02	0	50	11-Jan-2023	1
13323917	MB02 B01 (70-120) B02 (70-120) B03 (70-120)				
0539774326	B01	70	120	11-Jan-2023	3
0539774218	B03	70	120	11-Jan-2023	3
0539774221	B02	70	120	11-Jan-2023	3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPNL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023003762/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)


Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023003762/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Voorbehandeling			
Cryogeen malen	W0106	Voorbehandeling	AS3000
Bodemkundige analyses			
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	pb 3010-2 en NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	pb 3010-3 en NEN 5754
Minerale olie			
Minerale olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

HMB B.V.
T.a.v. [REDACTED]
Voltaweg 8
5993 SE MAASBREE

Analyscertificaat

Datum: 18-Jan-2023

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2023002975/1
Uw project/verslagnummer	22274801A
Uw projectnaam	Baarlo, Heierhof (ong.)
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	09-Jan-2023

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

[REDACTED]
Ing. [REDACTED]
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 22274801A
 Uw projectnaam Baarlo, Heierhof (ong.)
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2023002975/1
 Startdatum analyse 10-Jan-2023
 Datum einde analyse 18-Jan-2023
 Rapportagedatum 18-Jan-2023/16:02
 Bijlage A, B, C
 Pagina 1/2

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
Cryogeen malen		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	86.5	88.5	87.1	88.7	80.2
S Organische stof	% (m/m) ds	1.8	2.1	1.5	1.1	1.5
Gloeirest	% (m/m) ds	98	98	98	99	98
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	5.3	5.0	5.7	4.1	5.4
Metalen						
S Arseen (As)	mg/kg ds				4.4	13
S Barium (Ba)	mg/kg ds	<20	<20	<20	<20	39
S Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.25	0.26	<0.20	<0.20	<0.20
S Kobalt (Co)	mg/kg ds	3.1	<3.0	3.1	<3.0	5.4
S Koper (Cu)	mg/kg ds	12	9.5	<5.0	6.3	9.6
S Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
S Nikkel (Ni)	mg/kg ds	6.2	4.7	5.7	5.5	14
S Lood (Pb)	mg/kg ds	19	16	<10	<10	13
S Zink (Zn)	mg/kg ds	48	39	25	23	43
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11	<11	<11	<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	7.0	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35	<35	<35	<35
Polychloorbifenylen, PCB						
S PCB 28	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 52	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 101	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	MC01 C01 (0-50) C03 (0-50) C04 (0-35) C08 (0-50) C10 (0-50) C11 (0-35) C12 (Grond (AS3000)	Grond (AS3000)	13321154
2	MC02 C02 (30-50) C05 (0-50) C06 (40-70) C07 (35-80)	Grond (AS3000)	13321155
3	MC03 C02 (100-150) C09 (0-50)	Grond (AS3000)	13321156
4	MC04 C01 (50-100) C01 (100-150) C02 (50-100) C02 (180-200) C03 (50-80) C03Grond (AS3000)	Grond (AS3000)	13321157
5	MC05 C01 (150-200) C02 (150-180) C03 (100-150) C04 (125-150)	Grond (AS3000)	13321158

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN
 RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 22274801A
 Uw projectnaam Baarlo, Heierhof (ong.)
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2023002975/1
 Startdatum analyse 10-Jan-2023
 Datum einde analyse 18-Jan-2023
 Rapportagedatum 18-Jan-2023/16:02
 Bijlage A, B, C
 Pagina 2/2

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
S PCB 118	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 138	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 153	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 180	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0049 ¹⁾	0.0049 ¹⁾	0.0049 ¹⁾	0.0049 ¹⁾	0.0049 ¹⁾
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK						
S Naftaleen	mg/kg ds	0.088	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Fenanthreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Anthraceen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Fluorantheen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Chryseen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.40	0.35 ¹⁾	0.35 ¹⁾	0.35 ¹⁾	0.35 ¹⁾

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	MC01 C01 (0-50) C03 (0-50) C04 (0-35) C08 (0-50) C10 (0-50) C11 (0-35) C12 (Grond (AS3000)	Grond (AS3000)	13321154
2	MC02 C02 (30-50) C05 (0-50) C06 (40-70) C07 (35-80)	Grond (AS3000)	13321155
3	MC03 C02 (100-150) C09 (0-50)	Grond (AS3000)	13321156
4	MC04 C01 (50-100) C01 (100-150) C02 (50-100) C02 (180-200) C03 (50-80) C03Grond (AS3000)	Grond (AS3000)	13321157
5	MC05 C01 (150-200) C02 (150-180) C03 (100-150) C04 (125-150)	Grond (AS3000)	13321158

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Akkoord
Pr. coörd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPNAN2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

VA
TESTEN
RvA LO10

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023002975/1

Pagina 1/1


Monster nr.	Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
13321154	MC01 C01 (0-50) C03 (0-50) C04 (0-35) C08 (0-50) C10 (0-50) C11 (0-35)				
0539774163	C10	0	50	09-Jan-2023	1
0539774180	C12	0	50	10-Jan-2023	1
0539774161	C15	0	50	09-Jan-2023	1
0539774185	C13	0	50	09-Jan-2023	1
0539774184	C14	0	50	09-Jan-2023	1
0539774181	C03	0	50	09-Jan-2023	1
0539774171	C08	0	50	09-Jan-2023	1
0539774160	C11	0	35	09-Jan-2023	1
0539774158	C04	0	35	09-Jan-2023	1
0539774177	C01	0	50	09-Jan-2023	1
13321155	MC02 C02 (30-50) C05 (0-50) C06 (40-70) C07 (35-80)				
0539774191	C05	0	50	09-Jan-2023	1
0539774168	C02	30	50	09-Jan-2023	2
0539774156	C07	35	80	09-Jan-2023	2
0539774150	C06	40	70	09-Jan-2023	1
13321156	MC03 C02 (100-150) C09 (0-50)				
0539774186	C09	0	50	09-Jan-2023	1
0539774164	C02	100	150	09-Jan-2023	4
13321157	MC04 C01 (50-100) C01 (100-150) C02 (50-100) C02 (180-200) C03 (50-80)				
0539774182	C03	150	200	09-Jan-2023	5
0539774042	C02	50	100	09-Jan-2023	3
0539774167	C02	180	200	09-Jan-2023	6
0539774193	C04	50	100	09-Jan-2023	3
0539774200	C04	150	200	09-Jan-2023	6
0539774382	C01	50	100	09-Jan-2023	2
0539774388	C01	100	150	09-Jan-2023	3
0539774183	C03	50	80	09-Jan-2023	2
13321158	MC05 C01 (150-200) C02 (150-180) C03 (100-150) C04 (125-150)				
0539774187	C03	100	150	09-Jan-2023	4
0539774172	C02	150	180	09-Jan-2023	5
0539774189	C04	125	150	09-Jan-2023	5
0539774389	C01	150	200	09-Jan-2023	4

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPNL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023002975/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \star RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023002975/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Voorbehandeling			
Cryogeen malen	W0106	Voorbehandeling	AS3000
Bodemkundige analyses			
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	pb 3010-2 en NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	pb 3010-3 en NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	pb 3010-4 en NEN 5753
Metalen			
Arseen (As)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie			
Minerale Olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
Polychloorbifenylen, PCB			
PCB (7)	W0271	GC-MS	pb 3010-8 en NEN 6980
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK			
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287
PAK (10) (VR0M)	W0271	GC-MS	pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.

HMB B.V.
T.a.v. [REDACTED]
Voltaweg 8
5993 SE MAASBREE

Analyscertificaat

Datum: 13-Jan-2023

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2023002997/1
Uw project/verslagnummer	22274801A
Uw projectnaam	Baarlo, Heierhof (ong.)
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	10-Jan-2023

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. [REDACTED]
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 22274801A
 Uw projectnaam Baarlo, Heierhof (ong.)
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2023002997/1
 Startdatum analyse 10-Jan-2023
 Datum einde analyse 13-Jan-2023
 Rapportagedatum 13-Jan-2023/12:36
 Bijlage A, B, C
 Pagina 1/2

Analyse	Eenheid	1	2	3
Voorbehandeling				
Cryogeen malen		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses				
S Droge stof	% (m/m)	83.6	82.4	87.0
S Organische stof	% (m/m) ds	2.7	2.9	1.9
Gloeirest	% (m/m) ds	97	97	98
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	5.2	4.2	4.7
Metalen				
S Barium (Ba)	mg/kg ds	<20	<20	<20
S Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.24	0.23	<0.20
S Kobalt (Co)	mg/kg ds	3.2	4.7	3.0
S Koper (Cu)	mg/kg ds	11	13	11
S Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050
S Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5	<1.5	<1.5
S Nikkel (Ni)	mg/kg ds	5.0	4.4	<4.0
S Lood (Pb)	mg/kg ds	17	52	16
S Zink (Zn)	mg/kg ds	40	41	29
Minerale olie				
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11	<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	9.7	<5.0
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35	<35
Polychloorbifenylen, PCB				
S PCB 28	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 52	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 101	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 118	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	MD01 D01 (0-50) D04 (0-50) D11 (0-50) D12 (0-50) D13 (0-50) D14 (0-50) D15 (Grond (AS3000))		13321246
2	MD02 D05 (0-50) D07 (0-50) D16 (0-50) D17 (0-50) D18 (0-50) D19 (0-50) D20 (Grond (AS3000))		13321247
3	MD03 D02 (0-50) D08 (0-50) D09 (0-50) D21 (0-50) D22 (0-50) D23 (0-50) D24 (Grond (AS3000))		13321248

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



TESTEN
 RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 22274801A
 Uw projectnaam Baarlo, Heierhof (ong.)
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2023002997/1
 Startdatum analyse 10-Jan-2023
 Datum einde analyse 13-Jan-2023
 Rapportagedatum 13-Jan-2023/12:36
 Bijlage A, B, C
 Pagina 2/2

Analyse	Eenheid	1	2	3
S PCB 138	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 153	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 180	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0049 ¹⁾	0.0049 ¹⁾	0.0049 ¹⁾
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK				
S Naftaleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050
S Fenanthreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050
S Anthraceen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050
S Fluorantheen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050
S Chryseen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.35 ¹⁾	0.35 ¹⁾	0.35 ¹⁾

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	MD01 D01 (0-50) D04 (0-50) D11 (0-50) D12 (0-50) D13 (0-50) D14 (0-50) D15 (Grond (AS3000)		13321246
2	MD02 D05 (0-50) D07 (0-50) D16 (0-50) D17 (0-50) D18 (0-50) D19 (0-50) D20 (Grond (AS3000)		13321247
3	MD03 D02 (0-50) D08 (0-50) D09 (0-50) D21 (0-50) D22 (0-50) D23 (0-50) D24 (Grond (AS3000)		13321248

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPNL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
 Pr. coörd.



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023002997/1

Pagina 1/1


Monster nr.	Uw monsteromschrijving					
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum	monstername	Monsteromsch./Monstername ID
13321246	MD01 D01 (0-50) D04 (0-50) D11 (0-50) D12 (0-50) D 13 (0-50) D14 (0-50)					
0539774203	D04	0	50	09-Jan-2023		1
0539774386	D11	0	50	09-Jan-2023		1
0539774378	D12	0	50	09-Jan-2023		1
0539774372	D14	0	50	09-Jan-2023		1
0539582727	D15	0	50	10-Jan-2023		1
0539774588	D13	0	50	10-Jan-2023		1
0539773998	D01	0	50	10-Jan-2023		1
13321247	MD02 D05 (0-50) D07 (0-50) D16 (0-50) D17 (0-50) D 18 (0-50) D19 (0-50)					
0539582737	D17	0	50	10-Jan-2023		1
0539582736	D18	0	50	10-Jan-2023		1
0539774079	D16	0	50	10-Jan-2023		1
0539582738	D07	0	50	10-Jan-2023		1
0539774393	D05	0	50	10-Jan-2023		1
0539774387	D19	0	50	09-Jan-2023		1
0539774392	D20	0	50	09-Jan-2023		1
13321248	MD03 D02 (0-50) D08 (0-50) D09 (0-50) D21 (0-50) D 22 (0-50) D23 (0-50)					
0539774384	D22	0	50	09-Jan-2023		1
0539774310	D24	0	50	10-Jan-2023		1
0539774319	D08	0	50	10-Jan-2023		1
0539774117	D09	0	50	10-Jan-2023		1
0539774122	D21	0	50	10-Jan-2023		1
0539774124	D23	0	50	10-Jan-2023		1
0539582735	D02	0	50	10-Jan-2023		1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPNL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023002997/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \times RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023002997/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Voorbehandeling			
Cryogeen malen	W0106	Voorbehandeling	AS3000
Bodemkundige analyses			
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	pb 3010-2 en NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	pb 3010-3 en NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	pb 3010-4 en NEN 5753
Metalen			
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie			
Minerale Olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
Polychloorbifenylen, PCB			
PCB (7)	W0271	GC-MS	pb 3010-8 en NEN 6980
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK			
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287
PAK (10) (VR0M)	W0271	GC-MS	pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.

HMB B.V.
T.a.v. [REDACTED]
Voltaweg 8
5993 SE MAASBREE

Analyscertificaat

Datum: 16-Jan-2023

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2023003759/1
Uw project/verslagnummer	22274801A
Uw projectnaam	Baarlo, Heierhof (ong.)
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	11-Jan-2023

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

[REDACTED]
Ing. [REDACTED]
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 22274801A
 Uw projectnaam Baarlo, Heierhof (ong.)
 Uw ordernummer XXXXXXXXXX
 Uw monsternemer XXXXXXXXXX

Certificaatnummer/Versie 2023003759/1
 Startdatum analyse 11-Jan-2023
 Datum einde analyse 16-Jan-2023
 Rapportagedatum 16-Jan-2023/09:20
 Bijlage A, B, C
 Pagina 1/2

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
Voorbehandeling					
Cryogeen malen		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses					
S Droge stof	% (m/m)	87.0	85.8	82.0	86.6
S Organische stof	% (m/m) ds	2.0	1.5	0.9	<0.7
Gloeirest	% (m/m) ds	98	98	98	99
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	5.1	5.4	12.6	7.8
Metalen					
S Arseen (As)	mg/kg ds		<4.0	10.0	<4.0
S Barium (Ba)	mg/kg ds	<20	<20	28	<20
S Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.36	<0.20	<0.20	<0.20
S Kobalt (Co)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	10	<3.0
S Koper (Cu)	mg/kg ds	13	<5.0	8.8	5.1
S Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
S Nikkel (Ni)	mg/kg ds	4.9	4.0	13	7.7
S Lood (Pb)	mg/kg ds	20	<10	<10	<10
S Zink (Zn)	mg/kg ds	50	<20	40	22
Minerale olie					
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11	<11	<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35	<35	<35
Polychloorbifenylen, PCB					
S PCB 28	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 52	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 101	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	MD04 D03 (0-50) D06 (0-50) D10 (0-50) D25 (0-50) D26 (0-50) D27 (0-50) D28 (Grond (AS3000)		13323903
2	MD05 D01 (70-100) D02 (50-100) D03 (50-100) D04 (50-100) D05 (70-100) D06 Grond (AS3000)		13323904
3	MD06 D01 (150-200) D02 (100-130) D04 (150-170) D05 (100-150) D07 (150-200) Grond (AS3000)		13323905
4	MD07 D02 (180-200) D03 (120-170) D04 (170-200) D05 (150-200) D06 (120-170) Grond (AS3000)		13323906



Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 22274801A
 Uw projectnaam Baarlo, Heierhof (ong.)
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2023003759/1
 Startdatum analyse 11-Jan-2023
 Datum einde analyse 16-Jan-2023
 Rapportagedatum 16-Jan-2023/09:20
 Bijlage A, B, C
 Pagina 2/2

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
S PCB 118	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 138	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 153	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 180	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0049 ¹⁾	0.0049 ¹⁾	0.0049 ¹⁾	0.0049 ¹⁾
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK					
S Naftaleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Fenanthreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Anthraceen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Fluorantheen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Chryseen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.35 ¹⁾	0.35 ¹⁾	0.35 ¹⁾	0.35 ¹⁾

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	MD04 D03 (0-50) D06 (0-50) D10 (0-50) D25 (0-50) D26 (0-50) D27 (0-50) D28 (Grond (AS3000)		13323903
2	MD05 D01 (70-100) D02 (50-100) D03 (50-100) D04 (50-100) D05 (70-100) D06 Grond (AS3000)		13323904
3	MD06 D01 (150-200) D02 (100-130) D04 (150-170) D05 (100-150) D07 (150-200) Grond (AS3000)		13323905
4	MD07 D02 (180-200) D03 (120-170) D04 (170-200) D05 (150-200) D06 (120-170) Grond (AS3000)		13323906

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
 Pr. coörd.

VA
 TESTEN
 RvA L010



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023003759/1

Pagina 1/1


Monster nr.	Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
13323903	MD04 D03 (0-50) D06 (0-50) D10 (0-50) D25 (0-50) D 26 (0-50) D27 (0-50)				
0539773859	D03	0	50	11-Jan-2023	1
0539774179	D10	0	50	11-Jan-2023	1
0539773852	D25	0	50	11-Jan-2023	1
0539773858	D26	0	50	11-Jan-2023	1
0539773868	D27	0	50	11-Jan-2023	1
0539773854	D28	0	50	11-Jan-2023	1
0539773857	D29	0	50	11-Jan-2023	1
0539773855	D30	0	50	11-Jan-2023	1
0539773866	D31	0	50	11-Jan-2023	1
0539773884	D06	0	50	11-Jan-2023	1
13323904	MD05 D01 (70-100) D02 (50-100) D03 (50-100) D04 (50-100) D05 (70-100)				
0539773851	D03	50	100	11-Jan-2023	2
0539774175	D06	50	100	11-Jan-2023	2
0539774311	D10	50	100	11-Jan-2023	2
0539774196	D04	50	100	09-Jan-2023	2
0539774312	D08	50	100	10-Jan-2023	2
0539774115	D09	50	100	10-Jan-2023	2
0539774130	D02	50	100	10-Jan-2023	2
0539774116	D07	50	100	10-Jan-2023	2
0539774123	D01	70	100	10-Jan-2023	3
0539774327	D05	70	100	10-Jan-2023	3
13323905	MD06 D01 (150-200) D02 (100-130) D04 (150-170) D05 (100-150) D07 (150-200)				
0539774364	D04	150	170	09-Jan-2023	4
0539774097	D09	100	130	10-Jan-2023	3
0539774331	D02	100	130	10-Jan-2023	3
0539775413	D07	150	200	10-Jan-2023	4
0539774125	D01	150	200	10-Jan-2023	5
0539774317	D05	100	150	10-Jan-2023	4
13323906	MD07 D02 (180-200) D03 (120-170) D04 (170-200) D05 (150-200) D06 (120-170)				
0539773864	D03	120	170	11-Jan-2023	4
0539774178	D06	120	170	11-Jan-2023	4
0539774169	D10	150	200	11-Jan-2023	4
0539774383	D04	170	200	09-Jan-2023	5
0539773997	D08	150	200	10-Jan-2023	4
0539774119	D09	160	200	10-Jan-2023	5
0539774118	D02	180	200	10-Jan-2023	5
0539774336	D05	150	200	10-Jan-2023	5

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPARL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023003759/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \times RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023003759/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Voorbehandeling			
Cryogeen malen	W0106	Voorbehandeling	AS3000
Bodemkundige analyses			
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	pb 3010-2 en NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	pb 3010-3 en NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	pb 3010-4 en NEN 5753
Metalen			
Arseen (As)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie			
Minerale Olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
Polychloorbifenylen, PCB			
PCB (7)	W0271	GC-MS	pb 3010-8 en NEN 6980
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK			
PAK (10) (VR0M)	W0271	GC-MS	pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.

HMB B.V.
T.a.v. [REDACTED]
Voltaweg 8
5993 SE MAASBREE

Analyscertificaat

Datum: 26-Jan-2023

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2023010606/1
Uw project/verslagnummer	22274801A
Uw projectnaam	Baarlo, Heierhof (ong.)
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	24-Jan-2023

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysescertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

[REDACTED]
Ing. [REDACTED]
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 22274801A
 Uw projectnaam Baarlo, Heierhof (ong.)
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2023010606/1
 Startdatum analyse 24-Jan-2023
 Datum einde analyse 26-Jan-2023
 Rapportagedatum 26-Jan-2023/10:58
 Bijlage A, B, C
 Pagina 1/4

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Metalen						
S Barium (Ba)	µg/L	200	220	86	62	300
S Cadmium (Cd)	µg/L	2.6	1.1	2.4	2.5	<0.20
S Kobalt (Co)	µg/L	78	11	16	9.4	100
S Koper (Cu)	µg/L	14	9.7	15	13	6.1
S Kwik (Hg)	µg/L	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Molybdeen (Mo)	µg/L	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
S Nikkel (Ni)	µg/L	110	19	60	27	180
S Lood (Pb)	µg/L	<2.0	2.8	<2.0	4.7	<2.0
S Zink (Zn)	µg/L	170	190	100	140	140
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen						
S Benzeen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S Toluene	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S Ethylbenzeen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S o-Xyleen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
S m,p-Xyleen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾
BTEX (som)	µg/L	<0.90	<0.90	<0.90	<0.90	<0.90
S Naftaleen	µg/L	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020
S Styreen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen						
S Dichloormethaan	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S Trichloormethaan	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S Tetrachloormethaan	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
S Trichlooretheen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S Tetrachlooretheen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
S 1,1-Dichloorethaan	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S 1,2-Dichloorethaan	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S 1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
S 1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
S cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10

Nr. Uw monsteromschrijving

1 WA01: PBA01
 2 WC01: PBC01
 3 WD01: PBD01
 4 WD02: PBD02
 5 WD03: PBD03

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000) 13431213
 Water (AS3000) 13431214
 Water (AS3000) 13431215
 Water (AS3000) 13431216
 Water (AS3000) 13431217

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPA NL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
 en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 22274801A
 Uw projectnaam Baarlo, Heierhof (ong.)
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2023010606/1
 Startdatum analyse 24-Jan-2023
 Datum einde analyse 26-Jan-2023
 Rapportagedatum 26-Jan-2023/10:58
 Bijlage A, B, C
 Pagina 2/4

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
S trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
CKW (som)	µg/L	<1.6	<1.6	<1.6	<1.6	<1.6
S Tribroommethaan	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S Vinylchloride	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
S 1,1-Dichlooretheen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/L	0.14 ¹⁾	0.14 ¹⁾	0.14 ¹⁾	0.14 ¹⁾	0.14 ¹⁾
S 1,1-Dichloorpropaan	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S 1,2-Dichloorpropaan	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S 1,3-Dichloorpropaan	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S Dichloorpropanen som factor 0.7	µg/L	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10	<10	<10	<10	<10
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10	<10	<10	<10	<10
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10	<10	<10	<10	<10
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15	<15	<15	<15	<15
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10	<10	<10	<10	<10
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10	<10	<10	<10	<10
S Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	<50	<50	<50	<50

Nr. Uw monsteromschrijving

1 WA01: PBA01
 2 WC01: PBC01
 3 WD01: PBD01
 4 WD02: PBD02
 5 WD03: PBD03

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)
 Water (AS3000)
 Water (AS3000)
 Water (AS3000)
 Water (AS3000)

Monster nr.

13431213
 13431214
 13431215
 13431216
 13431217

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
 en door de overheid van Luxemburg (MEV).



TESTEN
 RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 22274801A
 Uw projectnaam Baarlo, Heierhof (ong.)
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2023010606/1
 Startdatum analyse 24-Jan-2023
 Datum einde analyse 26-Jan-2023
 Rapportagedatum 26-Jan-2023/10:58
 Bijlage A, B, C
 Pagina 3/4

Analyse	Eenheid	6	7	8
Metalen				
S Barium (Ba)	µg/L	35	190	100
S Cadmium (Cd)	µg/L	0.29	6.6	0.51
S Kobalt (Co)	µg/L	2.4	51	6.8
S Koper (Cu)	µg/L	8.3	13	9.2
S Kwik (Hg)	µg/L	<0.050	<0.050	<0.050
S Molybdeen (Mo)	µg/L	<2.0	<2.0	<2.0
S Nikkel (Ni)	µg/L	<3.0	88	4.8
S Lood (Pb)	µg/L	<2.0	3.3	<2.0
S Zink (Zn)	µg/L	12	1800	32
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen				
S Benzeen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20
S Toluene	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20
S Ethylbenzeen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20
S o-Xyleen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10
S m,p-Xyleen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20
S Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾
BTEX (som)	µg/L	<0.90	<0.90	<0.90
S Naftaleen	µg/L	<0.020	<0.020	<0.020
S Styreen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen				
S Dichloormethaan	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20
S Trichloormethaan	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20
S Tetrachloormethaan	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10
S Trichlooretheen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20
S Tetrachlooretheen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10
S 1,1-Dichloorethaan	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20
S 1,2-Dichloorethaan	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20
S 1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10
S 1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10
S cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6	WD04: PBD04	Water (AS3000)	13431218
7	WD05: PBD05	Water (AS3000)	13431219
8	WD06: PBD06	Water (AS3000)	13431220

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPA NL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
 en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 22274801A
 Uw projectnaam Baarlo, Heierhof (ong.)
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2023010606/1
 Startdatum analyse 24-Jan-2023
 Datum einde analyse 26-Jan-2023
 Rapportagedatum 26-Jan-2023/10:58
 Bijlage A, B, C
 Pagina 4/4

Analyse	Eenheid	6	7	8
S trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10
CKW (som)	µg/L	<1.6	<1.6	<1.6
S Tribroommethaan	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20
S Vinylchloride	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10
S 1,1-Dichlooretheen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10
S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/L	0.14 ¹⁾	0.14 ¹⁾	0.14 ¹⁾
S 1,1-Dichloorpropan	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20
S 1,2-Dichloorpropan	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20
S 1,3-Dichloorpropan	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20
S Dichloorpropanen som factor 0.7	µg/L	0.42	0.42	0.42
Minerale olie				
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10	<10	<10
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10	<10	<10
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10	<10	<10
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15	<15	<15
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10	<10	<10
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10	<10	<10
S Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	<50	<50

Nr. Uw monsteromschrijving

6 WD04: PBD04
 7 WD05: PBD05
 8 WD06: PBD06

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)
 Water (AS3000)
 Water (AS3000)

Monster nr.

13431218
 13431219
 13431220

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
 Pr. coörd.



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023010606/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
13431213	WA01: PBA01				
0680690829	A01	220	320	24-Jan-2023	1
0680666662	A01	220	320	24-Jan-2023	2
0801043558	A01	220	320	24-Jan-2023	3
13431214	WC01: PBC01				
0680666664	C01	280	380	24-Jan-2023	1
0680690826	C01	280	380	24-Jan-2023	2
0801043556	C01	280	380	24-Jan-2023	3
13431215	WD01: PBD01				
0680666661	D01	250	350	24-Jan-2023	1
0680690821	D01	250	350	24-Jan-2023	2
0801049434	D01	250	350	24-Jan-2023	3
13431216	WD02: PBD02				
0680690825	D02	280	380	24-Jan-2023	1
0680666659	D02	280	380	24-Jan-2023	2
0801049566	D02	280	380	24-Jan-2023	3
13431217	WD03: PBD03				
0680666665	D03	350	450	24-Jan-2023	1
0680666653	D03	350	450	24-Jan-2023	2
0801043676	D03	350	450	24-Jan-2023	3
13431218	WD04: PBD04				
0680690836	D04	300	400	24-Jan-2023	1
0680690835	D04	300	400	24-Jan-2023	2
0801043621	D04	300	400	24-Jan-2023	3
13431219	WD05: PBD05				
0680690830	D05	260	360	24-Jan-2023	1
0680690832	D05	260	360	24-Jan-2023	2
0801023956	D05	260	360	24-Jan-2023	3
13431220	WD06: PBD06				
0680666651	D06	330	430	24-Jan-2023	1
0680666668	D06	330	430	24-Jan-2023	2
0801023976	D06	330	430	24-Jan-2023	3


Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
 NL-3771NB Barneveld
 +31 (0)34 242 63 00
 Info-env@eurofins.nl
 www.eurofins.nl

Venecoweg 5
 B-9810 Nazareth
 +32 (0)9 222 77 59
 belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPARL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023010606/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \times RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023010606/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Metalen			
Barium (Ba)	W0421	ICP-MS	pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0421	ICP-MS	pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0421	ICP-MS	pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0421	ICP-MS	pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0421	ICP-MS	pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0421	ICP-MS	pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0421	ICP-MS	pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0421	ICP-MS	pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0421	ICP-MS	pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen			
Xylenen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	pb 3130-1
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	pb 3130-1
Styreen	W0254	HS-GC-MS	pb 3130-1
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen			
VOCl (11)	W0254	HS-GC-MS	pb 3130-1
Tribroommethaan (Bromoform)	W0254	HS-GC-MS	pb 3130-1
Vinylchloride	W0254	HS-GC-MS	pb 3130-1
1,1-Dichlooretheen	W0254	HS-GC-MS	pb 3130-1
DiClEtheen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	pb 3130-1
1,1-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	pb 3130-1
1,2-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	pb 3130-1
1,3-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	pb 3130-1
DiChlprop. som AS3000	W0254	HS-GC-MS	pb 3130-1
Minerale olie			
Minerale olie (C10-C40)	W0215	GC-FID	pb 3110-5

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.

Bijlage | 4

Toetsing analyseresultaten

Analyse	Eenheid	MA01 A08 (0-50)	A11 (0-50)	A15 (0-50)	A18	RG	>AW	T	I

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum	Monstername	Eindoordeel
13323920	MA01 A08 (0-50) A11 (0-50) A15 (0-50) A18 (0-50)	11-01-2023		Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG	< streefwaarde/aw2000 of RG
>AW	Streefwaarde/aw2000
T	Tussenwaarde (T)
I	> Interventiewaarde (I)
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde
> AW	> Achtergrondwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Analyse	Eenheid	MA02 A01 (0-50)	A06 (0-50)	A10 (0-50)	A14	RG	>AW	T	I

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum	Monstername	Eindoordeel
13323921	MA02 A01 (0-50) A06 (0-50) A10 (0-50) A14 (0-50)	11-01-2023		Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG	< streefwaarde/aw2000 of RG
>AW	Streefwaarde/aw2000
T	Tussenwaarde (T)
I	> Interventiewaarde (I)
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde
> AW	> Achtergrondwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Analyse	Eenheid	MA03 A05 (0-50)	A09 (0-50)	A13 (0-50)	A16	RG	>AW	T	I

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum	Monstername	Eindoordeel
13323922	MA03 A05 (0-50) A09 (0-50) A13 (0-50) A16 (0-50)	11-01-2023		Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG	< streefwaarde/aw2000 of RG
>AW	Streefwaarde/aw2000
T	Tussenwaarde (T)
I	> Interventiewaarde (I)
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde
> AW	> Achtergrondwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Analyse	Eenheid	MA04 A07 (0-50)			RG	>AW	T	I
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel				
Bodemtype correctie								
Fractie < 2 µm		2.2						
Organische stof volgens gloeiverlies methode		1.1						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	91.9	91.9	@				
Organische stof	% (m/m) ds	1.1	1.1					
Gloeirest	% (m/m) ds	99						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	2.2	2.2					
Metalen								
Barium (Ba)	mg/kg DS	<20	52.9	@	20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	<0.20	0.24	-	0.2	0.6	6.8	13
Kobalt (Co)	mg/kg DS	<3.0	7.22	-	3	15	102	190
Koper (Cu)	mg/kg DS	<5.0	7.19	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0.050	0.0501	-	0.05	0.15	18.1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1.5	1.05	-	1.5	1.5	95.8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	<4.0	8.03	-	4	35	67.5	100
Lood (Pb)	mg/kg DS	<10	11	-	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg DS	27	63,4	-	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3.0	10.5	@				
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@				
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@				
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11	38,5	@				
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@				
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<6.0	21	@				
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	122	-	35	190	2600	5000
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB 52	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB 101	mg/kg DS	0.0014	0.007					
PCB 118	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB 138	mg/kg DS	0.0035	0.0175					
PCB 153	mg/kg DS	0.0040	0.02					
PCB 180	mg/kg DS	0.0036	0.018					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0.015	0.073	> AW	0.007	0.02	0.51	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK								
Naftaleen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Fenanthreen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Fluorantheen	mg/kg DS	0.083	0.083					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	0.054	0.054					
Chryseen	mg/kg DS	0.058	0.058					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	0.072	0.072					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	0.072	0.072					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	0.054	0.054					
PAK 10 VROM factor 0,7	mg/kg DS	0.53	0.533	-	0.35	1.5	20.8	40

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum Monstername	Eindoordeel
13323923	MA04 A07 (0-50)	11-01-2023	Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda	
#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG	< streefwaarde/aw2000 of RG
>AW	Streefwaarde/aw2000
T	Tussenwaarde (T)
I	> Interventiewaarde (I)
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde
> AW	> Achtergrondwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Analyse	Eenheid	MA08 A01 (100-150) A01 (150-200) A02 (50-100) A02(160-200) A03 (50-100) A03 (100-150) A04 (50-100)			RG	>AW	T	I
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel				
Bodemtype correctie								
Fractie < 2 µm		6.2						
Organische stof volgens gloeiverlies methode		1.0						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85.0	85	@				
Organische stof	% (m/m) ds	1.0	1					
Gloeirest	% (m/m) ds	99						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	6.2	6.2					
Metalen								
Barium (Ba)	mg/kg DS	<20	35.6	@	20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	<0.20	0.226	-	0.2	0.6	6.8	13
Kobalt (Co)	mg/kg DS	<3.0	5.06	-	3	15	102	190
Koper (Cu)	mg/kg DS	<5.0	6.33	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0.050	0.0471	-	0.05	0.15	18.1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1.5	1.05	-	1.5	1.5	95.8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	5.7	12.3	-	4	35	67.5	100
Lood (Pb)	mg/kg DS	<10	10.2	-	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg DS	<20	27.4	-	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3.0	10.5	@				
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@				
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@				
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11	38.5	@				
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@				
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<6.0	21	@				
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	122	-	35	190	2600	5000
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB 52	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB 101	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB 118	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB 138	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB 153	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB 180	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0.0049	0.0245	-	0.007	0.02	0.51	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK								
Naftaleen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Fenanthreen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Chryseen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
PAK 10 VROM factor 0,7	mg/kg DS	0.35	0.35	-	0.35	1.5	20.8	40

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum Monstername	Eindoordeel
13323924	MA08 A01 (100-150) A01 (150-200) A02 (50-100) A02(160-200) A03 (50-100) A03 (100-150) A04 (50-100)	11-01-2023	Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG	< streefwaarde/aw2000 of RG
>AW	Streefwaarde/aw2000
T	Tussenwaarde (T)
I	> Interventiewaarde (I)
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Analyse	Eenheid	MB01 A01 (0-50) B01 (0-50) B02 (0-50) B03 (0-50)			RG	>AW	T	I
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel				
Bodemtype correctie								
Fractie < 2 µm		25		#				
Organische stof volgens gloeiverlies methode		1.9						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	86.8	86.8	@				
Organische stof	% (m/m) ds	1.9	1.9					
Gloeirest	% (m/m) ds	98						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3.0	10.5	@				
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@				
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@				
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11	38.5	@				
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	6.0	30	@				
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<6.0	21	@				
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	122	-	35	190	2600	5000

<u>Eurofins Nr.</u>	<u>Monsteromschrijving</u>	<u>Datum Monstername</u>	<u>Eindoordeel</u>
13323916	MB01 A01 (0-50) B01 (0-50) B02 (0- 11-01-2023 50) B03 (0-50)		Voldoet aan Achtergrondwaarde

<u>Legenda</u>	
#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG	< streefwaarde/aw2000 of RG
>AW	Streefwaarde/aw2000
T	Tussenwaarde (T)
I	> Interventiewaarde (I)
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

Analyse	Eenheid	MB02 B01 (70-120) B02 (70-120) B03 (70-120)			RG	>AW	T	I
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel				
Bodemtype correctie								
Fractie < 2 µm		25		#				
Organische stof volgens gloeiverlies methode		<0,7						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	87.0	87	@				
Organische stof	% (m/m) ds	<0.7	0.49					
Gloeirest	% (m/m) ds	99						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3.0	10.5	@				
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@				
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@				
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11	38.5	@				
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@				
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<6.0	21	@				
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	122	-	35	190	2600	5000

<u>Eurofins Nr.</u>	<u>Monsteromschrijving</u>	<u>Datum Monstername</u>	<u>Eindoordeel</u>
13323917	MB02 B01 (70-120) B02 (70-120) B03 (70-120)	11-01-2023	Voldoet aan Achtergrondwaarde

<u>Legenda</u>	
#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG	< streefwaarde/aw2000 of RG
>AW	Streefwaarde/aw2000
T	Tussenwaarde (T)
I	> Interventiewaarde (I)
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

Analyse	Eenheid	MC01 C01 (0-50) C03 (0-50) C04 (0-35) C08 (0-50) C10 (0-50) C11 (0-35) C12 (0-50) C13 (0-50) C14 (0-50)			RG	>AW	T	I
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel				
Bodemtype correctie								
Fractie < 2 µm		5,3						
Organische stof volgens gloeiverlies methode		1,8						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	86,5	86,5	@				
Organische stof	% (m/m) ds	1,8	1,8					
Gloeirest	% (m/m) ds	98						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	5,3	5,3					
Metalen								
Barium (Ba)	mg/kg DS	<20	38,4	@	20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	0,25	0,41	-	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg DS	3,1	8,01	-	3	15	102	190
Koper (Cu)	mg/kg DS	12	22,3	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0,050	0,0477	-	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	6,2	14,2	-	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg DS	19	28,2	-	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg DS	48	97,5	-	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3,0	10,5	@				
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5,0	17,5	@				
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5,0	17,5	@				
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11	38,5	@				
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	<5,0	17,5	@				
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<6,0	21	@				
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	122	-	35	190	2600	5000
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg DS	<0,0010	0,0035					
PCB 52	mg/kg DS	<0,0010	0,0035					
PCB 101	mg/kg DS	<0,0010	0,0035					
PCB 118	mg/kg DS	<0,0010	0,0035					
PCB 138	mg/kg DS	<0,0010	0,0035					
PCB 153	mg/kg DS	<0,0010	0,0035					
PCB 180	mg/kg DS	<0,0010	0,0035					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0,0049	0,0245	-	0,007	0,02	0,51	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK								
Naftaleen	mg/kg DS	0,088	0,088					
Fenanthreen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Anthraceen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Fluorantheen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Chryseen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
PAK 10 VROM factor 0,7	mg/kg DS	0,40	0,403	-	0,35	1,5	20,8	40

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum	Monstername	Eindoordeel
13321154	MC01 C01 (0-50) C03 (0-50) C04 (0-35) C08 (0-50) C10 (0-50) C11 (0-35) C12 (0-50) C13 (0-50) C14 (0-50)	09-01-2023		Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG	< streefwaarde/aw2000 of RG
>AW	Streefwaarde/aw2000
T	Tussenwaarde (T)
I	> Interventiewaarde (I)
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Analyse	Eenheid	MC02 C02 (30-50) C05 (0-50) C06 (40-70)			RG	>AW	T	I
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel				
Bodemtype correctie								
Fractie < 2 µm		5,0						
Organische stof volgens gloeiverlies methode		2,1						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	88,5	88,5	@				
Organische stof	% (m/m) ds	2,1	2,1					
Gloeirest	% (m/m) ds	98						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	5,0	5					
Metalen								
Barium (Ba)	mg/kg DS	<20	39,5	@	20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	0,26	0,426	-	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg DS	<3,0	5,56	-	3	15	102	190
Koper (Cu)	mg/kg DS	9,5	17,8	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0,050	0,0479	-	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	4,7	11	-	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg DS	16	23,8	-	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg DS	39	80,1	-	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3,0	10	@				
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5,0	16,7	@				
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5,0	16,7	@				
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11	36,7	@				
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	7,0	33,3	@				
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<6,0	20	@				
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	117	-	35	190	2600	5000
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg DS	<0,0010	0,00333					
PCB 52	mg/kg DS	<0,0010	0,00333					
PCB 101	mg/kg DS	<0,0010	0,00333					
PCB 118	mg/kg DS	<0,0010	0,00333					
PCB 138	mg/kg DS	<0,0010	0,00333					
PCB 153	mg/kg DS	<0,0010	0,00333					
PCB 180	mg/kg DS	<0,0010	0,00333					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0,0049	0,0233	-	0,007	0,02	0,51	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK								
Naftaleen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Fenanthreen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Anthraceen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Fluorantheen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Chryseen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
PAK 10 VROM factor 0,7	mg/kg DS	0,35	0,35	-	0,35	1,5	20,8	40

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum Monstername	Eindoordeel
13321155	MC02 C02 (30-50) C05 (0-50) C06 (40-70) C07 (35-80)	09-01-2023	Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda	
#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG	< streefwaarde/aw2000 of RG
>AW	Streefwaarde/aw2000
T	Tussenwaarde (T)
I	> Interventiewaarde (I)
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Analyse	Eenheid	MC03 C02 (100-150) C09 (0-50)			RG	>AW	T	I
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel				
Bodemtype correctie								
Fractie < 2 µm		5.7						
Organische stof volgens gloeiverlies methode		1.5						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	87.1	87.1	@				
Organische stof	% (m/m) ds	1.5	1.5					
Gloeirest	% (m/m) ds	98						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	5.7	5.7					
Metalen								
Barium (Ba)	mg/kg DS	<20	37.1	@	20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	<0.20	0.228	-	0.2	0.6	6.8	13
Kobalt (Co)	mg/kg DS	3.1	7.76	-	3	15	102	190
Koper (Cu)	mg/kg DS	<5.0	6.42	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0.050	0.0474	-	0.05	0.15	18.1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1.5	1.05	-	1.5	1.5	95.8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	5.7	12.7	-	4	35	67.5	100
Lood (Pb)	mg/kg DS	<10	10.3	-	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg DS	25	49.9	-	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3.0	10.5	@				
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@				
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@				
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11	38.5	@				
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@				
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<6.0	21	@				
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	122	-	35	190	2600	5000
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB 52	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB 101	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB 118	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB 138	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB 153	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB 180	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0.0049	0.0245	-	0.007	0.02	0.51	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK								
Naftaleen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Fenanthreen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Chryseen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
PAK 10 VROM factor 0.7	mg/kg DS	0.35	0.35	-	0.35	1.5	20.8	40

<u>Eurofins Nr.</u>	<u>Monsteromschrijving</u>	<u>Datum Monstername</u>	<u>Eindoordeel</u>
13321156	MC03 C02 (100-150) C09 (0-50)	09-01-2023	Voldoet aan Achtergrondwaarde

<u>Legenda</u>	
#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG	< streefwaarde/aw2000 of RG
>AW	Streefwaarde/aw2000
T	Tussenwaarde (T)
I	> Interventiewaarde (I)
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

Analyse	Eenheid	MC04 C01 (50-100)	C01 (100-150)	C02 (50-100)	C02 (180-200)	C03 (50-80)	C03 (150-200)	C04 (50-100)	C04 (150-200)	RG	>AW	T	I
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel									
Bodemtype correctie													
Fractie < 2 µm		4.1											
Organische stof volgens gloeiverlies methode		1.1											
Voorbehandeling													
Cryogeen malen		Uitgevoerd											
Bodemkundige analyses													
Droge stof	% (m/m)	88,7	88,7	@									
Organische stof	% (m/m) ds	1.1	1.1										
Gloeirest	% (m/m) ds	99											
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	4.1	4.1										
Metalen													
Arseen (As)	mg/kg DS	4,4	7.32	-	4	20	48	76					
Barium (Ba)	mg/kg DS	<20	43	@	20	190	555	920					
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	<0.20	0.233	-	0.2	0.6	6.8	13					
Kobalt (Co)	mg/kg DS	<3.0	6	-	3	15	102	190					
Koper (Cu)	mg/kg DS	6.3	12.2	-	5	40	115	190					
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0.050	0.0486	-	0.05	0.15	18.1	36					
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1.5	1.05	-	1.5	1.5	95.8	190					
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	5.5	13.7	-	4	35	67.5	100					
Lood (Pb)	mg/kg DS	<10	10.6	-	10	50	290	530					
Zink (Zn)	mg/kg DS	23	49.3	-	20	140	430	720					
Minerale olie													
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3.0	10.5	@									
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@									
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@									
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11	38.5	@									
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@									
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<6.0	21	@									
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	122	-	35	190	2600	5000					
Polychloorbifenylen, PCB													
PCB 28	mg/kg DS	<0.0010	0.0035										
PCB 52	mg/kg DS	<0.0010	0.0035										
PCB 101	mg/kg DS	<0.0010	0.0035										
PCB 118	mg/kg DS	<0.0010	0.0035										
PCB 138	mg/kg DS	<0.0010	0.0035										
PCB 153	mg/kg DS	<0.0010	0.0035										
PCB 180	mg/kg DS	<0.0010	0.0035										
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0.0049	0.0245	-	0.007	0.02	0.51	1					
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK													
Naftaleen	mg/kg DS	<0.050	0.035										
Fenanthreen	mg/kg DS	<0.050	0.035										
Anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0.035										
Fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0.035										
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0.035										
Chryseen	mg/kg DS	<0.050	0.035										
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0.035										
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0.035										
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	<0.050	0.035										
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0.035										
PAK 10 VROM factor 0.7	mg/kg DS	0.35	0.35	-	0.35	1.5	20.8	40					

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum Monstername	Eindoordeel
13321157	MC04 C01 (50-100) C01 (100-150) C02 (50-100) C02 (180-200) C03 (50-80) C03 (150-200) C04 (50-100) C04 (150-200)	09-01-2023	Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG	< streefwaarde/aw2000 of RG
>AW	Streefwaarde/aw2000
T	Tussenwaarde (T)
I	> Interventiewaarde (I)
-	<= Achtergrondwaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

Analyse	Eenheid	MC05 C01 (150-200) C02 (150-180) C03 (100-150) C04(125-150)			RG	>AW	T	I
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel				
Bodemtype correctie								
Fractie < 2 µm		5.4						
Organische stof volgens gloeiverlies methode		1.5						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	80.2	80.2	@				
Organische stof	% (m/m) ds	1.5	1.5					
Gloeirest	% (m/m) ds	98						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	5.4	5.4					
Metalen								
Arseen (As)	mg/kg DS	13	21	> AW	4	20	48	76
Barium (Ba)	mg/kg DS	39	106	@	20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	<0.20	0.229	-	0.2	0.6	6.8	13
Kobalt (Co)	mg/kg DS	5.4	13.8	-	3	15	102	190
Koper (Cu)	mg/kg DS	9.6	17.8	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0.050	0.0477	-	0.05	0.15	18.1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1.5	1.05	-	1.5	1.5	95.8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	14	31.8	-	4	35	67.5	100
Lood (Pb)	mg/kg DS	13	19.3	-	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg DS	43	87	-	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3.0	10.5	@				
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@				
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@				
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11	38.5	@				
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@				
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<6.0	21	@				
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	122	-	35	190	2600	5000
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB 52	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB 101	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB 118	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB 138	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB 153	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB 180	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0.0049	0.0245	-	0.007	0.02	0.51	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK								
Naftaleen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Fenanthreen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Chryseen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
PAK 10 VROM factor 0.7	mg/kg DS	0.35	0.35	-	0.35	1.5	20.8	40

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum Monstername	Eindoordeel
13321158	MC05 C01 (150-200) C02 (150-180) C03 (100-150) C04(125-150)	09-01-2023	Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda	
#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG	< streefwaarde/aw2000 of RG
>AW	Streefwaarde/aw2000
T	Tussenwaarde (T)
I	> Interventiewaarde (I)
> AW	> Achtergrondwaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

Analyse	Eenheid	MD01 D01 (0-50) D04 (0-50) D11 (0-50) D12 (0-50) D13 (0-50) D14 (0-50) D15 (0-50)					RG	>AW	T	I	
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel							
Bodemtype correctie											
Fractie < 2 µm		5.2									
Organische stof volgens gloeiverlies methode		2.7									
Voorbehandeling											
Cryogeen malen		Uitgevoerd									
Bodemkundige analyses											
Droge stof	% (m/m)	83.6	83.6	@							
Organische stof	% (m/m) ds	2.7	2.7								
Gloeirest	% (m/m) ds	97									
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	5.2	5.2								
Metalen											
Barium (Ba)	mg/kg DS	<20	38.8	@	20	190	555	920			
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	0.24	0.382	-	0.2	0.6	6.8	13			
Kobalt (Co)	mg/kg DS	3.2	8.33	-	3	15	102	190			
Koper (Cu)	mg/kg DS	11	20.1	-	5	40	115	190			
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0.050	0.0476	-	0.05	0.15	18.1	36			
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1.5	1.05	-	1.5	1.5	95.8	190			
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	5.0	11.5	-	4	35	67.5	100			
Lood (Pb)	mg/kg DS	17	25	-	10	50	290	530			
Zink (Zn)	mg/kg DS	40	80.4	-	20	140	430	720			
Minerale olie											
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3.0	7.78	@							
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5.0	13	@							
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5.0	13	@							
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11	28.5	@							
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	<5.0	13	@							
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<6.0	15.6	@							
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	90.7	-	35	190	2600	5000			
Polychloorbifenylen, PCB											
PCB 28	mg/kg DS	<0.0010	0.00259								
PCB 52	mg/kg DS	<0.0010	0.00259								
PCB 101	mg/kg DS	<0.0010	0.00259								
PCB 118	mg/kg DS	<0.0010	0.00259								
PCB 138	mg/kg DS	<0.0010	0.00259								
PCB 153	mg/kg DS	<0.0010	0.00259								
PCB 180	mg/kg DS	<0.0010	0.00259								
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0.0049	0.0181	-	0.007	0.02	0.51	1			
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK											
Naftaleen	mg/kg DS	<0.050	0.035								
Fenanthreen	mg/kg DS	<0.050	0.035								
Anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0.035								
Fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0.035								
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0.035								
Chryseen	mg/kg DS	<0.050	0.035								
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0.035								
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0.035								
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	<0.050	0.035								
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0.035								
PAK 10 VROM factor 0.7	mg/kg DS	0.35	0.35	-	0.35	1.5	20.8	40			

<u>Eurofins Nr.</u>	<u>Monsteromschrijving</u>	<u>Datum</u>	<u>Monstername</u>	<u>Eindoordeel</u>
13321246	MD01 D01 (0-50) D04 (0-50) D11 (0-50) D12 (0-50) D13 (0-50) D14 (0-50) D15 (0-50)	09-01-2023		Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG	< streefwaarde/aw2000 of RG
>AW	Streefwaarde/aw2000
T	Tussenwaarde (T)
I	> Interventiewaarde (I)
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Analyse	Eenheid	MD02 D05 (0-50) D07 (0-50) D16 (0-50) D17 (0-50) D18 (0-50) D19 (0-50) D20 (0-50)			RG	>AW	T	I
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel				
Bodemtype correctie								
Fractie < 2 µm		4,2						
Organische stof volgens gloeiverlies methode		2,9						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	82,4	82,4	@				
Organische stof	% (m/m) ds	2,9	2,9					
Gloeirest	% (m/m) ds	97						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	4,2	4,2					
Metalen								
Barium (Ba)	mg/kg DS	<20	42,5	@	20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	0.23	0,368	-	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg DS	4,7	13,3	-	3	15	102	190
Koper (Cu)	mg/kg DS	13	24,3	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0.050	0,0482	-	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	4,4	10,8	-	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg DS	52	77,4	> AW	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg DS	41	85,7	-	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3,0	7,24	@				
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5,0	12,1	@				
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5,0	12,1	@				
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11	26,6	@				
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	9,7	33,4	@				
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<6,0	14,5	@				
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	84,5	-	35	190	2600	5000
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg DS	<0.0010	0,00241					
PCB 52	mg/kg DS	<0.0010	0,00241					
PCB 101	mg/kg DS	<0.0010	0,00241					
PCB 118	mg/kg DS	<0.0010	0,00241					
PCB 138	mg/kg DS	<0.0010	0,00241					
PCB 153	mg/kg DS	<0.0010	0,00241					
PCB 180	mg/kg DS	<0.0010	0,00241					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0.0049	0,0169	-	0,007	0,02	0,51	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK								
Naftaleen	mg/kg DS	<0.050	0,035					
Fenanthreen	mg/kg DS	<0.050	0,035					
Anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0,035					
Fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0,035					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0,035					
Chryseen	mg/kg DS	<0.050	0,035					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0,035					
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0,035					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	<0.050	0,035					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0,035					
PAK 10 VROM factor 0.7	mg/kg DS	0.35	0,35	-	0,35	1,5	20,8	40

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum Monstername	Eindoordeel
13321247	MD02 D05 (0-50) D07 (0-50) D16 (0-50) D17 (0-50) D18 (0-50) D19 (0-50) D20 (0-50)	09-01-2023	Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda	
#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG	< streefwaarde/aw2000 of RG
>AW	Streefwaarde/aw2000
T	Tussenwaarde (T)
I	> Interventiewaarde (I)
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde
> AW	> Achtergrondwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V, is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Analyse	Eenheid	MD03 D02 (0-50) D08 (0-50) D09 (0-50) D21 (0-50) D22 (0-50) D23 (0-50) D24 (0-50)			RG	>AW	T	I
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel				
Bodemtype correctie								
Fractie < 2 µm		4.7						
Organische stof volgens gloeiverlies methode		1.9						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	87.0	87	@				
Organische stof	% (m/m) ds	1.9	1.9					
Gloeirest	% (m/m) ds	98						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	4.7	4.7					
Metalen								
Barium (Ba)	mg/kg DS	<20	40.6	@	20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	<0.20	0.231	-	0.2	0.6	6.8	13
Kobalt (Co)	mg/kg DS	3.0	8.14	-	3	15	102	190
Koper (Cu)	mg/kg DS	11	20.8	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0.050	0.0482	-	0.05	0.15	18.1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1.5	1.05	-	1.5	1.5	95.8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	<4.0	6.67	-	4	35	67.5	100
Lood (Pb)	mg/kg DS	16	24	-	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg DS	29	60.5	-	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3.0	10.5	@				
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@				
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@				
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11	38.5	@				
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@				
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<6.0	21	@				
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	122	-	35	190	2600	5000
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB 52	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB 101	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB 118	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB 138	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB 153	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB 180	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0.0049	0.0245	-	0.007	0.02	0.51	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK								
Naftaleen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Fenanthreen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Chryseen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
PAK 10 VROM factor 0.7	mg/kg DS	0.35	0.35	-	0.35	1.5	20.8	40

<u>Eurofins Nr.</u>	<u>Monsteromschrijving</u>	<u>Datum</u>	<u>Monstername</u>	<u>Eindoordeel</u>
13321248	MD03 D02 (0-50) D08 (0-50) D09 (0-50) D21 (0-50) D22 (0-50) D23 (0-50) D24 (0-50)	09-01-2023		Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG	< streefwaarde/aw2000 of RG
>AW	Streefwaarde/aw2000
T	Tussenwaarde (T)
I	> Interventiewaarde (I)
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Analyse	Eenheid	MD04 D03 (0-50) D06 (0-50) D10 (0-50) D25 (0-50) D26 (0-50) D27 (0-50) D28 (0-50) D29 (0-50) D30 (0-50) D31 (0-50)			RG	>AW	T	I
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel				
Bodemtype correctie								
Fractie < 2 µm		5,1						
Organische stof volgens gloeiverlies methode		2,0						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	87,0	87	@				
Organische stof	% (m/m) ds	2,0	2					
Gloeirest	% (m/m) ds	98						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	5,1	5,1					
Metalen								
Barium (Ba)	mg/kg DS	<20	39,1	@	20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	0,36	0,592	-	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg DS	<3,0	5,51	-	3	15	102	190
Koper (Cu)	mg/kg DS	13	24,3	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0,050	0,0479	-	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	4,9	11,4	-	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg DS	20	29,8	-	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg DS	50	102	-	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3,0	10,5	@				
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5,0	17,5	@				
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5,0	17,5	@				
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11	38,5	@				
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	<5,0	17,5	@				
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<6,0	21	@				
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	122	-	35	190	2600	5000
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg DS	<0,0010	0,0035					
PCB 52	mg/kg DS	<0,0010	0,0035					
PCB 101	mg/kg DS	<0,0010	0,0035					
PCB 118	mg/kg DS	<0,0010	0,0035					
PCB 138	mg/kg DS	<0,0010	0,0035					
PCB 153	mg/kg DS	<0,0010	0,0035					
PCB 180	mg/kg DS	<0,0010	0,0035					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0,0049	0,0245	-	0,007	0,02	0,51	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK								
Naftaleen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Fenanthreen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Anthraceen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Fluorantheen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Chryseen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
PAK 10 VROM factor 0,7	mg/kg DS	0,35	0,35	-	0,35	1,5	20,8	40

<u>Eurofins Nr.</u>	<u>Monsteromschrijving</u>	<u>Datum</u> <u>Monstername</u>	<u>Eindoordeel</u>
13323903	MD04 D03 (0-50) D06 (0-50) D10 (0-50) D25 (0-50) D26 (0-50) D27 (0-50) D28 (0-50) D29 (0-50) D30 (0-50) D31 (0-50)	11-01-2023	Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG	< streefwaarde/aw2000 of RG
>AW	Streefwaarde/aw2000
T	Tussenwaarde (T)
I	> Interventiewaarde (I)
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

		MD05 D01 (70-100) D02 (50-100) D03 (50-100) D04 (50-100) D05 (70-100) D06 (50-100) D07 (50-100) D08 (50-100) D09 (50-100) D10 (50-100)			RG	>AW	T	I
Analyse	Eenheid	G.W.	G.S.S.D	Oordeel				
Bodemtype correctie								
Fractie < 2 µm		5.4						
Organische stof volgens gloeiverlies methode		1.5						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85.8	85.8	@				
Organische stof	% (m/m) ds	1.5	1.5					
Gloeirest	% (m/m) ds	98						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	5.4	5.4					
Metalen								
Arseen (As)	mg/kg DS	<4.0	4.52	-	4	20	48	76
Barium (Ba)	mg/kg DS	<20	38.1	@	20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	<0.20	0.229	-	0.2	0.6	6.8	13
Kobalt (Co)	mg/kg DS	<3.0	5.38	-	3	15	102	190
Koper (Cu)	mg/kg DS	<5.0	6.48	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0.050	0.0477	-	0.05	0.15	18.1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1.5	1.05	-	1.5	1.5	95.8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	4.0	9.09	-	4	35	67.5	100
Lood (Pb)	mg/kg DS	<10	10.4	-	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg DS	<20	28.3	-	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3.0	10.5	@				
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@				
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@				
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11	38.5	@				
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@				
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<6.0	21	@				
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	122	-	35	190	2600	5000
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB 52	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB 101	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB 118	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB 138	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB 153	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB 180	mg/kg DS	<0.0010	0.0035					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0.0049	0.0245	-	0.007	0.02	0.51	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK								
Naftaleen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Fenanthreen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Chryseen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0.035					
PAK 10 VROM factor 0.7	mg/kg DS	0.35	0.35	-	0.35	1.5	20.8	40

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum Monstername	Eindoordeel
13323904	MD05 D01 (70-100) D02 (50-100) D03 (50-100) D04 (50-100) D05 (70-100) D06 (50-100) D07 (50-100) D08 (50-100) D09 (50-100) D10 (50-100)	09-01-2023	Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda	
#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG	< streefwaarde/aw2000 of RG
>AW	Streefwaarde/aw2000
T	Tussenwaarde (T)
I	> Interventiewaarde (I)
-	<= Achtergrondwaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Analyse	Eenheid	MD06 D01 (150-200) D02 (100-130) D04 (150-170) D05(100-150) D07 (150-200) D09 (100-130)			RG	>AW	T	I
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel				
Bodemtype correctie								
Fractie < 2 µm		12,6						
Organische stof volgens gloeiverlies methode		0,9						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	82,0	82	@				
Organische stof	% (m/m) ds	0,9	0,9					
Gloeirest	% (m/m) ds	98						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	12,6	12,6					
Metalen								
Arseen (As)	mg/kg DS	10,0	13,9	-	4	20	48	76
Barium (Ba)	mg/kg DS	28	46,7	@	20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	<0,20	0,207	-	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg DS	10	16,3	> AW	3	15	102	190
Koper (Cu)	mg/kg DS	8,8	13,3	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0,050	0,0429	-	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	13	20,1	-	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg DS	<10	9,21	-	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg DS	40	61,7	-	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3,0	10,5	@				
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5,0	17,5	@				
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5,0	17,5	@				
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11	38,5	@				
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	<5,0	17,5	@				
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<6,0	21	@				
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	122	-	35	190	2600	5000
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg DS	<0,0010	0,0035					
PCB 52	mg/kg DS	<0,0010	0,0035					
PCB 101	mg/kg DS	<0,0010	0,0035					
PCB 118	mg/kg DS	<0,0010	0,0035					
PCB 138	mg/kg DS	<0,0010	0,0035					
PCB 153	mg/kg DS	<0,0010	0,0035					
PCB 180	mg/kg DS	<0,0010	0,0035					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0,0049	0,0245	-	0,007	0,02	0,51	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK								
Naftaleen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Fenanthreen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Anthraceen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Fluorantheen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Chryseen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
PAK 10 VROM factor 0,7	mg/kg DS	0,35	0,35	-	0,35	1,5	20,8	40

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum Monstername	Eindoordeel
13323905	MD06 D01 (150-200) D02 (100-130) D04 (150-170) D05(100-150) D07 (150-200) D09 (100-130)	09-01-2023	Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda	
#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG	< streefwaarde/aw2000 of RG
>AW	Streefwaarde/aw2000
T	Tussenwaarde (T)
I	> Interventiewaarde (I)
-	<= Achtergrondwaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk
> AW	> Achtergrondwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Analyse	Eenheid	MD07 D02 (180-200) D03 (120-170) D04 (170-200) D05(150-200) D06 (120-170) D08 (150-200) D09 (160-200) D10 (150-200)			RG	>AW	T	I
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel				
Bodemtype correctie								
Fractie < 2 µm		7,8						
Organische stof volgens gloeiverlies methode		<0,7						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	86,6	86,6	@				
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,49					
Gloeirest	% (m/m) ds	99						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	7,8	7,8					
Metalen								
Arseen (As)	mg/kg DS	<4,0	4,29	-	4	20	48	76
Barium (Ba)	mg/kg DS	<20	31,4	@	20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	<0,20	0,221	-	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg DS	<3,0	4,52	-	3	15	102	190
Koper (Cu)	mg/kg DS	5,1	8,79	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0,050	0,046	-	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	7,7	15,1	-	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg DS	<10	9,95	-	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg DS	22	40,3	-	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3,0	10,5	@				
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5,0	17,5	@				
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5,0	17,5	@				
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11	38,5	@				
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	<5,0	17,5	@				
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<6,0	21	@				
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	122	-	35	190	2600	5000
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg DS	<0,0010	0,0035					
PCB 52	mg/kg DS	<0,0010	0,0035					
PCB 101	mg/kg DS	<0,0010	0,0035					
PCB 118	mg/kg DS	<0,0010	0,0035					
PCB 138	mg/kg DS	<0,0010	0,0035					
PCB 153	mg/kg DS	<0,0010	0,0035					
PCB 180	mg/kg DS	<0,0010	0,0035					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0,0049	0,0245	-	0,007	0,02	0,51	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK								
Naftaleen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Fenanthreen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Anthraceen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Fluorantheen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Chryseen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	<0,050	0,035					
PAK 10 VROM factor 0,7	mg/kg DS	0,35	0,35	-	0,35	1,5	20,8	40

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum Monstername	Eindoordeel
13323906	MD07 D02 (180-200) D03 (120-170) D04 (170-200) D05(150-200) D06 (120-170) D08 (150-200) D09 (160-200) D10 (150-200)	09-01-2023	Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda	
#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG	< streefwaarde/aw2000 of RG
>AW	Streefwaarde/aw2000
T	Tussenwaarde (T)
I	> Interventiewaarde (I)
-	<= Achtergrondwaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Analyse	Eenheid	MA01 A08 (0-50) A11 (0-50) A15 (0-50) A18 (0-50)			RG Eis	AW	WO	IND	IW
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel					
Bodemtype correctie									
Fractie < 2 µm		3,5							
Organische stof volgens gloeiverlies methode		1,5							
Voorbehandeling									
Cryogeen malen		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	87,9	87,9	@					
Organische stof	% (m/m) ds	1,5	1,5						
Gloeirest	% (m/m) ds	98							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	3,5	3,5						
Metalen									
Barium (Ba)	mg/kg DS	22	71,8	@	20				920
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	<0,20	0,236	-	0,2	0,6	1,2	4,3	13
Kobalt (Co)	mg/kg DS	<3,0	6,34	-	3	15	35	190	190
Koper (Cu)	mg/kg DS	6,4	12,6	-	5	40	54	190	190
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0,050	0,0491	-	0,05	0,15	0,83	4,8	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	88	190	190
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	5,1	13,2	-	4	35		100	100
Lood (Pb)	mg/kg DS	14	21,4	-	10	50	210	530	530
Zink (Zn)	mg/kg DS	41	90,4	-	20	140	200	720	720
Minerale olie									
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3,0	10,5	@					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5,0	17,5	@					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5,0	17,5	@					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11	38,5	@					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	5,0	25	@					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<6,0	21	@					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	122	-	35	190	190	500	5000
Polychloorbifenylen, PCB									
PCB 28	mg/kg DS	<0,0010	0,0035						
PCB 52	mg/kg DS	<0,0010	0,0035						
PCB 101	mg/kg DS	<0,0010	0,0035						
PCB 118	mg/kg DS	<0,0010	0,0035						
PCB 138	mg/kg DS	0,0013	0,0065						
PCB 153	mg/kg DS	0,0017	0,0085						
PCB 180	mg/kg DS	0,0014	0,007						
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0,0072	0,036	Wo	0,007	0,02	0,04	0,5	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK									
Naftaleen	mg/kg DS	<0,050	0,035						
Fenanthreen	mg/kg DS	0,12	0,12						
Anthraceen	mg/kg DS	<0,050	0,035						
Fluorantheen	mg/kg DS	0,26	0,26						
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	0,19	0,19						
Chryseen	mg/kg DS	0,18	0,18						
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	0,10	0,1						
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	0,18	0,18						
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	0,12	0,12						
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	0,16	0,16						
PAK 10 VROM factor 0,7	mg/kg DS	1,4	1,38	-	0,5	1,5	6,8	40	40

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum Monstername	Einddoordeel
13323920	MA01 A08 (0-50) A11 (0-50) A15 (0-50) A18 (0-50)	11-01-2023	Altijd toepasbaar

Legenda

#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG Eis	<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde
Niet Toepasbaar	NietToepasbaar
AW	Achtergrondwaarde
WO	Normwaarde wonen
IND	Normwaarde industrie
IW	Interventiewaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde
Wo	Oordeel Wonen

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Analyse	Eenheid	MA02 A01 (0-50)	A06 (0-50)	A10 (0-50)	A14	RG Eis	AW	WO	IND	IW
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel						
Bodemtype correctie										
Fractie < 2 µm		2,9								
Organische stof volgens gloeiverlies methode		1,4								
Voorbehandeling										
Cryogeen malen		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	88,9	88,9	@						
Organische stof	% (m/m) ds	1,4	1,4							
Gloeirest	% (m/m) ds	98								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	2,9	2,9							
Metalen										
Barium (Ba)	mg/kg DS	23	80,1	@		20				920
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	0,21	0,357	-		0,2	0,6	1,2	4,3	13
Kobalt (Co)	mg/kg DS	<3,0	6,72	-		3	15	35	190	190
Koper (Cu)	mg/kg DS	6,7	13,4	-		5	40	54	190	190
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0.050	0,0496	-		0,05	0,15	0,83	4,8	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1,5	1,05	-		1,5	1,5	88	190	190
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	4,7	12,8	-		4	35		100	100
Lood (Pb)	mg/kg DS	13	20,1	-		10	50	210	530	530
Zink (Zn)	mg/kg DS	35	79,4	-		20	140	200	720	720
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3,0	10,5	@						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5,0	17,5	@						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5,0	17,5	@						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11	38,5	@						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	9,8	49	@						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	7,2	36	@						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	122	-		35	190	190	500	5000
Polychloorbifenylen, PCB										
PCB 28	mg/kg DS	<0.0010	0,0035							
PCB 52	mg/kg DS	<0.0010	0,0035							
PCB 101	mg/kg DS	<0.0010	0,0035							
PCB 118	mg/kg DS	<0.0010	0,0035							
PCB 138	mg/kg DS	0,0019	0,0095							
PCB 153	mg/kg DS	0,0023	0,0115							
PCB 180	mg/kg DS	0,0021	0,0105							
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0,0091	0,0455	Ind		0,007	0,02	0,04	0,5	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK										
Naftaleen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
Fenanthreen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
Anthraceen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
Fluorantheen	mg/kg DS	0,062	0,062							
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	0,050	0,05							
Chryseen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	0,062	0,062							
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	0,063	0,063							
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
PAK 10 VROM factor 0,7	mg/kg DS	0,45	0,447	-		0,5	1,5	6,8	40	40

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum Monstername	Einddoordeel
13323921	MA02 A01 (0-50) A06 (0-50) A10 (0-50) A14 (0-50)	11-01-2023	Klasse industrie

Legenda

#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG Eis	<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde
Niet Toepasbaar	NietToepasbaar
AW	Achtergrondwaarde
WO	Normwaarde wonen
IND	Normwaarde industrie
IW	Interventiewaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde
Ind	Oordeel Industrie

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

Analyse	Eenheid	MA03 A05 (0-50) A09 (0-50) A13 (0-50) A16 (0-50)			RG Eis	AW	WO	IND	IW
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel					
Bodemtype correctie									
Fractie < 2 µm		4,3							
Organische stof volgens gloeiverlies methode		1,3							
Voorbehandeling									
Cryogeen malen		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	87,5	87,5	@					
Organische stof	% (m/m) ds	1,3	1,3						
Gloeirest	% (m/m) ds	98							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	4,3	4,3						
Metalen									
Barium (Ba)	mg/kg DS	<20	42,1	@	20				920
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	0,24	0,399	-	0,2	0,6	1,2	4,3	13
Kobalt (Co)	mg/kg DS	<3,0	5,9	-	3	15	35	190	190
Koper (Cu)	mg/kg DS	6,9	13,2	-	5	40	54	190	190
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0,050	0,0485	-	0,05	0,15	0,83	4,8	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	88	190	190
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	4,9	12	-	4	35		100	100
Lood (Pb)	mg/kg DS	16	24,2	-	10	50	210	530	530
Zink (Zn)	mg/kg DS	42	89,2	-	20	140	200	720	720
Minerale olie									
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3,0	10,5	@					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5,0	17,5	@					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5,0	17,5	@					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11	38,5	@					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	<5,0	17,5	@					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<6,0	21	@					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	122	-	35	190	190	500	5000
Polychloorbifenylen, PCB									
PCB 28	mg/kg DS	<0,0010	0,0035						
PCB 52	mg/kg DS	<0,0010	0,0035						
PCB 101	mg/kg DS	0,0017	0,0085						
PCB 118	mg/kg DS	<0,0010	0,0035						
PCB 138	mg/kg DS	0,0042	0,021						
PCB 153	mg/kg DS	0,0056	0,028						
PCB 180	mg/kg DS	0,0047	0,0235						
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0,018	0,0915	Ind	0,007	0,02	0,04	0,5	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK									
Naftaleen	mg/kg DS	<0,050	0,035						
Fenanthreen	mg/kg DS	<0,050	0,035						
Anthraceen	mg/kg DS	<0,050	0,035						
Fluorantheen	mg/kg DS	<0,050	0,035						
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	<0,050	0,035						
Chryseen	mg/kg DS	<0,050	0,035						
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0,050	0,035						
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	<0,050	0,035						
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	<0,050	0,035						
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	0,051	0,051						
PAK 10 VROM factor 0,7	mg/kg DS	0,37	0,366	-	0,5	1,5	6,8	40	40

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum Monstername	Einddoordeel
13323922	MA03 A05 (0-50) A09 (0-50) A13 (0-50) A16 (0-50)	11-01-2023	Klasse industrie

Legenda

#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG Eis	<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde
Niet Toepasbaar	Niet Toepasbaar
AW	Achtergrondwaarde
WO	Normwaarde wonen
IND	Normwaarde industrie
IW	Interventiewaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde
Ind	Oordeel Industrie

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

Analyse	Eenheid	G.W.	MA04 A07 (0-50)	G.S.S.D	Oordeel	RG Eis	AW	WO	IND	IW
Bodemtype correctie										
Fractie < 2 µm		2,2								
Organische stof volgens gloeiverlies methode		1.1								
Voorbehandeling										
Cryogeen malen		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	91,9	91,9	@						
Organische stof	% (m/m) ds	1.1	1.1							
Gloeirest	% (m/m) ds	99								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	2,2	2,2							
Metalen										
Barium (Ba)	mg/kg DS	<20	52,9	@	20					920
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	<0.20	0.24	-	0.2	0.6	1.2	4.3	13	
Kobalt (Co)	mg/kg DS	<3.0	7.22	-	3	15	35	190	190	
Koper (Cu)	mg/kg DS	<5.0	7.19	-	5	40	54	190	190	
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0.050	0.0501	-	0.05	0.15	0.83	4.8	36	
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1.5	1.05	-	1.5	1.5	88	190	190	
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	<4.0	8.03	-	4	35		100	100	
Lood (Pb)	mg/kg DS	<10	11	-	10	50	210	530	530	
Zink (Zn)	mg/kg DS	27	63.4	-	20	140	200	720	720	
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3.0	10.5	@						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11	38.5	@						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<6.0	21	@						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	122	-	35	190	190	500	5000	
Polychloorbifenylen, PCB										
PCB 28	mg/kg DS	<0,0010	0,0035							
PCB 52	mg/kg DS	<0,0010	0,0035							
PCB 101	mg/kg DS	0,0014	0,007							
PCB 118	mg/kg DS	<0,0010	0,0035							
PCB 138	mg/kg DS	0,0035	0,0175							
PCB 153	mg/kg DS	0,0040	0,02							
PCB 180	mg/kg DS	0,0036	0,018							
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0.015	0.073	Ind	0,007	0,02	0,04	0,5	1	
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK										
Naftaleen	mg/kg DS	<0.050	0.035							
Fenanthreen	mg/kg DS	<0.050	0.035							
Anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0.035							
Fluorantheen	mg/kg DS	0.083	0.083							
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	0.054	0.054							
Chryseen	mg/kg DS	0.058	0.058							
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0.035							
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	0.072	0.072							
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	0.072	0.072							
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	0.054	0.054							
PAK 10 VROM factor 0.7	mg/kg DS	0.53	0.533	-	0,5	1,5	6,8	40	40	

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum Monstername	Einδοορdeel
13323923	MA04 A07 (0-50)	11-01-2023	Klasse industrie

Legenda

#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG Eis	<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde
Niet Toepasbaar	NietToepasbaar
AW	Achtergrondwaarde
WO	Normwaarde wonen
IND	Normwaarde industrie
IW	Interventiewaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde

Ind	Oordeel Industrie
-----	-------------------

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

MA08 A01 (100-150) A01 (150-200) A02 (50-100) A02(160-200) A03 (50-100) A03 (100-150) A04 (50-100)										
Analyse	Eenheid				RG	Eis	AW	WO	IND	IW
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel						
Bodemtype correctie										
Fractie < 2 µm		6,2								
Organische stof volgens gloeiverlies methode		1,0								
Voorbehandeling										
Cryogeen malen		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	85,0	85	@						
Organische stof	% (m/m) ds	1,0	1							
Gloeirest	% (m/m) ds	99								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	6,2	6,2							
Metalen										
Barium (Ba)	mg/kg DS	<20	35,6	@	20					920
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	<0,20	0,226	-	0,2	0,6	1,2	4,3	13	
Kobalt (Co)	mg/kg DS	<3,0	5,06	-	3	15	35	190	190	
Koper (Cu)	mg/kg DS	<5,0	6,33	-	5	40	54	190	190	
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0,050	0,0471	-	0,05	0,15	0,83	4,8	36	
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	88	190	190	
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	5,7	12,3	-	4	35		100	100	
Lood (Pb)	mg/kg DS	<10	10,2	-	10	50	210	530	530	
Zink (Zn)	mg/kg DS	<20	27,4	-	20	140	200	720	720	
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3,0	10,5	@						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5,0	17,5	@						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5,0	17,5	@						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11	38,5	@						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	<5,0	17,5	@						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<6,0	21	@						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	122	-	35	190	190	500	5000	
Polychloorbifenylen, PCB										
PCB 28	mg/kg DS	<0,0010	0,0035							
PCB 52	mg/kg DS	<0,0010	0,0035							
PCB 101	mg/kg DS	<0,0010	0,0035							
PCB 118	mg/kg DS	<0,0010	0,0035							
PCB 138	mg/kg DS	<0,0010	0,0035							
PCB 153	mg/kg DS	<0,0010	0,0035							
PCB 180	mg/kg DS	<0,0010	0,0035							
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0,0049	0,0245	-	0,007	0,02	0,04	0,5	1	
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK										
Naftaleen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
Fenanthreen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
Anthraceen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
Fluorantheen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
Chryseen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
PAK 10 VROM factor 0,7	mg/kg DS	0,35	0,35	-	0,5	1,5	6,8	40	40	

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum Monstername	Eindoordeel
13323924	MA08 A01 (100-150) A01 (150-200) A02 (50-100) A02(160-200) A03 (50-100) A03 (100-150) A04 (50-100)	11-01-2023	Altijd toepasbaar

Legenda	
#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG Eis	<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde
Niet Toepasbaar	NietToepasbaar
AW	Achtergrondwaarde
WO	Normwaarde wonen
IND	Normwaarde industrie
IW	Interventiewaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Analyse	Eenheid	MB01 A01 (0-50)	B01 (0-50)	B02 (0-50)	B03	RG Eis	AW	WO	IND	IW
		G.W.	(0-50)	G.S.S.D	Oordeel					
Bodemtype correctie										
Fractie < 2 µm		25			#					
Organische stof volgens gloeiverlies methode		1.9								
Voorbehandeling										
Cryogeen malen		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	86.8		86.8	@					
Organische stof	% (m/m) ds	1.9		1.9						
Gloeirest	% (m/m) ds	98								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3.0		10.5	@					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5.0		17.5	@					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5.0		17.5	@					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11		38.5	@					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	6.0		30	@					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<6.0		21	@					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35		122	-	35	190	190	500	5000

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum Monstername	Eindoordeel
13323916	MB01 A01 (0-50) B01 (0-50) B02 (0-50) B03 (0-50)	11-01-2023	Altijd toepasbaar

Legenda	
#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG Eis	<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde
Niet Toepasbaar	NietToepasbaar
AW	Achtergrondwaarde
WO	Normwaarde wonen
IND	Normwaarde industrie
IW	Interventiewaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

Analyse	Eenheid	MB02 B01 (70-120) B02 (70-120) B03 (70-120)			RG Eis	AW	WO	IND	IW
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel					
Bodemtype correctie									
Fractie < 2 µm		25		#					
Organische stof volgens gloeiverlies methode		<0,7							
Voorbehandeling									
Cryogeen malen		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	87,0	87	@					
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,49						
Gloeirest	% (m/m) ds	99							
Minerale olie									
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3,0	10,5	@					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5,0	17,5	@					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5,0	17,5	@					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11	38,5	@					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	<5,0	17,5	@					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<6,0	21	@					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	122	-	35	190	190	500	5000

<u>Eurofins Nr.</u>	<u>Monsteromschrijving</u>	<u>Datum Monstername</u>	<u>Eindoordeel</u>
13323917	MB02 B01 (70-120) B02 (70-120) B03 (70-120)	11-01-2023	Altijd toepasbaar

<u>Legenda</u>	
#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG Eis	<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde
Niet Toepasbaar	NietToepasbaar
AW	Achtergrondwaarde
WO	Normwaarde wonen
IND	Normwaarde industrie
IW	Interventiewaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

Analyse	Eenheid	MC01 C01 (0-50) C03 (0-50) C04 (0-35) C08 (0-50) C10 (0-50) C11 (0-35) C12 (0-50) C13 (0-50) C14 (0-0-50)			RG	Eis	AW	WO	IND	IW
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel						
Bodemtype correctie										
Fractie < 2 µm		5.3								
Organische stof volgens gloeiverlies methode		1.8								
Voorbehandeling										
Cryogeen malen		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	86,5	86,5	@						
Organische stof	% (m/m) ds	1.8	1.8							
Gloeirest	% (m/m) ds	98								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	5.3	5.3							
Metalen										
Barium (Ba)	mg/kg DS	<20	38,4	@	20					920
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	0.25	0.41	-	0.2	0.6	1.2	4.3	13	
Kobalt (Co)	mg/kg DS	3,1	8,01	-	3	15	35	190	190	
Koper (Cu)	mg/kg DS	12	22.3	-	5	40	54	190	190	
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0.050	0.0477	-	0.05	0.15	0.83	4.8	36	
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1.5	1.05	-	1.5	1.5	88	190	190	
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	6.2	14.2	-	4	35		100	100	
Lood (Pb)	mg/kg DS	19	28.2	-	10	50	210	530	530	
Zink (Zn)	mg/kg DS	48	97.5	-	20	140	200	720	720	
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3.0	10.5	@						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11	38.5	@						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<6.0	21	@						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	122	-	35	190	190	500	5000	
Polychloorbifenylen, PCB										
PCB 28	mg/kg DS	<0.0010	0.0035							
PCB 52	mg/kg DS	<0.0010	0.0035							
PCB 101	mg/kg DS	<0.0010	0.0035							
PCB 118	mg/kg DS	<0.0010	0.0035							
PCB 138	mg/kg DS	<0.0010	0.0035							
PCB 153	mg/kg DS	<0.0010	0.0035							
PCB 180	mg/kg DS	<0.0010	0.0035							
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0.0049	0.0245	-	0.007	0.02	0.04	0.5	1	
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK										
Naftaleen	mg/kg DS	0.088	0.088							
Fenanthreen	mg/kg DS	<0.050	0.035							
Anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0.035							
Fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0.035							
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0.035							
Chryseen	mg/kg DS	<0.050	0.035							
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0.035							
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0.035							
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	<0.050	0.035							
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0.035							
PAK 10 VROM factor 0,7	mg/kg DS	0.40	0.403	-	0.5	1.5	6.8	40	40	

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum Monstername	Eindoordeel
13321154	MC01 C01 (0-50) C03 (0-50) C04 (0-35) C08 (0-50) C10 (0-50) C11 (0-35) C12 (0-50) C13 (0-50) C14 (0-50)	09-01-2023	Altijd toepasbaar

Legenda

#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG Eis	<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde
Niet Toepasbaar	NietToepasbaar
AW	Achtergrondwaarde
WO	Normwaarde wonen
IND	Normwaarde industrie
IW	Interventiewaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Analyse	Eenheid	MC02 C02 (30-50)	C05 (0-50)	C06 (40-70)	C07 (35-80)	RG Eis	AW	WO	IND	IW
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel						
Bodemtype correctie										
Fractie < 2 µm		5,0								
Organische stof volgens gloeiverlies methode		2,1								
Voorbehandeling										
Cryogeen malen		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	88,5	88,5	@						
Organische stof	% (m/m) ds	2,1	2,1							
Gloeirest	% (m/m) ds	98								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	5,0	5							
Metalen										
Barium (Ba)	mg/kg DS	<20	39,5	@		20				920
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	0,26	0,426	-		0,2	0,6	1,2	4,3	13
Kobalt (Co)	mg/kg DS	<3,0	5,56	-		3	15	35	190	190
Koper (Cu)	mg/kg DS	9,5	17,8	-		5	40	54	190	190
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0,050	0,0479	-		0,05	0,15	0,83	4,8	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1,5	1,05	-		1,5	1,5	88	190	190
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	4,7	11	-		4	35		100	100
Lood (Pb)	mg/kg DS	16	23,8	-		10	50	210	530	530
Zink (Zn)	mg/kg DS	39	80,1	-		20	140	200	720	720
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3,0	10	@						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5,0	16,7	@						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5,0	16,7	@						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11	36,7	@						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	7,0	33,3	@						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<6,0	20	@						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	117	-		35	190	190	500	5000
Polychloorbifenylen, PCB										
PCB 28	mg/kg DS	<0,0010	0,00333							
PCB 52	mg/kg DS	<0,0010	0,00333							
PCB 101	mg/kg DS	<0,0010	0,00333							
PCB 118	mg/kg DS	<0,0010	0,00333							
PCB 138	mg/kg DS	<0,0010	0,00333							
PCB 153	mg/kg DS	<0,0010	0,00333							
PCB 180	mg/kg DS	<0,0010	0,00333							
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0,0049	0,0233	-		0,007	0,02	0,04	0,5	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK										
Naftaleen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
Fenanthreen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
Anthraceen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
Fluorantheen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
Chryseen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
PAK 10 VROM factor 0,7	mg/kg DS	0,35	0,35	-		0,5	1,5	6,8	40	40

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum	Monstername	Eindoordeel
13321155	MC02 C02 (30-50) C05 (0-50) C06 (40-70) C07 (35-80)	09-01-2023		Altijd toepasbaar

Legenda	
#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG Eis	<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde
Niet Toepasbaar	NietToepasbaar
AW	Achtergrondwaarde
WO	Normwaarde wonen
IND	Normwaarde industrie
IW	Interventiewaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Analyse	Eenheid	MC03 C02 (100-150) C09 (0-50)			RG Eis	AW	WO	IND	IW
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel					
Bodemtype correctie									
Fractie < 2 µm		5,7							
Organische stof volgens gloeiverlies methode		1,5							
Voorbehandeling									
Cryogeen malen		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	87,1	87,1	@					
Organische stof	% (m/m) ds	1,5	1,5						
Gloeirest	% (m/m) ds	98							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	5,7	5,7						
Metalen									
Barium (Ba)	mg/kg DS	<20	37,1	@	20				920
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	<0.20	0.228	-	0,2	0,6	1,2	4,3	13
Kobalt (Co)	mg/kg DS	3,1	7,76	-	3	15	35	190	190
Koper (Cu)	mg/kg DS	<5,0	6,42	-	5	40	54	190	190
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0.050	0,0474	-	0,05	0,15	0,83	4,8	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	88	190	190
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	5,7	12,7	-	4	35		100	100
Lood (Pb)	mg/kg DS	<10	10,3	-	10	50	210	530	530
Zink (Zn)	mg/kg DS	25	49,9	-	20	140	200	720	720
Minerale olie									
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3,0	10,5	@					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5,0	17,5	@					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5,0	17,5	@					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11	38,5	@					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	<5,0	17,5	@					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<6,0	21	@					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	122	-	35	190	190	500	5000
Polychloorbifenylen, PCB									
PCB 28	mg/kg DS	<0.0010	0.0035						
PCB 52	mg/kg DS	<0.0010	0.0035						
PCB 101	mg/kg DS	<0.0010	0.0035						
PCB 118	mg/kg DS	<0.0010	0.0035						
PCB 138	mg/kg DS	<0.0010	0.0035						
PCB 153	mg/kg DS	<0.0010	0.0035						
PCB 180	mg/kg DS	<0.0010	0.0035						
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0.0049	0,0245	-	0,007	0,02	0,04	0,5	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK									
Naftaleen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Fenanthreen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Chryseen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
PAK 10 VROM factor 0,7	mg/kg DS	0.35	0.35	-	0,5	1,5	6,8	40	40

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum	Monstername	Eindoordeel
13321156	MC03 C02 (100-150) C09 (0-50)	09-01-2023		Altijd toepasbaar

Legenda	
#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG Eis	<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde
Niet Toepasbaar	NietToepasbaar
AW	Achtergrondwaarde
WO	Normwaarde wonen
IND	Normwaarde industrie
IW	Interventiewaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Analyse	Eenheid	MC04 C01 (50-100) C01 (100-150) C02 (50-100) C02 (180-200) C03 (50-80) C03 (150-200) C04 (50-100) C04 (150-200)			RG Eis	AW	WO	IND	IW
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel					
Bodemtype correctie									
Fractie < 2 µm		4.1							
Organische stof volgens gloeiverlies methode		1.1							
Voorbehandeling									
Cryogeen malen		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	88.7	88.7	@					
Organische stof	% (m/m) ds	1.1	1.1						
Gloeirest	% (m/m) ds	99							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	4.1	4.1						
Metalen									
Arseen (As)	mg/kg DS	4.4	7.32	-	4	20	27	76	76
Barium (Ba)	mg/kg DS	<20	43	@	20				920
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	<0.20	0.233	-	0.2	0.6	1.2	4.3	13
Kobalt (Co)	mg/kg DS	<3.0	6	-	3	15	35	190	190
Koper (Cu)	mg/kg DS	6.3	12.2	-	5	40	54	190	190
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0.050	0.0486	-	0.05	0.15	0.83	4.8	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1.5	1.05	-	1.5	1.5	88	190	190
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	5.5	13.7	-	4	35		100	100
Lood (Pb)	mg/kg DS	<10	10.6	-	10	50	210	530	530
Zink (Zn)	mg/kg DS	23	49.3	-	20	140	200	720	720
Minerale olie									
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3.0	10.5	@					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11	38.5	@					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<6.0	21	@					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	122	-	35	190	190	500	5000
Polychloorbifenylen, PCB									
PCB 28	mg/kg DS	<0.0010	0.0035						
PCB 52	mg/kg DS	<0.0010	0.0035						
PCB 101	mg/kg DS	<0.0010	0.0035						
PCB 118	mg/kg DS	<0.0010	0.0035						
PCB 138	mg/kg DS	<0.0010	0.0035						
PCB 153	mg/kg DS	<0.0010	0.0035						
PCB 180	mg/kg DS	<0.0010	0.0035						
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0.0049	0.0245	-	0.007	0.02	0.04	0.5	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK									
Naftaleen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Fenanthreen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Chryseen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
PAK 10 VROM factor 0.7	mg/kg DS	0.35	0.35	-	0.5	1.5	6.8	40	40

<u>Eurofins Nr.</u>	<u>Monsteromschrijving</u>	<u>Datum Monstername</u>	<u>Eindoordeel</u>
13321157	MC04 C01 (50-100) C01 (100-150) C02 (50-100) C02 (180-200) C03 (50-80) C03 (150-200) C04 (50-100) C04 (150-200)	09-01-2023	Altijd toepasbaar

Legenda

#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG Eis	<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde
Niet Toepasbaar	NietToepasbaar
AW	Achtergrondwaarde
WO	Normwaarde wonen
IND	Normwaarde industrie
IW	Interventiewaarde
-	<= Achtergrondwaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Analyse	Eenheid	MC05 C01 (150-200)	C02 (150-180)	C03 (100-150)	C04(125-150)	RG Eis	AW	WO	IND	IW
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel						
Bodemtype correctie										
Fractie < 2 µm		5.4								
Organische stof volgens gloeiverlies methode		1.5								
Voorbehandeling										
Cryogeen malen		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	80.2	80.2	@						
Organische stof	% (m/m) ds	1.5	1.5							
Gloeirest	% (m/m) ds	98								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	5.4	5.4							
Metalen										
Arseen (As)	mg/kg DS	13	21	Wo		4	20	27	76	76
Barium (Ba)	mg/kg DS	39	106	@		20				920
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	<0.20	0.229	-		0.2	0.6	1.2	4.3	13
Kobalt (Co)	mg/kg DS	5.4	13.8	-		3	15	35	190	190
Koper (Cu)	mg/kg DS	9.6	17.8	-		5	40	54	190	190
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0.050	0.0477	-		0.05	0.15	0.83	4.8	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1.5	1.05	-		1.5	1.5	88	190	190
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	14	31.8	-		4	35		100	100
Lood (Pb)	mg/kg DS	13	19.3	-		10	50	210	530	530
Zink (Zn)	mg/kg DS	43	87	-		20	140	200	720	720
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3.0	10.5	@						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11	38.5	@						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<6.0	21	@						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	122	-		35	190	190	500	5000
Polychloorbifenylen, PCB										
PCB 28	mg/kg DS	<0.0010	0.0035							
PCB 52	mg/kg DS	<0.0010	0.0035							
PCB 101	mg/kg DS	<0.0010	0.0035							
PCB 118	mg/kg DS	<0.0010	0.0035							
PCB 138	mg/kg DS	<0.0010	0.0035							
PCB 153	mg/kg DS	<0.0010	0.0035							
PCB 180	mg/kg DS	<0.0010	0.0035							
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0.0049	0.0245	-		0.007	0.02	0.04	0.5	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK										
Naftaleen	mg/kg DS	<0.050	0.035							
Fenanthreen	mg/kg DS	<0.050	0.035							
Anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0.035							
Fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0.035							
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0.035							
Chryseen	mg/kg DS	<0.050	0.035							
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0.035							
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0.035							
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	<0.050	0.035							
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0.035							
PAK 10 VROM factor 0.7	mg/kg DS	0.35	0.35	-		0.5	1.5	6.8	40	40

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum Monstername	Eindoordeel
13321158	MC05 C01 (150-200) C02 (150-180) C03 (100-150) C04(125-150)	09-01-2023	Altijd toepasbaar

Legenda	
#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG Eis	<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde
Niet Toepasbaar	NietToepasbaar
AW	Achtergrondwaarde
WO	Normwaarde wonen
IND	Normwaarde industrie
IW	Interventiewaarde
Wo	Oordeel Wonen
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

Analyse	Eenheid	MD01 D01 (0-50) D04 (0-50) D11 (0-50) D12 (0-50) D13 (0-50) D14 (0-50) D15 (0-50)			RG Eis	AW	WO	IND	IW
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel					
Bodemtype correctie									
Fractie < 2 µm		5,2							
Organische stof volgens gloeiverlies methode		2,7							
Voorbehandeling									
Cryogeen malen		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	83,6	83,6	@					
Organische stof	% (m/m) ds	2,7	2,7						
Gloeirest	% (m/m) ds	97							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	5,2	5,2						
Metalen									
Barium (Ba)	mg/kg DS	<20	38,8	@	20				920
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	0,24	0,382	-	0,2	0,6	1,2	4,3	13
Kobalt (Co)	mg/kg DS	3,2	8,33	-	3	15	35	190	190
Koper (Cu)	mg/kg DS	11	20,1	-	5	40	54	190	190
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0.050	0,0476	-	0,05	0,15	0,83	4,8	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	88	190	190
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	5,0	11,5	-	4	35		100	100
Lood (Pb)	mg/kg DS	17	25	-	10	50	210	530	530
Zink (Zn)	mg/kg DS	40	80,4	-	20	140	200	720	720
Minerale olie									
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3,0	7,78	@					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5,0	13	@					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5,0	13	@					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11	28,5	@					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	<5,0	13	@					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<6,0	15,6	@					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	90,7	-	35	190	190	500	5000
Polychloorbifenylen, PCB									
PCB 28	mg/kg DS	<0.0010	0,00259						
PCB 52	mg/kg DS	<0.0010	0,00259						
PCB 101	mg/kg DS	<0.0010	0,00259						
PCB 118	mg/kg DS	<0.0010	0,00259						
PCB 138	mg/kg DS	<0.0010	0,00259						
PCB 153	mg/kg DS	<0.0010	0,00259						
PCB 180	mg/kg DS	<0.0010	0,00259						
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0,0049	0,0181	-	0,007	0,02	0,04	0,5	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK									
Naftaleen	mg/kg DS	<0.050	0,035						
Fenanthreen	mg/kg DS	<0.050	0,035						
Anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0,035						
Fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0,035						
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0,035						
Chryseen	mg/kg DS	<0.050	0,035						
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0,035						
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0,035						
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	<0.050	0,035						
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0,035						
PAK 10 VROM factor 0,7	mg/kg DS	0,35	0,35	-	0,5	1,5	6,8	40	40

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum Monstername	Eindoordeel
13321246	MD01 D01 (0-50) D04 (0-50) D11 (0-50) D12 (0-50) D13 (0-50) D14 (0-50) D15 (0-50)	09-01-2023	Altijd toepasbaar

Legenda	
#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG Eis	<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde
Niet Toepasbaar	NietToepasbaar
AW	Achtergrondwaarde
WO	Normwaarde wonen
IND	Normwaarde industrie
IW	Interventiewaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Analyse	Eenheid	MD02 D05 (0-50) D07 (0-50) D16 (0-50) D17 (0-50) D18 (0-50) D19 (0-50) D20 (0-50)			RG	Eis	AW	WO	IND	IW	
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel							
Bodemtype correctie											
Fractie < 2 µm		4.2									
Organische stof volgens gloeiverlies methode		2.9									
Voorbehandeling											
Cryogeen malen		Uitgevoerd									
Bodemkundige analyses											
Droge stof	% (m/m)	82.4	82.4	@							
Organische stof	% (m/m) ds	2.9	2.9								
Gloeirest	% (m/m) ds	97									
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	4.2	4.2								
Metalen											
Barium (Ba)	mg/kg DS	<20	42.5	@		20				920	
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	0.23	0.368	-		0.2	0.6	1.2	4.3	13	
Kobalt (Co)	mg/kg DS	4.7	13.3	-		3	15	35	190	190	
Koper (Cu)	mg/kg DS	13	24.3	-		5	40	54	190	190	
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0.050	0.0482	-		0.05	0.15	0.83	4.8	36	
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1.5	1.05	-		1.5	1.5	88	190	190	
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	4.4	10.8	-		4	35		100	100	
Lood (Pb)	mg/kg DS	52	77.4	Wo		10	50	210	530	530	
Zink (Zn)	mg/kg DS	41	85.7	-		20	140	200	720	720	
Minerale olie											
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3.0	7.24	@							
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5.0	12.1	@							
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5.0	12.1	@							
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11	26.6	@							
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	9.7	33.4	@							
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<6.0	14.5	@							
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	84.5	-		35	190	190	500	5000	
Polychloorbifenylen, PCB											
PCB 28	mg/kg DS	<0.0010	0.00241								
PCB 52	mg/kg DS	<0.0010	0.00241								
PCB 101	mg/kg DS	<0.0010	0.00241								
PCB 118	mg/kg DS	<0.0010	0.00241								
PCB 138	mg/kg DS	<0.0010	0.00241								
PCB 153	mg/kg DS	<0.0010	0.00241								
PCB 180	mg/kg DS	<0.0010	0.00241								
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0.0049	0.0169	-		0.007	0.02	0.04	0.5	1	
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK											
Naftaleen	mg/kg DS	<0.050	0.035								
Fenanthreen	mg/kg DS	<0.050	0.035								
Anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0.035								
Fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0.035								
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0.035								
Chryseen	mg/kg DS	<0.050	0.035								
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0.035								
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0.035								
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	<0.050	0.035								
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0.035								
PAK 10 VROM factor 0.7	mg/kg DS	0.35	0.35	-		0.5	1.5	6.8	40	40	

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum Monstername	Eindoordeel
13321247	MD02 D05 (0-50) D07 (0-50) D16 (0-50) D17 (0-50) D18 (0-50) D19 (0-50) D20 (0-50)	09-01-2023	Altijd toepasbaar

Legenda	
#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG Eis	<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde
Niet Toepasbaar	NietToepasbaar
AW	Achtergrondwaarde
WO	Normwaarde wonen
IND	Normwaarde industrie
IW	Interventiewaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde
Wo	Oordeel Wonen

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Analyse	Eenheid	MD03 D02 (0-50) D08 (0-50) D09 (0-50) D21 (0-50) D22 (0-50) D23 (0-50) D24 (0-50)			RG Eis	AW	WO	IND	IW	
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel						
Bodemtype correctie										
Fractie < 2 µm		4,7								
Organische stof volgens gloeiverlies methode		1,9								
Voorbehandeling										
Cryogeen malen		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	87,0	87	@						
Organische stof	% (m/m) ds	1,9	1,9							
Gloeirest	% (m/m) ds	98								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	4,7	4,7							
Metalen										
Barium (Ba)	mg/kg DS	<20	40,6	@	20					920
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	<0,20	0,231	-	0,2	0,6	1,2	4,3	13	
Kobalt (Co)	mg/kg DS	3,0	8,14	-	3	15	35	190	190	
Koper (Cu)	mg/kg DS	11	20,8	-	5	40	54	190	190	
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0,050	0,0482	-	0,05	0,15	0,83	4,8	36	
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	88	190	190	
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	<4,0	6,67	-	4	35		100	100	
Lood (Pb)	mg/kg DS	16	24	-	10	50	210	530	530	
Zink (Zn)	mg/kg DS	29	60,5	-	20	140	200	720	720	
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3,0	10,5	@						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5,0	17,5	@						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5,0	17,5	@						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11	38,5	@						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	<5,0	17,5	@						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<6,0	21	@						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	122	-	35	190	190	500	5000	
Polychloorbifenylen, PCB										
PCB 28	mg/kg DS	<0,0010	0,0035							
PCB 52	mg/kg DS	<0,0010	0,0035							
PCB 101	mg/kg DS	<0,0010	0,0035							
PCB 118	mg/kg DS	<0,0010	0,0035							
PCB 138	mg/kg DS	<0,0010	0,0035							
PCB 153	mg/kg DS	<0,0010	0,0035							
PCB 180	mg/kg DS	<0,0010	0,0035							
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0,0049	0,0245	-	0,007	0,02	0,04	0,5	1	
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK										
Naftaleen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
Fenanthreen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
Anthraceen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
Fluorantheen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
Chryseen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	<0,050	0,035							
PAK 10 VROM factor 0,7	mg/kg DS	0,35	0,35	-	0,5	1,5	6,8	40	40	

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum Monstername	Eindoordeel
13321248	MD03 D02 (0-50) D08 (0-50) D09 (0-50) D21 (0-50) D22 (0-50) D23 (0-50) D24 (0-50)	09-01-2023	Altijd toepasbaar

Legenda	
#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG Eis	<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde
Niet Toepasbaar	NietToepasbaar
AW	Achtergrondwaarde
WO	Normwaarde wonen
IND	Normwaarde industrie
IW	Interventiewaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

		MD04 D03 (0-50) D06 (0-50) D10 (0-50) D25 (0-50) D26 (0-50) D27 (0-50) D28 (0-50) D29 (0-50) D30 (0-50) D31 (0-50)								
Analyse	Eenheid				RG Eis	AW	WO	IND	IW	
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel						
Bodemtype correctie										
Fractie < 2 µm		5.1								
Organische stof volgens gloeiverlies methode		2.0								
Voorbehandeling										
Cryogeen malen		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	87.0	87	@						
Organische stof	% (m/m) ds	2.0	2							
Gloeirest	% (m/m) ds	98								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	5.1	5.1							
Metalen										
Barium (Ba)	mg/kg DS	<20	39.1	@	20					920
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	0.36	0.592	-	0.2	0.6	1.2	4.3	13	
Kobalt (Co)	mg/kg DS	<3.0	5.51	-	3	15	35	190	190	
Koper (Cu)	mg/kg DS	13	24.3	-	5	40	54	190	190	
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0.050	0.0479	-	0.05	0.15	0.83	4.8	36	
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1.5	1.05	-	1.5	1.5	88	190	190	
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	4.9	11.4	-	4	35		100	100	
Lood (Pb)	mg/kg DS	20	29.8	-	10	50	210	530	530	
Zink (Zn)	mg/kg DS	50	102	-	20	140	200	720	720	
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3.0	10.5	@						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11	38.5	@						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<6.0	21	@						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	122	-	35	190	190	500	5000	
Polychloorbifenylen, PCB										
PCB 28	mg/kg DS	<0.0010	0.0035							
PCB 52	mg/kg DS	<0.0010	0.0035							
PCB 101	mg/kg DS	<0.0010	0.0035							
PCB 118	mg/kg DS	<0.0010	0.0035							
PCB 138	mg/kg DS	<0.0010	0.0035							
PCB 153	mg/kg DS	<0.0010	0.0035							
PCB 180	mg/kg DS	<0.0010	0.0035							
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0.0049	0.0245	-	0.007	0.02	0.04	0.5	1	
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK										
Naftaleen	mg/kg DS	<0.050	0.035							
Fenanthreen	mg/kg DS	<0.050	0.035							
Anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0.035							
Fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0.035							
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0.035							
Chryseen	mg/kg DS	<0.050	0.035							
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0.035							
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0.035							
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	<0.050	0.035							
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0.035							
PAK 10 VROM factor 0.7	mg/kg DS	0.35	0.35	-	0.5	1.5	6.8	40	40	

Eurofins Nr.	Monstersomschrijving	Datum Monstername	Eindoordeel
13323903	MD04 D03 (0-50) D06 (0-50) D10 (0-50) D25 (0-50) D26 (0-50) D27 (0-50) D28 (0-50) D29 (0-50) D30 (0-50) D31 (0-50)	11-01-2023	Altijd toepasbaar

Legenda	
#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG Eis	<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde
Niet Toepasbaar	NietToepasbaar
AW	Achtergrondwaarde
WO	Normwaarde wonen
IND	Normwaarde industrie
IW	Interventiewaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

		MD05 D01 (70-100) D02 (50-100) D03 (50-100) D04 (50-100) D05 (70-100) D06 (50-100) D07 (50-100) D08 (50-100) D09 (50-100) D10 (50-100)							
Analyse	Eenheid				RG Eis	AW	WO	IND	IW
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel					
Bodemtype correctie									
Fractie < 2 µm		5.4							
Organische stof volgens gloeiverlies methode		1.5							
Voorbehandeling									
Cryogeen malen		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	85.8	85.8	@					
Organische stof	% (m/m) ds	1.5	1.5						
Gloeirest	% (m/m) ds	98							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	5.4	5.4						
Metalen									
Arseen (As)	mg/kg DS	<4.0	4.52	-	4	20	27	76	76
Barium (Ba)	mg/kg DS	<20	38.1	@	20				920
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	<0.20	0.229	-	0.2	0.6	1.2	4.3	13
Kobalt (Co)	mg/kg DS	<3.0	5.38	-	3	15	35	190	190
Koper (Cu)	mg/kg DS	<5.0	6.48	-	5	40	54	190	190
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0.050	0.0477	-	0.05	0.15	0.83	4.8	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1.5	1.05	-	1.5	1.5	88	190	190
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	4.0	9.09	-	4	35		100	100
Lood (Pb)	mg/kg DS	<10	10.4	-	10	50	210	530	530
Zink (Zn)	mg/kg DS	<20	28.3	-	20	140	200	720	720
Minerale olie									
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3.0	10.5	@					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11	38.5	@					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<6.0	21	@					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	122	-	35	190	190	500	5000
Polychloorbifenylen, PCB									
PCB 28	mg/kg DS	<0.0010	0.0035						
PCB 52	mg/kg DS	<0.0010	0.0035						
PCB 101	mg/kg DS	<0.0010	0.0035						
PCB 118	mg/kg DS	<0.0010	0.0035						
PCB 138	mg/kg DS	<0.0010	0.0035						
PCB 153	mg/kg DS	<0.0010	0.0035						
PCB 180	mg/kg DS	<0.0010	0.0035						
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0.0049	0.0245	-	0.007	0.02	0.04	0.5	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK									
Naftaleen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Fenanthreen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Chryseen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
PAK 10 VROM factor 0.7	mg/kg DS	0.35	0.35	-	0.5	1.5	6.8	40	40

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum Monstername	Eindoordeel
13323904	MD05 D01 (70-100) D02 (50-100) D03 (50-100) D04 (50-100) D05 (70-100) D06 (50-100) D07 (50-100) D08 (50-100) D09 (50-100) D10 (50-100)	09-01-2023	Altijd toepasbaar

Legenda	
#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG Eis	<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde
Niet Toepasbaar	NietToepasbaar
AW	Achtergrondwaarde
WO	Normwaarde wonen
IND	Normwaarde industrie
IW	Interventiewaarde
-	<= Achtergrondwaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

Analyse	Eenheid	MD06	D01 (150-200)	D02 (100-130)	D04 (150-170)	D05(100-150)	D07 (150-200)	D09 (100-130)	RG	Eis	AW	WO	IND	IW
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel										
Bodemtype correctie														
Fractie < 2 µm		12.6												
Organische stof volgens gloeiverlies methode		0.9												
Voorbehandeling														
Cryogeen malen		Uitgevoerd												
Bodemkundige analyses														
Droge stof	% (m/m)	82.0	82	@										
Organische stof	% (m/m) ds	0.9	0.9											
Gloeirest	% (m/m) ds	98												
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	12.6	12.6											
Metalen														
Arseen (As)	mg/kg DS	10.0	13.9	-	4	20	27	76						76
Barium (Ba)	mg/kg DS	28	46.7	@	20									920
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	<0.20	0.207	-	0.2	0.6	1.2	4.3						13
Kobalt (Co)	mg/kg DS	10	16.3	Wo	3	15	35	190						190
Koper (Cu)	mg/kg DS	8.8	13.3	-	5	40	54	190						190
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0.050	0.0429	-	0.05	0.15	0.83	4.8						36
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1.5	1.05	-	1.5	1.5	88	190						190
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	13	20.1	-	4	35		100						100
Lood (Pb)	mg/kg DS	<10	9.21	-	10	50	210	530						530
Zink (Zn)	mg/kg DS	40	61.7	-	20	140	200	720						720
Minerale olie														
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3.0	10.5	@										
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@										
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@										
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11	38.5	@										
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@										
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<6.0	21	@										
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	122	-	35	190	190	500						5000
Polychloorbifenylen, PCB														
PCB 28	mg/kg DS	<0.0010	0.0035											
PCB 52	mg/kg DS	<0.0010	0.0035											
PCB 101	mg/kg DS	<0.0010	0.0035											
PCB 118	mg/kg DS	<0.0010	0.0035											
PCB 138	mg/kg DS	<0.0010	0.0035											
PCB 153	mg/kg DS	<0.0010	0.0035											
PCB 180	mg/kg DS	<0.0010	0.0035											
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0.0049	0.0245	-	0.007	0.02	0.04	0.5						1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK														
Naftaleen	mg/kg DS	<0.050	0.035											
Fenanthreen	mg/kg DS	<0.050	0.035											
Anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0.035											
Fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0.035											
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0.035											
Chryseen	mg/kg DS	<0.050	0.035											
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0.035											
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0.035											
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	<0.050	0.035											
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0.035											
PAK 10 VROM factor 0.7	mg/kg DS	0.35	0.35	-	0.5	1.5	6.8	40						40

Eurofins Nr.	Monstersomschrijving	Datum	Monstername	Eindoordeel
13323905	MD06 D01 (150-200) D02 (100-130) D04 (150-170) D05(100-150) D07 (150-200) D09 (100-130)	09-01-2023		Altijd toepasbaar

Legenda	
#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG Eis	<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde
Niet Toepasbaar	NietToepasbaar
AW	Achtergrondwaarde
WO	Normwaarde wonen
IND	Normwaarde industrie
IW	Interventiewaarde
-	<= Achtergrondwaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk
Wo	Oordeel Wonen

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Analyse	Eenheid	MD07 D02 (180-200) D03 (120-170) D04 (170-200) D05(150-200) D06 (120-170) D08 (150-200) D09 (160-200) D10 (150-200)			RG Eis	AW	WO	IND	IW
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel					
Bodemtype correctie									
Fractie < 2 µm		7.8							
Organische stof volgens gloeiverlies methode		<0.7							
Voorbehandeling									
Cryogeen malen		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	86.6	86.6	@					
Organische stof	% (m/m) ds	<0.7	0.49						
Gloeirest	% (m/m) ds	99							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	7.8	7.8						
Metalen									
Arseen (As)	mg/kg DS	<4.0	4.29	-	4	20	27	76	76
Barium (Ba)	mg/kg DS	<20	31.4	@	20				920
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	<0.20	0.221	-	0.2	0.6	1.2	4.3	13
Kobalt (Co)	mg/kg DS	<3.0	4.52	-	3	15	35	190	190
Koper (Cu)	mg/kg DS	5.1	8.79	-	5	40	54	190	190
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0.050	0.046	-	0.05	0.15	0.83	4.8	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1.5	1.05	-	1.5	1.5	88	190	190
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	7.7	15.1	-	4	35		100	100
Lood (Pb)	mg/kg DS	<10	9.95	-	10	50	210	530	530
Zink (Zn)	mg/kg DS	22	40.3	-	20	140	200	720	720
Minerale olie									
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3.0	10.5	@					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<11	38.5	@					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<6.0	21	@					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	122	-	35	190	190	500	5000
Polychloorbifenylen, PCB									
PCB 28	mg/kg DS	<0.0010	0.0035						
PCB 52	mg/kg DS	<0.0010	0.0035						
PCB 101	mg/kg DS	<0.0010	0.0035						
PCB 118	mg/kg DS	<0.0010	0.0035						
PCB 138	mg/kg DS	<0.0010	0.0035						
PCB 153	mg/kg DS	<0.0010	0.0035						
PCB 180	mg/kg DS	<0.0010	0.0035						
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0.0049	0.0245	-	0.007	0.02	0.04	0.5	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK									
Naftaleen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Fenanthreen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Chryseen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	<0.050	0.035						
PAK 10 VROM factor 0.7	mg/kg DS	0.35	0.35	-	0.5	1.5	6.8	40	40

Eurofins Nr.	Monstersomschrijving	Datum	Monstername	Eindoordeel
13323906	MD07 D02 (180-200) D03 (120-170) D04 (170-200) D05(150-200) D06 (120-170) D08 (150-200) D09 (160-200) D10 (150-200)	09-01-2023		Altijd toepasbaar

Legenda

#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG Eis	<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde
Niet Toepasbaar	NietToepasbaar
AW	Achtergrondwaarde
WO	Normwaarde wonen
IND	Normwaarde industrie
IW	Interventiewaarde
-	<= Achtergrondwaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Analyse	Eenheid	WA01: PBA01			RG	S	T	I
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel				
Metalen								
Barium (Ba)	µg/l	200	200	> SW	20	50	338	625
Cadmium (Cd)	µg/l	2.6	2.6	> SW	0.2	0.4	3.2	6
Kobalt (Co)	µg/l	78	78	> T	2	20	60	100
Koper (Cu)	µg/l	14	14	-	2	15	45	75
Kwik (Hg)	µg/l	<0.050	0.035	-	0.05	0.05	0.175	0.3
Molybdeen (Mo)	µg/l	<2.0	1.4	-	2	5	152	300
Nikkel (Ni)	µg/l	110	110	> IW	3	15	45	75
Lood (Pb)	µg/l	<2.0	1.4	-	2	15	45	75
Zink (Zn)	µg/l	170	170	> SW	10	65	432	800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	0.2	15.1	30
Tolueen	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	7	503	1000
Ethylbenzeen	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	4	77	150
o-Xyleen	µg/l	<0.10	0.07					
m,p-Xyleen	µg/l	<0.20	0.14					
Xylenen (som) factor 0,7	µg/l	0.21	0.21	-	0.2	0.2	35.1	70
BTEX (som)	µg/l	<0.90						
Naftaleen	µg/l	<0.020	0.014	-	0.02	0.01	35	70
Styreen	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	6	153	300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen								
Dichloormethaan	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	0.01	500	1000
Trichloormethaan	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	6	203	400
Tetrachloormethaan	µg/l	<0.10	0.07	-	0.1	0.01	5	10
Trichlooretheen	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	24	262	500
Tetrachlooretheen	µg/l	<0.10	0.07	-	0.1	0.01	20	40
1,1-Dichloorethaan	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	7	454	900
1,2-Dichloorethaan	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	7	204	400
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	<0.10	0.07	-	0.1	0.01	150	300
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	<0.10	0.07	-	0.1	0.01	65	130
cis 1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0.10	0.07					
trans 1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0.10	0.07					
CKW (som)	µg/l	<1.6						
Tribroommethaan	µg/l	<0.20	0.14	@				630
Vinylchloride	µg/l	<0.10	0.07	-	0.2	0.01	2.5	5
1,1-Dichlooretheen	µg/l	<0.10	0.07	-	0.1	0.01	5	10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/l	0.14	0.14	-	0.2	0.01	10	20
1,1-Dichloorpropaan	µg/l	<0.20	0.14					
1,2-Dichloorpropaan	µg/l	<0.20	0.14					
1,3-Dichloorpropaan	µg/l	<0.20	0.14					
Dichloorpropanen som factor 0.7	µg/l	0.42	0.42	-	0.6	0.8	40.4	80
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie (C12-C16)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie (C16-C21)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie (C21-C30)	µg/l	<15	10.5	@				
Minerale olie (C30-C35)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie (C35-C40)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/l	<50	35	-	50	50	325	600
Extra parameters								
unknown	µg/l		0.77	@				

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum Monstername	Eindoordeel
13431213	WA01: PBA01	24-01-2023	Overschrijding Interventiewaarde

Legenda	
#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG	< streefwaarde/aw2000 of RG
S	> streefwaarde/aw2000
T	> Tussenwaarde (T)
I	> Interventiewaarde (I)
> SW	> Streefwaarde
-	<= Streefwaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk
> IW	> Interventiewaarde
> T	> Tussenwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Analyse	Eenheid	WC01: PBC01			RG	S	T	I
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel				
Metalen								
Barium (Ba)	µg/l	220	220	> SW	20	50	338	625
Cadmium (Cd)	µg/l	1.1	1.1	> SW	0,2	0,4	3,2	6
Kobalt (Co)	µg/l	11	11	-	2	20	60	100
Koper (Cu)	µg/l	9,7	9,7	-	2	15	45	75
Kwik (Hg)	µg/l	<0,050	0,035	-	0,05	0,05	0,175	0,3
Molybdeen (Mo)	µg/l	<2,0	1,4	-	2	5	152	300
Nikkel (Ni)	µg/l	19	19	> SW	3	15	45	75
Lood (Pb)	µg/l	2,8	2,8	-	2	15	45	75
Zink (Zn)	µg/l	190	190	> SW	10	65	432	800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	µg/l	<0,20	0,14	-	0,2	0,2	15,1	30
Tolueen	µg/l	<0,20	0,14	-	0,2	7	503	1000
Ethylbenzeen	µg/l	<0,20	0,14	-	0,2	4	77	150
o-Xyleen	µg/l	<0,10	0,07					
m,p-Xyleen	µg/l	<0,20	0,14					
Xylenen (som) factor 0,7	µg/l	0,21	0,21	-	0,2	0,2	35,1	70
BTEX (som)	µg/l	<0,90						
Naftaleen	µg/l	<0,020	0,014	-	0,02	0,01	35	70
Styreen	µg/l	<0,20	0,14	-	0,2	6	153	300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen								
Dichloormethaan	µg/l	<0,20	0,14	-	0,2	0,01	500	1000
Trichloormethaan	µg/l	<0,20	0,14	-	0,2	6	203	400
Tetrachloormethaan	µg/l	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	5	10
Trichlooretheen	µg/l	<0,20	0,14	-	0,2	24	262	500
Tetrachlooretheen	µg/l	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	20	40
1,1-Dichloorethaan	µg/l	<0,20	0,14	-	0,2	7	454	900
1,2-Dichloorethaan	µg/l	<0,20	0,14	-	0,2	7	204	400
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	150	300
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	65	130
cis 1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,10	0,07					
trans 1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,10	0,07					
CKW (som)	µg/l	<1,6						
Tribroommethaan	µg/l	<0,20	0,14	@				630
Vinylchloride	µg/l	<0,10	0,07	-	0,2	0,01	2,5	5
1,1-Dichlooretheen	µg/l	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	5	10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/l	0,14	0,14	-	0,2	0,01	10	20
1,1-Dichloorpropaan	µg/l	<0,20	0,14					
1,2-Dichloorpropaan	µg/l	<0,20	0,14					
1,3-Dichloorpropaan	µg/l	<0,20	0,14					
Dichloorpropanen som factor 0,7	µg/l	0,42	0,42	-	0,6	0,8	40,4	80
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie (C12-C16)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie (C16-C21)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie (C21-C30)	µg/l	<15	10,5	@				
Minerale olie (C30-C35)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie (C35-C40)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/l	<50	35	-	50	50	325	600
Extra parameters								
unknown	µg/l		0,77	@				

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum Monstername	Eindoordeel
13431214	WC01: PBC01	24-01-2023	Overschrijding Streefwaarde

Legenda	
#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG	< streefwaarde/aw2000 of RG
S	> streefwaarde/aw2000
T	> Tussenwaarde (T)
I	> Interventiewaarde (I)
> SW	> Streefwaarde
-	<= Streefwaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

Uw Project	Baarlo, Heierhof (ong.) (22274801A)
Certificaat	2023010606
Toetsing	BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)
Versie	2.0.24
Toetsingsdatum	29 January 2023 09:11
Is Diep grondwater	Nee

Analyse	Eenheid	WD01: PBD01			RG	S	T	I
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel				
Metalen								
Barium (Ba)	µg/l	86	86	> SW	20	50	338	625
Cadmium (Cd)	µg/l	2.4	2.4	> SW	0.2	0.4	3.2	6
Kobalt (Co)	µg/l	16	16	-	2	20	60	100
Koper (Cu)	µg/l	15	15	-	2	15	45	75
Kwik (Hg)	µg/l	<0.050	0.035	-	0.05	0.05	0.175	0.3
Molybdeen (Mo)	µg/l	<2,0	1,4	-	2	5	152	300
Nikkel (Ni)	µg/l	60	60	> T	3	15	45	75
Lood (Pb)	µg/l	<2,0	1,4	-	2	15	45	75
Zink (Zn)	µg/l	100	100	> SW	10	65	432	800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	µg/l	<0,20	0,14	-	0,2	0,2	15,1	30
Tolueen	µg/l	<0,20	0,14	-	0,2	7	503	1000
Ethylbenzeen	µg/l	<0,20	0,14	-	0,2	4	77	150
o-Xyleen	µg/l	<0,10	0,07					
m,p-Xyleen	µg/l	<0,20	0,14					
Xylenen (som) factor 0,7	µg/l	0,21	0,21	-	0,2	0,2	35,1	70
BTEX (som)	µg/l	<0,90						
Naftaleen	µg/l	<0,020	0,014	-	0,02	0,01	35	70
Styreen	µg/l	<0,20	0,14	-	0,2	6	153	300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen								
Dichloormethaan	µg/l	<0,20	0,14	-	0,2	0,01	500	1000
Trichloormethaan	µg/l	<0,20	0,14	-	0,2	6	203	400
Tetrachloormethaan	µg/l	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	5	10
Trichlooretheen	µg/l	<0,20	0,14	-	0,2	24	262	500
Tetrachlooretheen	µg/l	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	20	40
1,1-Dichloorethaan	µg/l	<0,20	0,14	-	0,2	7	454	900
1,2-Dichloorethaan	µg/l	<0,20	0,14	-	0,2	7	204	400
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	150	300
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	65	130
cis 1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,10	0,07					
trans 1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,10	0,07					
CKW (som)	µg/l	<1,6						
Tribroommethaan	µg/l	<0,20	0,14	@				630
Vinylchloride	µg/l	<0,10	0,07	-	0,2	0,01	2,5	5
1,1-Dichlooretheen	µg/l	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	5	10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/l	0,14	0,14	-	0,2	0,01	10	20
1,1-Dichloorpropaan	µg/l	<0,20	0,14					
1,2-Dichloorpropaan	µg/l	<0,20	0,14					
1,3-Dichloorpropaan	µg/l	<0,20	0,14					
Dichloorpropanen som factor 0,7	µg/l	0,42	0,42	-	0,6	0,8	40,4	80
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie (C12-C16)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie (C16-C21)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie (C21-C30)	µg/l	<15	10,5	@				
Minerale olie (C30-C35)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie (C35-C40)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/l	<50	35	-	50	50	325	600
Extra parameters								
unknown	µg/l		0,77	@				

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum Monstername	Eindoordeel
13431215	WD01: PBD01	24-01-2023	Overschrijding Streefwaarde

Legenda	
#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG	< streefwaarde/aw2000 of RG
S	> streefwaarde/aw2000
T	> Tussenwaarde (T)
I	> Interventiewaarde (I)
> SW	> Streefwaarde
-	<= Streefwaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk
> T	> Tussenwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

Uw Project	Baarlo, Heierhof (ong.) (22274801A)
Certificaat	2023010606
Toetsing	BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)
Versie	2.0.24
Toetsingsdatum	29 January 2023 09:11
Is Diep grondwater	Nee

Analyse	Eenheid	WD02: PBD02			RG	S	T	I
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel				
Metalen								
Barium (Ba)	µg/l	62	62	> SW	20	50	338	625
Cadmium (Cd)	µg/l	2.5	2.5	> SW	0.2	0.4	3.2	6
Kobalt (Co)	µg/l	9,4	9,4	-	2	20	60	100
Koper (Cu)	µg/l	13	13	-	2	15	45	75
Kwik (Hg)	µg/l	<0.050	0.035	-	0.05	0.05	0.175	0.3
Molybdeen (Mo)	µg/l	<2,0	1,4	-	2	5	152	300
Nikkel (Ni)	µg/l	27	27	> SW	3	15	45	75
Lood (Pb)	µg/l	4.7	4.7	-	2	15	45	75
Zink (Zn)	µg/l	140	140	> SW	10	65	432	800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	0.2	15.1	30
Tolueen	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	7	503	1000
Ethylbenzeen	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	4	77	150
o-Xyleen	µg/l	<0.10	0.07					
m,p-Xyleen	µg/l	<0.20	0.14					
Xylenen (som) factor 0,7	µg/l	0.21	0.21	-	0.2	0.2	35.1	70
BTEX (som)	µg/l	<0.90						
Naftaleen	µg/l	<0.020	0.014	-	0.02	0.01	35	70
Styreen	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	6	153	300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen								
Dichloormethaan	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	0.01	500	1000
Trichloormethaan	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	6	203	400
Tetrachloormethaan	µg/l	<0.10	0.07	-	0.1	0.01	5	10
Trichlooretheen	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	24	262	500
Tetrachlooretheen	µg/l	<0.10	0.07	-	0.1	0.01	20	40
1,1-Dichloorethaan	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	7	454	900
1,2-Dichloorethaan	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	7	204	400
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	<0.10	0.07	-	0.1	0.01	150	300
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	<0.10	0.07	-	0.1	0.01	65	130
cis 1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0.10	0.07					
trans 1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0.10	0.07					
CKW (som)	µg/l	<1.6						
Tribroommethaan	µg/l	<0.20	0.14	@				630
Vinylchloride	µg/l	<0.10	0.07	-	0.2	0.01	2.5	5
1,1-Dichlooretheen	µg/l	<0.10	0.07	-	0.1	0.01	5	10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/l	0.14	0.14	-	0.2	0.01	10	20
1,1-Dichloorpropaan	µg/l	<0.20	0.14					
1,2-Dichloorpropaan	µg/l	<0.20	0.14					
1,3-Dichloorpropaan	µg/l	<0.20	0.14					
Dichloorpropanen som factor 0,7	µg/l	0.42	0.42	-	0.6	0.8	40.4	80
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie (C12-C16)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie (C16-C21)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie (C21-C30)	µg/l	<15	10.5	@				
Minerale olie (C30-C35)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie (C35-C40)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/l	<50	35	-	50	50	325	600
Extra parameters								
unknown	µg/l		0.77	@				

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum Monstername	Eindoordeel
13431216	WD02: PBD02	24-01-2023	Overschrijding Streefwaarde

Legenda	
#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG	< streefwaarde/aw2000 of RG
S	> streefwaarde/aw2000
T	> Tussenwaarde (T)
I	> Interventiewaarde (I)
> SW	> Streefwaarde
-	<= Streefwaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

Uw Project	Baarlo, Heierhof (ong.) (22274801A)
Certificaat	2023010606
Toetsing	BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)
Versie	2.0.24
Toetsingsdatum	29 January 2023 09:11
Is Diep grondwater	Nee

Analyse	Eenheid	WD03: PBD03			RG	S	T	I
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel				
Metalen								
Barium (Ba)	µg/l	300	300	> SW	20	50	338	625
Cadmium (Cd)	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	0.4	3.2	6
Kobalt (Co)	µg/l	100	100	> SW	2	20	60	100
Koper (Cu)	µg/l	6.1	6.1	-	2	15	45	75
Kwik (Hg)	µg/l	<0.050	0.035	-	0.05	0.05	0.175	0.3
Molybdeen (Mo)	µg/l	<2,0	1,4	-	2	5	152	300
Nikkel (Ni)	µg/l	180	180	> IW	3	15	45	75
Lood (Pb)	µg/l	<2.0	1,4	-	2	15	45	75
Zink (Zn)	µg/l	140	140	> SW	10	65	432	800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	µg/l	<0.20	0,14	-	0.2	0,2	15,1	30
Tolueen	µg/l	<0.20	0,14	-	0.2	7	503	1000
Ethylbenzeen	µg/l	<0.20	0,14	-	0.2	4	77	150
o-Xyleen	µg/l	<0.10	0,07					
m,p-Xyleen	µg/l	<0.20	0,14					
Xylenen (som) factor 0,7	µg/l	0.21	0.21	-	0.2	0.2	35.1	70
BTEX (som)	µg/l	<0.90						
Naftaleen	µg/l	<0.020	0.014	-	0.02	0.01	35	70
Styreen	µg/l	<0.20	0,14	-	0.2	6	153	300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen								
Dichloormethaan	µg/l	<0.20	0,14	-	0.2	0.01	500	1000
Trichloormethaan	µg/l	<0.20	0,14	-	0.2	6	203	400
Tetrachloormethaan	µg/l	<0.10	0,07	-	0.1	0.01	5	10
Trichlooretheen	µg/l	<0.20	0,14	-	0.2	24	262	500
Tetrachlooretheen	µg/l	<0.10	0.07	-	0.1	0.01	20	40
1,1-Dichloorethaan	µg/l	<0.20	0,14	-	0.2	7	454	900
1,2-Dichloorethaan	µg/l	<0.20	0,14	-	0.2	7	204	400
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	<0.10	0,07	-	0.1	0.01	150	300
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	<0.10	0.07	-	0.1	0.01	65	130
cis 1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0.10	0.07					
trans 1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0.10	0.07					
CKW (som)	µg/l	<1.6						
Tribroommethaan	µg/l	<0.20	0,14	@				630
Vinylchloride	µg/l	<0.10	0.07	-	0.2	0.01	2.5	5
1,1-Dichlooretheen	µg/l	<0.10	0.07	-	0.1	0.01	5	10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/l	0.14	0,14	-	0.2	0.01	10	20
1,1-Dichloorpropaan	µg/l	<0.20	0,14					
1,2-Dichloorpropaan	µg/l	<0.20	0,14					
1,3-Dichloorpropaan	µg/l	<0.20	0,14					
Dichloorpropanen som factor 0,7	µg/l	0.42	0,42	-	0.6	0,8	40,4	80
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie (C12-C16)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie (C16-C21)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie (C21-C30)	µg/l	<15	10.5	@				
Minerale olie (C30-C35)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie (C35-C40)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/l	<50	35	-	50	50	325	600
Extra parameters								
unknown	µg/l		0.77	@				

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum Monstername	Eindoordeel
13431217	WD03: PBD03	24-01-2023	Overschrijding Interventiewaarde

Legenda	
#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG	< streefwaarde/aw2000 of RG
S	> streefwaarde/aw2000
T	> Tussenwaarde (T)
I	> Interventiewaarde (I)
> SW	> Streefwaarde
-	<= Streefwaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk
> IW	> Interventiewaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

Analyse	Eenheid	WD04: PBD04			RG	S	T	I
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel				
Metalen								
Barium (Ba)	µg/l	35	35	-	20	50	338	625
Cadmium (Cd)	µg/l	0.29	0.29	-	0.2	0.4	3.2	6
Kobalt (Co)	µg/l	2.4	2.4	-	2	20	60	100
Koper (Cu)	µg/l	8.3	8.3	-	2	15	45	75
Kwik (Hg)	µg/l	<0.050	0.035	-	0.05	0.05	0.175	0.3
Molybdeen (Mo)	µg/l	<2.0	1.4	-	2	5	152	300
Nikkel (Ni)	µg/l	<3.0	2.1	-	3	15	45	75
Lood (Pb)	µg/l	<2.0	1.4	-	2	15	45	75
Zink (Zn)	µg/l	12	12	-	10	65	432	800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	0.2	15.1	30
Tolueen	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	7	503	1000
Ethylbenzeen	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	4	77	150
o-Xyleen	µg/l	<0.10	0.07					
m,p-Xyleen	µg/l	<0.20	0.14					
Xylenen (som) factor 0,7	µg/l	0.21	0.21	-	0.2	0.2	35.1	70
BTEX (som)	µg/l	<0.90						
Naftaleen	µg/l	<0.020	0.014	-	0.02	0.01	35	70
Styreen	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	6	153	300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen								
Dichloormethaan	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	0.01	500	1000
Trichloormethaan	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	6	203	400
Tetrachloormethaan	µg/l	<0.10	0.07	-	0.1	0.01	5	10
Trichlooretheen	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	24	262	500
Tetrachlooretheen	µg/l	<0.10	0.07	-	0.1	0.01	20	40
1,1-Dichloorethaan	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	7	454	900
1,2-Dichloorethaan	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	7	204	400
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	<0.10	0.07	-	0.1	0.01	150	300
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	<0.10	0.07	-	0.1	0.01	65	130
cis 1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0.10	0.07					
trans 1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0.10	0.07					
CKW (som)	µg/l	<1.6						
Tribroommethaan	µg/l	<0.20	0.14	@				630
Vinylchloride	µg/l	<0.10	0.07	-	0.2	0.01	2.5	5
1,1-Dichlooretheen	µg/l	<0.10	0.07	-	0.1	0.01	5	10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/l	0.14	0.14	-	0.2	0.01	10	20
1,1-Dichloorpropaan	µg/l	<0.20	0.14					
1,2-Dichloorpropaan	µg/l	<0.20	0.14					
1,3-Dichloorpropaan	µg/l	<0.20	0.14					
Dichloorpropanen som factor 0,7	µg/l	0.42	0.42	-	0.6	0.8	40,4	80
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie (C12-C16)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie (C16-C21)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie (C21-C30)	µg/l	<15	10.5	@				
Minerale olie (C30-C35)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie (C35-C40)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/l	<50	35	-	50	50	325	600
Extra parameters								
unknown	µg/l		0.77	@				

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum Monstername	Eindoordeel
13431218	WD04: PBD04	24-01-2023	Voldoet aan Streefwaarde

Legenda	
#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG	< streefwaarde/aw2000 of RG
S	> streefwaarde/aw2000
T	> Tussenwaarde (T)
I	> Interventiewaarde (I)
-	<= Streefwaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

Uw Project	Baarlo, Heierhof (ong.) (22274801A)
Certificaat	2023010606
Toetsing	BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)
Versie	2.0.24
Toetsingsdatum	29 January 2023 09:11
Is Diep grondwater	Nee

Analyse	Eenheid	WD05: PBD05			RG	S	T	I
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel				
Metalen								
Barium (Ba)	µg/l	190	190	> SW	20	50	338	625
Cadmium (Cd)	µg/l	6.6	6.6	> IW	0.2	0.4	3.2	6
Kobalt (Co)	µg/l	51	51	> SW	2	20	60	100
Koper (Cu)	µg/l	13	13	-	2	15	45	75
Kwik (Hg)	µg/l	<0.050	0.035	-	0.05	0.05	0.175	0.3
Molybdeen (Mo)	µg/l	<2,0	1,4	-	2	5	152	300
Nikkel (Ni)	µg/l	88	88	> IW	3	15	45	75
Lood (Pb)	µg/l	3.3	3,3	-	2	15	45	75
Zink (Zn)	µg/l	1800	1800	> IW	10	65	432	800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	µg/l	<0,20	0,14	-	0,2	0,2	15,1	30
Tolueen	µg/l	<0,20	0,14	-	0,2	7	503	1000
Ethylbenzeen	µg/l	<0,20	0,14	-	0,2	4	77	150
o-Xyleen	µg/l	<0,10	0,07					
m,p-Xyleen	µg/l	<0,20	0,14					
Xylenen (som) factor 0,7	µg/l	0,21	0,21	-	0,2	0,2	35,1	70
BTEX (som)	µg/l	<0,90						
Naftaleen	µg/l	<0,020	0,014	-	0,02	0,01	35	70
Styreen	µg/l	<0,20	0,14	-	0,2	6	153	300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen								
Dichloormethaan	µg/l	<0,20	0,14	-	0,2	0,01	500	1000
Trichloormethaan	µg/l	<0,20	0,14	-	0,2	6	203	400
Tetrachloormethaan	µg/l	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	5	10
Trichlooretheen	µg/l	<0,20	0,14	-	0,2	24	262	500
Tetrachlooretheen	µg/l	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	20	40
1,1-Dichloorethaan	µg/l	<0,20	0,14	-	0,2	7	454	900
1,2-Dichloorethaan	µg/l	<0,20	0,14	-	0,2	7	204	400
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	150	300
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	65	130
cis 1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,10	0,07					
trans 1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,10	0,07					
CKW (som)	µg/l	<1,6						
Tribroommethaan	µg/l	<0,20	0,14	@				630
Vinylchloride	µg/l	<0,10	0,07	-	0,2	0,01	2,5	5
1,1-Dichlooretheen	µg/l	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	5	10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/l	0,14	0,14	-	0,2	0,01	10	20
1,1-Dichloorpropaan	µg/l	<0,20	0,14					
1,2-Dichloorpropaan	µg/l	<0,20	0,14					
1,3-Dichloorpropaan	µg/l	<0,20	0,14					
Dichloorpropanen som factor 0,7	µg/l	0,42	0,42	-	0,6	0,8	40,4	80
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie (C12-C16)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie (C16-C21)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie (C21-C30)	µg/l	<15	10,5	@				
Minerale olie (C30-C35)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie (C35-C40)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/l	<50	35	-	50	50	325	600
Extra parameters								
unknown	µg/l		0,77	@				

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum Monstername	Eindoordeel
13431219	WD05: PBD05	24-01-2023	Overschrijding Interventiewaarde

Legenda	
#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG	< streefwaarde/aw2000 of RG
S	> streefwaarde/aw2000
T	> Tussenwaarde (T)
I	> Interventiewaarde (I)
> IW	> Interventiewaarde
-	<= Streefwaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk
> SW	> Streefwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

Analyse	Eenheid	WD06: PBD06			RG	S	T	I
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel				
Metalen								
Barium (Ba)	µg/l	100	100	> SW	20	50	338	625
Cadmium (Cd)	µg/l	0.51	0.51	> SW	0.2	0.4	3.2	6
Kobalt (Co)	µg/l	6.8	6.8	-	2	20	60	100
Koper (Cu)	µg/l	9.2	9.2	-	2	15	45	75
Kwik (Hg)	µg/l	<0.050	0.035	-	0.05	0.05	0.175	0.3
Molybdeen (Mo)	µg/l	<2.0	1.4	-	2	5	152	300
Nikkel (Ni)	µg/l	4.8	4.8	-	3	15	45	75
Lood (Pb)	µg/l	<2.0	1.4	-	2	15	45	75
Zink (Zn)	µg/l	32	32	-	10	65	432	800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	0.2	15.1	30
Tolueen	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	7	503	1000
Ethylbenzeen	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	4	77	150
o-Xyleen	µg/l	<0.10	0.07					
m,p-Xyleen	µg/l	<0.20	0.14					
Xylenen (som) factor 0,7	µg/l	0.21	0.21	-	0.2	0.2	35.1	70
BTEX (som)	µg/l	<0.90						
Naftaleen	µg/l	<0.020	0.014	-	0.02	0.01	35	70
Styreen	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	6	153	300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen								
Dichloormethaan	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	0.01	500	1000
Trichloormethaan	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	6	203	400
Tetrachloormethaan	µg/l	<0.10	0.07	-	0.1	0.01	5	10
Trichlooretheen	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	24	262	500
Tetrachlooretheen	µg/l	<0.10	0.07	-	0.1	0.01	20	40
1,1-Dichloorethaan	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	7	454	900
1,2-Dichloorethaan	µg/l	<0.20	0.14	-	0.2	7	204	400
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	<0.10	0.07	-	0.1	0.01	150	300
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	<0.10	0.07	-	0.1	0.01	65	130
cis 1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0.10	0.07					
trans 1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0.10	0.07					
CKW (som)	µg/l	<1.6						
Tribroommethaan	µg/l	<0.20	0.14	@				630
Vinylchloride	µg/l	<0.10	0.07	-	0.2	0.01	2.5	5
1,1-Dichlooretheen	µg/l	<0.10	0.07	-	0.1	0.01	5	10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/l	0.14	0.14	-	0.2	0.01	10	20
1,1-Dichloorpropaan	µg/l	<0.20	0.14					
1,2-Dichloorpropaan	µg/l	<0.20	0.14					
1,3-Dichloorpropaan	µg/l	<0.20	0.14					
Dichloorpropanen som factor 0,7	µg/l	0.42	0.42	-	0.6	0.8	40.4	80
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie (C12-C16)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie (C16-C21)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie (C21-C30)	µg/l	<15	10.5	@				
Minerale olie (C30-C35)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie (C35-C40)	µg/l	<10	7	@				
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/l	<50	35	-	50	50	325	600
Extra parameters								
unknown	µg/l		0.77	@				

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum Monstername	Eindoordeel
13431220	WD06: PBD06	24-01-2023	Overschrijding Streefwaarde

Legenda	
#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG	< streefwaarde/aw2000 of RG
S	> streefwaarde/aw2000
T	> Tussenwaarde (T)
I	> Interventiewaarde (I)
-	<= Streefwaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk
> SW	> Streefwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

Bijlage | 5

Achtergrondinformatie

1. Toelichting bij verschillende onderzoeken/onderzoeksstappen

Vooronderzoek

Ook wel bekend als historisch onderzoek. Het betreft het verzamelen van informatie over de locatie middels archiefonderzoek, historisch bronnen en kaarten en een locatie-inspectie. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5717 (waterbodem) en de NEN 5725 (landbodem).

Verkendend bodemonderzoek

Op basis van de gekozen strategie (onverdachte of verdachte locatie) worden een aantal boringen en/of peilbuizen geplaatst. Een aantal grond- en grondwatermonsters wordt geanalyseerd op de relevante parameters. In de rapportage wordt verwoord of de milieuhygiënische kwaliteit voldoende is voor hetgeen is voorgenomen of dat nader bodemonderzoek noodzakelijk is. Het verkendend bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740.

Nader bodemonderzoek

Het in één of meerdere fasen vaststellen van de aard, oorzaak, mate, omvang en ligging van een verontreiniging. In de rapportage wordt de verontreinigingssituatie omschreven. Over het algemeen wordt ook een risicobeoordeling uitgevoerd (bepaling ernst en spoedeisendheid). Uitvoering (behoudens voor asbest) conform de NTA 5755.

Verkendend asbest in grondonderzoek

Onderzoek naar asbest in de bodem met minder dan 50 gewichtsprocent bodemvreemd materiaal. In de rapportage wordt verwoord of het asbestgehalte aanleiding geeft tot nader onderzoek. Uitvoering conform de NEN 5707.

Verkendend asbest in puinonderzoek

Onderzoek naar asbest in funderingslagen, stortlocaties en wegen met meer dan 50 gewichtsprocent bodemvreemd materiaal. In de rapportage wordt verwoord of het asbestgehalte aanleiding geeft tot nader onderzoek. Uitvoering conform de NEN 5897.

Nader asbest in grond- of puinonderzoek

Onderzoek naar de oorzaak, mate, omvang en ligging van een asbestverontreiniging. In de rapportage worden de verontreinigingssituatie omschreven. Over het algemeen wordt ook een risicobeoordeling uitgevoerd (bepaling ernst en spoedeisendheid). Uitvoering conform de NEN 5707 of NEN 5897.

Verkendend waterbodemonderzoek

Onderzoek voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem en daaruit vrijkomende baggerspecie. In de rapportage wordt verwoord dat de milieuhygiënische kwaliteit voldoende is voor hetgeen is voorgenomen of dat nader waterbodemonderzoek noodzakelijk is. Het verkendend waterbodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5720.

Partijkeuring

Ook wel bekend als AP04. Een onderzoek gericht op het vervoeren en elders toepassen van grond of bouwstof. In de rapportage worden de hergebruiksmogelijkheden verwoord.

Asfaltonderzoek

Onderzoek naar de laagopbouw en teerhoudendheid van asfalt. Het asfaltonderzoek wordt uitgevoerd conform de CROW 210.

2. Toetsingskader

De toetsingen worden conform de geldende richtlijnen uitgevoerd. Voor parameters anders dan asbest geschiedt dit middels BoToVa (Bodem Toets- en Validatieservice). In de toetstabellen zijn ook de normwaarden voor de geanalyseerde parameters weergegeven.

De toetsingswaarden zijn opgenomen in de Regeling Bodemkwaliteit bijlage B en de Circulaire Bodemsanering bijlage 1. De meest recente versies zijn te raadplegen via wetten.overheid.nl.

De toetsingswaarden zijn als volgt gedefinieerd:

Achtergrondwaarde

Voor grond en baggerspecie bij regeling vastgestelde gehalten aan chemische stoffen voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. Deze waarden zijn (door gemeenten) vastgesteld in het project 'achtergrondwaarden 2000 (AW 2000)'.

Interventiewaarde

Waarde waarmee voor verontreinigende stoffen in grond en grondwater het concentratieniveau wordt aangegeven waarboven sprake is van ernstige vermindering of dreigende vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier.

Streefwaarden grondwater

Aanduiding van het ijkpunt voor de milieukwaliteit voor de lange termijn, uitgaande van verwaarloosbare risico's voor het ecosysteem waarbij voor metalen onderscheid wordt gemaakt tussen diep en ondiep grondwater.

Tussenwaarde

Voor grond: het rekenkundig gemiddelde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde van een verontreinigende stof.

Voor grondwater: het rekenkundig gemiddelde van de streefwaarde en de interventiewaarde van een verontreinigende stof.

De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek wordt uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat.

Naast de toetsing aan de bovenstaande waarden kan ook (indicatief) getoetst worden aan bodemkwaliteitsklassen (Altijd Toepasbaar, Wonen, Industrie, Niet of Nooit Toepasbaar).

Waterbodem

De analyseresultaten kunnen getoetst worden aan de voorwaarden voor de volgende generieke toetsingskaders:

1. toepassen in oppervlaktewater
Inhoudend: het gericht plaatsen van bagger waarbij een nieuwe waterbodem ontstaat. Daarvoor wordt de waterbodemkwaliteit, met behulp van het toetsingsprogramma BoToVa, onderverdeeld in de klassen 'vrij toepasbaar', A, B of 'niet toepasbaar'¹⁸. Ook de kwaliteit van de ontvangende waterbodem is van belang;
2. verspreiden over aangrenzend perceel
hiervoor wordt de msPAF-toets¹⁹ gebruikt tenzij al bekend is dat sprake is van 'vrij toepasbare (verspreidbare) baggerspecie'(zie punt 1)
3. toepassing op landbodem
de waterbodemkwaliteit wordt in het kader van deze toepassing onderverdeeld in de klassen 'altijd toepasbaar', wonen, industrie, 'niet toepasbaar' of 'noot toepasbaar'²⁰

¹⁸ De normwaarden zijn afkomstig uit de Regeling Bodemkwaliteit

¹⁹ 'Vrij toepasbare bagger' kan zonder aanvullende toetsingen onder meer verspreid worden op het aangrenzende perceel. Een aanvullende toetsing met behulp van msPAF is alleen noodzakelijk bij de klassen A of B

msPAF meer stoffen **Potentieel Aangetaste Fractie van lagere organismen. De msPAF-toets is een methode om ecologische risico's te bepalen.** De toets geeft een indicatie over het deel van de aanwezige organismen dat nadelige gevolgen kan ondervinden als gevolg van het aanwezige mengsel van verontreinigingen. Op basis van het criterium dat de verspreidbare hoeveelheid bagger minimaal gelijk moet blijven, is de norm gesteld op msPAF-metalen < 50% en msPAF-organisch <20%. Naast de msPAF zijn 5 stoffen individueel genormeerd te weten barium, cadmium, kobalt, molybdeen en minerale olie

²⁰ De analyseresultaten worden, na omrekening tot gehalten standaardbodem, getoetst aan de normwaarden voor toepassen van grond op of in de bodem (Regeling bodemkwaliteit)

3. Betrouwbaarheid van onderzoeken

Bodemonderzoeken worden op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Het gehele proces van offerte tot en met rapportage is geborgd in een gecertificeerd ISO 9001 kwaliteitssysteem. Analyses vinden, tenzij anders vermeld, plaats in geaccrediteerde laboratoria.

HMB B.V. streeft bij elk milieuhygiënisch onderzoek naar een optimale representativiteit. Echter, een dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal monsterlocaties en het nemen en analyseren van een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft het mogelijk, dat plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van grond en/of grondwater aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen.


HMB B.V. is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook.

Hierbij wordt er tevens op gewezen, dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders.

Naarmate een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient men meer voorzichtigheid te betrachten en voorbehoud te maken bij het gebruik van de onderzoeksresultaten.

Bijlage | 6

Uittreksel kadastrale kaart
Situatietekening



12345

25

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Schaal 1: 2000

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Maasbree

M

1388

kadaster

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 27 december 2022

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.



LEGENDA

- Boring tot 0,5 m-mv
- Boring tot 1,5 m-mv
- Boring tot 2 m-mv
- Peilbuis
- Proefgat tot 0,5 m-mv
- Proefgat tot 0,5 m-mv en boring tot 2 m-mv
- Proefgat tot 0,5 m-mv en peilbuis
- Huisnummer
- Onderzoekslocatie
- Bebouwing (buitenmuur)
- Perceelsgrens (Kadaster)
- Topografie
- Begrenzing water
- Foto: opnamerichting en nummer

Projectnaam: Baarlo, Heierhof (ong.)					
Type: Verkennd bodemonderzoek (asbest)					
Omschrijving: Situatietekening					
Projectnr: 22274801A		Bestandsnaam: tek01 22274801A			
Formaat: A3	Getekend: GL	Datum: 3-2-2023	Tekeningnr: 1	Versie: Definitief	
Schaal: 1:1250	0m 12,5m 62,5m				
HMB B.V.					
Bezoekadres: Voltaweg 8 5993 SE Maasbree Telefoon: 077-465 28 08 E-mail: info@hmbgroep.nl Internet: www.hmbgroep.nl					





Deskundig advies en gecertificeerde uitvoering van:



ASBEST INVENTARISATIE

HMB B.V. voor de inventarisatie van gebouwen, opstellen asbestbeheersplan en advies op het gebied van asbest.



BODEMONDERZOEK/ BODEMSANERING

HMB B.V. heeft veel ervaring met verschillende types bodemonderzoek. Daarnaast kunnen wij ook de bodemsanering begeleiden.



BODEMENERGIE SYSTEMEN

HMB B.V. is een ervaren en innovatieve partner op het gebied van bodemenergiesystemen in Nederland en België.



MECHANISCHE BORINGEN

HMB B.V. levert een breed spectrum aan diensten. Van milieutechnische boringen tot het aanbrengen van collectoren.

