

Verslag vleermuizen onderzoek ambtswoning

Locatie: Parklaan 10, Panningen
Datum: 13 juni 2018 en 16 juli 2018
Tijdstip: 20:30
Aanwezig: Dhr. M. Simons (vleermuizenstichting Meijel), Arno Linssen (vleermuizen medewerker Gemeente Peel en Maas).

Inleiding:

Dit is een verslag van der 2 vervolgonderzoeken die zijn uitgevoerd op de aanwezigheid van vleermuizen in en om de woning aan Parklaan 10.

Dit vervolgonderzoek is een uitvloeisel van de Quickscan flora en fauna dat Tritium Advies heeft uitgevoerd in opdracht van de gemeente Peel en Maas, voor de sloop van genoemde woning

In het onderzoeksrapport is onder paragraaf 4.4 volgende conclusie beschreven:

"gesteld de woning Parklaan 10 is geschikt als vaste verblijfplaats voor vleermuizen. Hier dient aanvullend onderzoek naar gedaan te worden. Mogelijk wordt er door vleermuizen gefoerageerd binnen en in de directe omgeving van het onderzoeksgebied. Foerageergebied is alleen beschermd wanneer dit gebied noodzakelijk is om de functionaliteit van een vaste verblijfplaats te behouden.

Omdat de werkzaamheden overdag uitgevoerd worden, is een verstorend effect op foeragerende vleermuizen uit te sluiten. Een negatief effect op vaste vliegroutes is eveneens niet te verwachten" (bron: Quickscan flora en fauna, Wilhelminaplein 1 en Parklaan 10 Panningen, door Tritium Advies)

Op basis hiervan zijn 2 vervolgonderzoeken uitgevoerd. Gesteld werd dat het onderzoek door 2 personen moest worden uitgevoerd vanwege de omvang van de woning met gebruikmaking van een batdetector.

1.1 Vervolgonderzoek 13 juni 2018

Op deze dag zijn dhr. Simons en ondergetekende om 20:30 uur gestart met het onderzoek. Allereerst hebben wij gesproken met een van de bewoners van het pand. Hij liet weten geen vleermuizen te hebben waargenomen tijdens zijn verblijf in de woning. Daarna zijn we in de woning naar vleermuizen gaan zoeken en naar sporen van vleermuizen.

Op de zolder die zich boven bijna de gehele woning bevindt hebben wij geen vleermuizen, geen uitwerpselen en vraatsporen kunnen ontdekken. Met de batdetector van het type Petterson D 100 werd op dit tijdstip ook geen activiteit waargenomen.

Op de zolder boven de garage zijn ook geen vleermuizen, geen uitwerpselen en vraatsporen gevonden. Ook hier tekende de batdetector geen activiteit op.

Nadat we deze zolder hebben bekeken zijn we de buitenkant van de woning gaan onderzoeken. Alle openingen in de spouw hebben we nagelopen. Ook hier hebben we geen sporen van vleermuizen kunnen ontdekken, zowel uitwerpselen als vraatsporen zijn niet aangetroffen. Tijdens het onderzoek liet dhr. Simons optekenen dat hij de stootvoegen ook erg smal vindt voor vleermuizen. Veel van de stootvoegen waren bedekt met spinnenweb. Een teken dat er niets in of uit is gekomen de afgelopen tijd.

In alle drie de nokken van de woning zitten grotere ronde openingen waar vleermuizen in zouden kunnen vliegen. Wellicht voor vleermuizen iets te groot waardoor ze zich niet veilig voelen. Bij deze openingen werden ook geen sporen aangetroffen.

In de loop van de avond hebben wij ieder aan een zijde van de woning (tuinzijde en wegzijde) nog een hele tijd gekeken of er activiteit van vleermuizen was waar te nemen. We hebben echter geen vleermuis kunnen waarnemen. Ook de batdetector nam geen activiteit waar rondom de woning.

1.2 Vervolgonderzoek 16 juli 2018

Op maandag 16 juli zijn dhr. Simons en ondergetekende voor een tweede vleermuizenonderzoek bij elkaar gekomen bij de woning aan de Parklaan 10. Tritium Advies stelde dat er minimaal 30 dagen tussen het eerste en tweede onderzoek zou moeten zitten. Wij zijn 33 dagen na het eerste onderzoek ter plaatse gegaan.

We zijn om 21.30 uur gestart met het onderzoek.

De bewoner die wij tijdens ons eerste bezoek hebben gesproken hebben wij nu weer gesproken voorafgaand aan ons onderzoek. Hij had nog steeds geen vleermuizen waargenomen.

Wederom zijn we toen in de woning gestart op de zolder. De bevindingen zijn gelijk aan het eerste onderzoek. Nergens hebben wij vleermuizen nog sporen, hetzij uitwerpselen of vraatsporen, aangetroffen.

Daarna zijn we naar de zolder boven de garage gaan kijken en ook daar hetzelfde beeld. Geen teken of sporen van vleermuizen. Ook de batdetector gaf geen teken van vleermuizen binnen de woning.

Weer buiten hebben we net als bij het eerste onderzoek alle openingen nagelopen op sporen. Geen uitwerpselen, vraatsporen of invlieg sporen. Op veel plekken waren de spinnenwebben voor de stootvoegen nog steeds aanwezig.

Nadat we het huis van binnen en van buiten hebben onderzocht hebben we weer ieder aan een kant van de woning positie ingenomen om te kijken of we vleermuizen zouden zien. Ook hier werd zowel visueel als met de batdetector geen activiteit waargenomen.

1.3 Conclusie:

Op het moment van de onderzoeken die wij hebben gedaan is er geen enkele activiteit of sporen van vleermuizen waargenomen. Ook de bewoner gaf aan geen vleermuizen te hebben waargenomen. De kans dat in de woning vleermuizen verblijven is wat ons betreft nagenoeg nul.

Panningen 19 juli 2018

Arno Linssen

